

# 总 说 明

工程名称：克拉玛依市中心医院中央空调系统改造

第 1 页 共 1 页

1. 工程名称：克拉玛依市中心医院中央空调系统改造

2. 工程概况：中心医院空调系统改造涉及的所有内容，具体以招标工程量清单为准

3. 清单编制依据：本工程涉及改造的所有内容、各种标准图集及中华人民共和国国家标准GB50854-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

4. 规费包括：社会保障费（包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费）、住房公积金等；

5. 规费和税金是建设工程不可竞争的费用，必须按国家有关规定报价；

6. 工程量清单表中任何内容不得随意删除和涂改，表中列明项目投标人均应如实填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他项目单价和合价中；

7. 凡是工程量清单报价表中单价与合价不符时以单价为准，大写和小写不符时以大写为准；

8. 招标人提供的分部工程量清单，是投标人投标报价的基础，投标人填写的分部分项工程量清单综合单价，作为签订合同、拨付工程进度款和竣工结算的依据。工程结算工程量以合同约定的计算方法进行计算为准。中标人由于自身原因造成工程量的增加不得以任何形式进行调增；

9. 本次招标工程报价为“全费用综合单价”模式工程，则清单组价须按全费用单价组价（即人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、相关措施费用（含安全文明施工费）、一定范围内的风险费用）；

10. 本次招标工程项目的夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，大型机械设备进出场及安拆费，施工排水费，施工降水，地上、地下设施、建筑物的临时保护措施费，已完工程及设备保护费等，由投标人结合工程现场条件、企业管理水平等因素，在分部分项工程量清单中综合考虑，填写此部分内容的投标报价；

11. 其他项目清单中暂列金额、暂估价、计工日、总承包服务费按招标文件要求填写完整；

12. 投标人在措施项目费中未列入的项目，视为已经被投标人计入分部分项工程量清单报价中，工程结算不予调增增加。

## 单项工程造价汇总表

工程名称: 医学装备工程科耗材SPD库  
空调系统改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			3. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足施工规范要求					
10	030703001020	电动调节阀	1. 名称:电动风量调节阀（含执行器） 2. 型号:630*500mm 3. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足施工规范要求	个	2			
11	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金下排风百叶 2. 型号:内径尺寸:600*400mm 3. 形式:侧墙安装0.1m 4. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足施工规范要求	个	8			
12	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:板式排烟口 2. 规格:630*630 3. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足施工规范要求	个	8			
13	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*400 3. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足施工规范要求	个	1			
14	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*500 3. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足施工规范要求	个	16			
15	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:2000*1000 3. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足施工规范要求	个	1			
16	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*800 3. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足施工规范要求	个	1			
17	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*400 3. 其他:未尽事宜自行踏勘现场，自行考虑报价，满足施工规范要求	个	3			
18	030703007022	碳钢风口、散流	1. 名称:单层百叶风口（	个	4			
本页小计								





