


给水管道的开挖断面图

详新12S2-164、165页

土的类别	坡顶无荷载	坡顶有静载	坡顶有动载
中密的砂土	1:1	1:1.25	1:1.5
硬塑的粘土	1:0.67	1:0.75	1:1
中密的碎石土 (填充物为砂土)	1:0.75	1:1	1:1.25
中密的碎石土 (填充物为黏性土)	1:0.5	1:0.67	1:0.75
硬塑的粉质黏土、 黏土	1:0.33	1:0.5	1:0.67
重黄土	1:0.1	1:0.25	1:0.33
软土 (经点滴降 水后)	1:1.25	--	--

新疆城乡建设工程设计有限公司
XINJIANG URBAN CUNSTRUCTION ENGINEERING CO.LTD



地址:乌市光明路121号建设广场5楼
电话:0902-2300088 (办公室)
0902-2300088 (设计师)
传真:0902-2300088
邮编:839000

注册师章

出图签章

本图须加盖出图签章, 否则一律无效

修改记录



备注

版本编号	第一版
------	-----

设计阶段	施工图
------	-----

建设单位：
伊吾县前山乡哈萨克民族乡
人民政府


项目名称：
哈密市伊吾县前山乡金牧新村
居民饮水建设项目


子 项	单位工程
-----	------


工程编号	H2023J62
------	----------


图纸名称:
室外给水平面图 (一)

图纸编号	水施-03	共04页
------	-------	------

项目负责	雷国伦	
------	-----	---

专业负责	蒋浩	
------	----	---

审 核	张菊婵	
-----	-----	---

校 对	蒋浩	
-----	----	---

设	计	阿卜杜	阿卜杜
---	---	-----	-----

制	图	阿卜杜	何
---	---	-----	---

日期	2023. 12
----	----------

