

给 排 水 计 算 书

建设单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

工程名称：哈密市伊吾县前山乡金牧新村居民饮水建设项目

子项名称：单位工程

工号：H2023J62

设计：何中

校对：张

审核：张菊辉

新疆城乡建设工程设计有限公司

二零二三年十二月

最高日，最大时用水量计算书

各用水部位统计结果如下:

用水部位	用水标准	单位	数量	用水时 间	变化系数	用水量(立方米)		
						最大日	最大时	平均时
普通住宅(有大便 器、洗涤盆)	120.00	L/人 ·d	200	24.0	2.80	24.00	2.80	1.00
空调补水				24.0	1.20	0.00	0.00	0.00
未预见水	按本表以上项目的 10%计					2.40	0.28	0.10
合计						26.40	3.08	1.10