

鄯善县辟展镇2023年老  
旧温室加固修缮项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	改造		
1.2	拆除		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄞善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		改造						
1	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:棚内土方外运 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1900			
2	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:40*60*3mm方管、40*40*3mm方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	68.7			
3	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	8.504			
4	060105006001	无纺布铺设	[项目特征] 1. 铺设位置:大棚屋面 2. 材质:无纺布 [工作内容] 1. 缝制 2. 运输 3. 铺设	m2	7068			
5	050303001001	屋面	[项目特征] 1. 铺草种类:芦苇板1层、100厚草泥屋面 [工作内容] 1. 整理、选料 2. 屋面铺设	m2	7410			
6	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10.0多孔砖 2. 墙体类型:370墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 [工作内容]	m3	24.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄞善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输					
7	01B001	棉被铺设	[项目特征] 1. 名称:棉被铺设 2. 材质:棉被长10米,宽3米,厚度不低于5cm,为防水型复合保温被 3. 要求:具有保温、抗拉性强和耐老化等优点 [工作内容] 1. 制作、运输、铺设	m2	23940			
8	01B002	水车	[项目特征] 1. 名称:水车台班 [工作内容] 1. 装水、运水	台班	10			
9	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:大棚配电箱(含每个大棚20米主电缆) 2. 基础形式、材质、规格:方管立柱、砼基础 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	38			
10	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	11400			
		分部小计						
		拆除						
1	050101008001	屋面清理	[项目特征] 1. 做法:拆除屋面草泥、芦苇、椽子等 2. 要求:拆除后垃圾外运 [工作内容]	m2	7600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县辟展镇2023年老旧温室加固修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

