

博乐市 2023 年城市市政基础设施维护、维修项目--一标段

技术参数

一、道路				
编号	项目名称	项目特征	单位	数量
1	标线	1. 材料品种：纵向标线 热熔涂料标线	m ²	50000
2	标线	1. 材料品种：纵向标线 热熔涂料标线（彩色斑马线）	m ²	8000
3	标线	1. 材料品种：纵向标线 热熔涂料标线（振动标线）	m ²	3000
4	清除标线	1. 清除方法：清除标线、人工装车、外运 15 公里	m ²	61000
5	拆除路面	1. 人工拆除旧路基层和面层 27CM 2. 垃圾外运按 15 公里 3. 切割机切缝：按 51m ² 计 1m 4. 发电机、切割机按 100m ² 各一台	m ²	20000
6	透层、粘层	1. 材料品种：黏层沥青层石油沥青	m ²	20000
7	沥青混凝土	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度 7cm 2. 厂拌水泥稳定砂砾基层 人工摊铺厚度 20cm 3. 水稳运距按 20 公里 4. 沥青混凝土运距按 20 公里	m ²	20000
8	城市道路油面灌缝	1. 城市道路油面灌缝	m	100000
9	维修城市人行道树篦子	1. 维修城市人行道树篦子（防腐木）	套	500
10	切割机切缝		m	1500
11	拆除路面	1. 材质：手持式风动凿岩机拆除混凝土类路面层 2. 厚度：20CM-外运按 15 公里 3. 切割机切缝：按 51m ² 计 1m 4. 发电机、切割机按 100m ² 各一台	m ²	10000
12	水泥混凝土	1、C25 商砼路面：厚度 20CM	m ²	10000
13	花岗岩面层拆除及恢复	1. 块料品种、规格：花岗岩板(综合)-5CM 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：C25 混凝土 15CM 厚	m ²	15000

		3.拆除花岗岩板及砼垫层装车外运 15 公里 4.每 100 平方配一辆皮卡车、发电机		
14	花岗岩面层拆除及恢复	1.块料品种、规格：花岗岩板(综合)-3CM 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：C25 混凝土 15CM 厚 3.拆除花岗岩板及砼垫层装车外运 15 公里 4.每 100 平方配一辆皮卡车、发电机	m2	5000
15	标线-停车位标线	1.材料品种：标线-停车位标线、化学拆除标线	m2	10000
16	安砌侧(平、缘)石(拆除及恢复)	1.材料品种、规格：石质侧石(立缘石) 600*400*150 2.拆除及装车外运 15 公里 3.每 50m 配一辆皮卡车	m	3000
17	安砌侧(平、缘)石(安砌侧(平、缘)石)	1.材料品种、规格：石质侧石(立缘石) 600*200*100 2.拆除后及装车外运 15 公里 3.每 50m 配一辆皮卡车	m	3000
18	块料面层	1.块料品种、规格：彩砖(综合)-6CM 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：C25 混凝土 15CM 厚 3.拆除彩砖及砼垫层装车外运 15 公里 4.每 50m2 配一辆皮卡车	m2	1000
19	水泥混凝土	1.弹性面层品种、规格：陶瓷颗粒地面-2CM 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：C25 混凝土 20CM 厚	m2	500
20	砌筑树池	1.材料品种、规格：石质侧石(立缘石) 600*200*100 2.拆除后及装车外运 15 公里	m	1000
21	更换井盖	1.更换铸铁井盖	座	400
22	更换雨水井箅子	1.更换雨水井箅子	座	300
23	检查井维修	1.提井 40cm 以内	座	300
24	雨水井维修	1.提井 40cm 以内	座	300
25	彩钢板围墙维护	1.材料品种、规格：彩钢板	m	2500
26	安装公厕指示牌	1.安装公厕等指示牌	个	150
27	安装停车场指示牌	1.停车场指示牌	个	600
二、桥涵护岸工程				
编号	项目名称	项目特征	单位	数量
1	道路中间护栏	1.名称：道路中间护栏	m	1000

2	维修 2 座天桥	1. 维修 2 座天桥	座	2
3	维修城区 9 座桥梁桥面附属设施	1. 维修城区 9 座桥梁桥面附属设施	座	9
4	维修维护城市道路 11 座地下通道		座	11
5	公交站台维修		座	160

三、其他项目费

编号	项目名称	项目特征	单位	数量
1	专业工程暂估价（交通设施维护，防撞锥桶，交通指示牌、隔离墩、防撞石球、限速指示牌等市政维护、维修等）		元	700000