

疏勒县巴仁乡阿热硝（18）村 工程
渠道及基础设施提升改造工程
（第一标段）

招标工程量清单

招 标 人： 疏勒县水管总站
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位盖章）

总说明

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝（18）村
渠道及基础设施提升改造工程（第一标
段）

第1页 共1页



疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠 工程
道改造工程

工程量清单

合同编号：

投 标 人 ； _____ (单位盖章)

投 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人) ； _____ (签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人) ； _____ (签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号 ； _____ (签字盖执业专业章)

编 制 时 间 ； _____

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程			1				
1.1	500100002	1斗渠			1				
1.1.1	500100003	引水渠工程		m	570				
1.1.1.1	500100003001	清废方(Ⅱ类土, 运距3km)	30cm, Ⅱ类土, 运距3km	m3	927.33				
1.1.1.2	500100003002	渠道土方开挖(Ⅱ类土, 人工: 机械=3: 7)		m3	596.51				
1.1.1.3	500100003003	渠道土方回填夯实(利用方, 人工: 机械=3: 7)		m3	596.51				
1.1.1.4	500100003004	渠道土方回填夯实(外借方, 运距3km)		m3	616.17				
1.1.1.5	500100003005	砂砾石垫层	30cm 厚砂砾石垫层	m3	245.39				
1.1.1.6	500100003006	粗砂垫层	5cm粗砂找平层	m3	47.88				
1.1.1.7	500100003007	C35F200W6成品预制矩形渠(抗硫, 二级配, UJ800, 含运费及安装)	1、抗硫, 二级配, UJ800, 含运费及安装 2、UJ800(0.8m 深)矩形渠道底板厚 10cm, 边墙厚 7.0~10cm; 衬砌板砼强度等级 C35F200W6	m	598.5				
1.1.1.8	500100003008	聚氨酯密封胶		m3	0.29				
1.1.1.9	500100003009	高压闭孔板		m3	1.15				
1.1.1.10	500100002015	混凝土拆除(外运3km)		m3	5.25				
1.1.2	500100004	水工建筑物							
1.1.2.1	500100005	现状建筑物连接段		处	5				
1.1.2.1.1	500100005001	土方开挖(Ⅱ类土, 就近堆放)		m3	57.86				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.2	500100005002	土方回填		m3	46.29				
1.1.2.1.3	500100005003	砂砾石垫层	50cm	m3	13.1				
1.1.2.1.4	500100005004	C30F200W6现浇砼墩(抗硫, 二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫, 二级配)	m3	6.51				
1.1.2.1.5	500100005005	C30F200W6现浇砼底板(抗硫, 二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫, 二级配)	m3	4.94				
1.1.2.1.6	500100005006	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫, 二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫, 二级配)	m3	0.95				
1.1.2.1.7	500100005007	聚氨酯密封胶		m3	0.01				
1.1.2.1.8	500100005008	高压闭孔板		m3	0.1				
1.1.2.1.9	500100005009	模板制作、安装、拆除		m2	57.07				
1.2	500100006	2斗渠			1				
1.2.1	500100007	引水渠工程		m	244				
1.2.1.1	500100007001	清废方(II类土, 运距3km)	30cm, II类土, 运距3km	m3	386.5				
1.2.1.2	500100007002	渠道土方开挖(II类土, 人工: 机械=3: 7)		m3	241.32				
1.2.1.3	500100007003	渠道土方回填夯实(利用方, 人工: 机械=3: 7)		m3	241.32				
1.2.1.4	500100007004	渠道土方回填夯实(外借方, 运距3km)		m3	173.97				
1.2.1.5	500100007005	砂砾石垫层	30cm 厚砂砾石垫层	m3	82.24				
1.2.1.6	500100007006	粗砂垫层	5cm粗砂找平层	m3	15.88				
1.2.1.7	500100007007	C35F200W6成品预制矩形渠(抗硫, 二级配, UJ600, 含运费及安装)		m	256.2				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.8	500100007008	聚氨酯密封膏		m3	0.09				
1.2.1.9	500100007009	高压闭孔板		m3	0.29				
1.2.1.10	500100002016	混凝土拆除（外运3km）		m3	5.25				
1.2.2	500100008	水工建筑物							
1.2.2.1	500100009	UJ600节制分水闸		座	1				
1.2.2.1.1	500100009001	土方开挖（II类土，就近堆放）		m3	25.19				
1.2.2.1.2	500100009002	土方回填		m3	15.11				
1.2.2.1.3	500100009003	砂砾石垫层	50cm	m3	8.62				
1.2.2.1.4	500100009004	C30F200W6现浇砼墩（抗硫，二级配）	C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	m3	2.36				
1.2.2.1.5	500100009005	C30F200W6现浇砼底板（抗硫，二级配）	C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	m3	2.61				
1.2.2.1.6	500100009006	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫，二级配）	C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	m3	1.38				
1.2.2.1.7	500100009007	护底护坡（弃料石）		m3	2.41				
1.2.2.1.8	500100009008	C30F200现浇钢筋砼工作桥（抗硫，一级配）	C30F200现浇钢筋砼（抗硫，一级配）	m3	0.08				
1.2.2.1.9	500100009009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.2.2.1.10	500100009010	高压闭孔板		m3	0.06				
1.2.2.1.11	500100009011	模板制作、安装、拆除		m2	32.13				
1.2.2.1.12	500100009012	钢筋制安		t	0.02				
1.2.2.2	500100010	现状建筑物连接段		处	4				
1.2.2.2.1	500100010001	土方开挖（II类土，就近堆放）		m3	34.14				
1.2.2.2.2	500100010002	土方回填		m3	27.32				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2.3	500100010003	砂砾石垫层	50cm	m3	10.48				
1.2.2.2.4	500100010004	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	3.36				
1.2.2.2.5	500100010005	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配)	40cm厚, C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	3.86				
1.2.2.2.6	500100010006	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	0.63				
1.2.2.2.7	500100010007	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.2.2.2.8	500100010008	高压闭孔板		m3	0.06				
1.2.2.2.9	500100010009	模板制作、安装、拆除		m2	38.35				
1.3	500100011	3斗渠			1				
1.3.1	500100012	引水渠工程		m	500				
1.3.1.1	500100012001	清废方(II类土,运距3km)	30cm, II类土,运距3km	m3	792				
1.3.1.2	500100012002	渠道土方开挖(II类土,人工:机械=3:7)		m3	494.5				
1.3.1.3	500100012003	渠道土方回填夯实(利用方,人工:机械=3:7)		m3	494.5				
1.3.1.4	500100012004	渠道土方回填夯实(外借方,运距3km)		m3	356.5				
1.3.1.5	500100012005	砂砾石垫层	30cm厚砂砾石垫层	m3	168.53				
1.3.1.6	500100007010	粗砂垫层	5cm粗砂找平层	m3	32.55				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.7	500100012006	C35F200W6成品预制矩形渠（抗硫，二级配，UJ600，含运费及安装）	1、C35F200W6成品预制矩形渠（抗硫，二级配，UJ600，含运费及安装） 2、UJ600(0.6m深)矩形渠道底板厚8.4cm，边墙厚6~8.4cm；衬砌板砼强度等级C35F200W6	m	525				
1.3.1.8	500100012007	聚氨酯密封膏		m3	0.19				
1.3.1.9	500100012008	高压闭孔板		m3	0.59				
1.3.1.10	500100002017	混凝土拆除（外运3km）		m3	10.5				
1.3.2	500100013	水工建筑物							
1.3.2.1	500100014	UJ600节制分水闸		座	3				
1.3.2.1.1	500100014001	土方开挖（II类土，就近堆放）		m3	75.56				
1.3.2.1.2	500100014002	土方回填		m3	45.33				
1.3.2.1.3	500100014003	砂砾石垫层	50cm	m3	25.86				
1.3.2.1.4	500100014004	C30F200W6现浇砼墩（抗硫，二级配）	C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	m3	7.07				
1.3.2.1.5	500100014005	C30F200W6现浇砼底板（抗硫，二级配）	40cm厚，C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	m3	7.84				
1.3.2.1.6	500100014006	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫，二级配）	C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	m3	4.14				
1.3.2.1.7	500100014007	护底护坡（弃料石）		m3	7.24				
1.3.2.1.8	500100014008	C30F200现浇钢筋砼工作桥（抗硫，一级配）	C30F200现浇钢筋砼（抗硫，一级配）	m3	0.25				
1.3.2.1.9	500100014009	聚氨酯密封膏		m3	0.01				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1.1 0	5001000140 10	高压闭孔板		m3	0.19				
1.3.2.1.1 1	5001000140 11	模板制作、安装、拆除		m2	96.38				
1.3.2.1.1 2	5001000140 12	钢筋制安		t	0.05				
1.3.2.2	500100015	UJ600分水闸		座	1				
1.3.2.2.1	5001000150 01	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	23.76				
1.3.2.2.2	5001000150 02	土方回填		m3	14.26				
1.3.2.2.3	5001000150 03	砂砾石垫层	50cm	m3	8.03				
1.3.2.2.4	5001000150 04	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	2.29				
1.3.2.2.5	5001000150 05	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配)	40cm厚,C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	2.46				
1.3.2.2.6	5001000150 06	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	1.38				
1.3.2.2.7	5001000150 07	护底护坡(弃料石)		m3	2.41				
1.3.2.2.8	5001000150 08	C30F200现浇钢筋砼工作桥(抗硫,一级配)	C30F200现浇钢筋砼(抗硫,一级配)	m3	0.04				
1.3.2.2.9	5001000150 09	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.3.2.2.1 0	5001000150 10	高压闭孔板		m3	0.06				
1.3.2.2.1 1	5001000150 11	模板制作、安装、拆除		m2	31.62				
1.3.2.2.1 2	5001000150 12	钢筋制安		t	0.01				
1.3.2.3	500100016	现状建筑物连接段		处	7				
1.3.2.3.1	5001000160 01	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	59.75				
1.3.2.3.2	5001000160 02	土方回填		m3	47.8				
1.3.2.3.3	5001000160 03	砂砾石垫层	50cm	m3	18.35				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.3.4	500100016004	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	5.88				
1.3.2.3.5	500100016005	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配)	40cm厚, C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	6.76				
1.3.2.3.6	500100016006	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	1.1				
1.3.2.3.7	500100016007	聚氨酯密封膏		m3	0.02				
1.3.2.3.8	500100016008	高压闭孔板		m3	0.1				
1.3.2.3.9	500100016009	模板制作、安装、拆除		m2	67.11				
1.3.2.4	500100017	隔墙		处	1				
1.3.2.4.1	500100017001	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	9.5				
1.3.2.4.2	500100017002	土方回填		m3	5.7				
1.3.2.4.3	500100017003	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	1.08				
1.3.2.4.4	500100017004	护底护坡(弃料石)		m3	2.41				
1.3.2.4.5	500100017005	聚氨酯密封膏		m3	0.01				
1.3.2.4.6	500100017006	高压闭孔板		m3	0.01				
1.3.2.4.7	500100017007	模板制作、安装、拆除		m2	8.54				
1.4	500100018	宣传牌			1				
1.4.1	500100018001	宣传牌		套	1				
1.5	500100019	输电线路							

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.1	500100019001	10KV架空高压线路 (JKLGYJ-10KV-70)	10KV架空高压线路 (JKLGYJ-10KV-120) 含电杆 (杆高12m) 等全套附件, 与现状线路接线的全套设备及附件, 含接火费, 满足电力部门供电审核要求 (工程量为高压线路里程长度)	m	820				
1.5.2	500100019002	低压输电线路 (ZRC-YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35, 含线路套管 (镀锌钢管))	低压输电线路 (ZRC-YJV22-0.6/1KV4*70+1*35, 含线路套管 (镀锌钢管) 等)	m	100				
1.6	500100020	机井更新							
1.6.1	500100020001	机井更新 (井深120m)	井深120m, 机井与滴灌主管道采用 PVC-M管进行连接, 并配套连接管件	眼	3				
1.6.2	500100020002	变压器迁移 (含电杆、变压器及等全套设备及附件)	1. 变压器迁移 (含电杆、变压器及等全套设备及附件) 2. 按照图纸和建设单位要求进行迁移, 费用包干	套	2				
1.6.3	500100020003	PVC-M管 dn160×3.2mm/0.63MPa (含胶圈)	PVC-M管 dn160×3.2mm/0.63MPa (含胶圈)	m	200				
1.6.4	500100020004	PVC-M平承法兰dn160	PVC-M平承法兰dn160	个	6				
1.6.5	500100020005	PVC-M135°弯头dn160	PVC-M135°弯头dn160	个	6				
1.6.6	500100020006	dn160PVC哈夫节	dn160PVC哈夫节	个	3				
1.6.7	500100020007	管槽土方开挖 (II类土)		m ³	320				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第1页 共10页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1	第一部分：建筑工程						
1.1	1斗渠						
1.1.1	引水渠工程		m				
1.1.1.1	清废方(II类土, 运距3km) 【项目特征】 30cm, II类土, 运距3km	927.33	m3				
1.1.1.2	渠道土方开挖(II类土, 人工: 机械=3: 7)	596.51	m3				
1.1.1.3	渠道土方回填夯实(利用方, 人工: 机械=3: 7)	596.51	m3				
1.1.1.4	渠道土方回填夯实(外借方, 运距3km)	616.17	m3				
1.1.1.5	砂砾石垫层 【项目特征】 30cm 厚砂砾石垫层	245.39	m3				
1.1.1.6	粗砂垫层 【项目特征】 5cm粗砂找平层	47.88	m3				
1.1.1.7	C35F200W6成品预制矩形渠 (抗硫, 二级配, UJ800, 含运费及安装) 【项目特征】 1、抗硫, 二级配, UJ800, 含运费及安装 2、UJ800(0.8m 深)矩形渠道底板厚 10cm, 边墙厚 7.0~10cm; 衬砌板砼强度等级 C35F200W6	598.5	m				
1.1.1.8	聚氨酯密封膏	0.29	m3				
1.1.1.9	高压闭孔板	1.15	m3				
1.1.1.10	混凝土拆除(外运3km)	5.25	m3				
1.1.2	水工建筑物						
1.1.2.1	现状建筑物连接段		处				
1.1.2.1.1	土方开挖(II类土, 就近堆放)	57.86	m3				
1.1.2.1.2	土方回填	46.29	m3				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第2页 共10页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.1.2.1.3	砂砾石垫层 【项目特征】 50cm	13.1	m ³				
1.1.2.1.4	C30F200W6现浇砼墩（抗硫，二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	6.51	m ³				
1.1.2.1.5	C30F200W6现浇砼底板（抗硫，二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	4.94	m ³				
1.1.2.1.6	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫，二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	0.95	m ³				
1.1.2.1.7	聚氨酯密封膏	0.01	m ³				
1.1.2.1.8	高压闭孔板	0.1	m ³				
1.1.2.1.9	模板制作、安装、拆除	57.07	m ²				
1.2	2斗渠						
1.2.1	引水渠工程		m				
1.2.1.1	清废方（II类土，运距3km） 【项目特征】 30cm，II类土，运距3km	386.5	m ³				
1.2.1.2	渠道土方开挖（II类土，人工：机械=3：7）	241.32	m ³				
1.2.1.3	渠道土方回填夯实（利用方，人工：机械=3：7）	241.32	m ³				
1.2.1.4	渠道土方回填夯实（外借方，运距3km）	173.97	m ³				
1.2.1.5	砂砾石垫层 【项目特征】 30cm厚砂砾石垫层	82.24	m ³				
1.2.1.6	粗砂垫层 【项目特征】 5cm粗砂找平层	15.88	m ³				
1.2.1.7	C35F200W6成品预制矩形渠（抗硫，二级配，UJ600，含运费及安装）	256.2	m				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第3页 共10页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.2.1.8	聚氨酯密封膏	0.09	m3				
1.2.1.9	高压闭孔板	0.29	m3				
1.2.1.10	混凝土拆除（外运3km）	5.25	m3				
1.2.2	水工建筑物						
1.2.2.1	UJ600节制分水闸		座				
1.2.2.1.1	土方开挖（II类土，就近堆放）	25.19	m3				
1.2.2.1.2	土方回填	15.11	m3				
1.2.2.1.3	砂砾石垫层 【项目特征】 50cm	8.62	m3				
1.2.2.1.4	C30F200W6现浇砼墩（抗硫，二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	2.36	m3				
1.2.2.1.5	C30F200W6现浇砼底板（抗硫，二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	2.61	m3				
1.2.2.1.6	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫，二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	1.38	m3				
1.2.2.1.7	护底护坡（弃料石）	2.41	m3				
1.2.2.1.8	C30F200现浇钢筋砼工作桥（抗硫，一级配） 【项目特征】 C30F200现浇钢筋砼（抗硫，一级配）	0.08	m3				
1.2.2.1.9	聚氨酯密封膏	0.01	m3				
1.2.2.1.10	高压闭孔板	0.06	m3				
1.2.2.1.11	模板制作、安装、拆除	32.13	m2				
1.2.2.1.12	钢筋制安	0.02	t				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第4页 共10页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.2.2.2	现状建筑物连接段		处				
1.2.2.2.1	土方开挖(II类土, 就近堆放)	34.14	m ³				
1.2.2.2.2	土方回填	27.32	m ³				
1.2.2.2.3	砂砾石垫层 【项目特征】 50cm	10.48	m ³				
1.2.2.2.4	C30F200W6现浇砼墩（抗硫, 二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫, 二级配）	3.36	m ³				
1.2.2.2.5	C30F200W6现浇砼底板（抗硫, 二级配） 【项目特征】 40cm厚, C30F200W6现浇砼（抗硫, 二级配）	3.86	m ³				
1.2.2.2.6	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫, 二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫, 二级配）	0.63	m ³				
1.2.2.2.7	聚氨酯密封膏	0.01	m ³				
1.2.2.2.8	高压闭孔板	0.06	m ³				
1.2.2.2.9	模板制作、安装、拆除	38.35	m ²				
1.3	3斗渠						
1.3.1	引水渠工程		m				
1.3.1.1	清废方(II类土, 运距3km) 【项目特征】 30cm, II类土, 运距3km	792	m ³				
1.3.1.2	渠道土方开挖(II类土, 人工: 机械=3: 7)	494.5	m ³				
1.3.1.3	渠道土方回填夯实(利用方, 人工: 机械=3: 7)	494.5	m ³				
1.3.1.4	渠道土方回填夯实(外借方, 运距3km)	356.5	m ³				
1.3.1.5	砂砾石垫层 【项目特征】 30cm 厚砂砾石垫层	168.53	m ³				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第5页 共10页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价 (元)		合价 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.3.1.6	粗砂垫层 【项目特征】 5cm粗砂找平层	32.55	m ³				
1.3.1.7	C35F200W6成品预制矩形渠 (抗硫, 二级配, UJ600, 含运费及安装) 【项目特征】 1、C35F200W6成品预制矩形 渠(抗硫, 二级配, UJ600, 含运费及安装) 2、UJ600(0.6m 深)矩形渠 道底板厚 8.4cm, 边墙厚 6~8.4cm; 衬砌板 砼强度等级 C35F200W6	525	m				
1.3.1.8	聚氨酯密封膏	0.19	m ³				
1.3.1.9	高压闭孔板	0.59	m ³				
1.3.1.10	混凝土拆除(外运3km)	10.5	m ³				
1.3.2	水工建筑物						
1.3.2.1	UJ600节制分水闸		座				
1.3.2.1.1	土方开挖(II类土, 就近堆 放)	75.56	m ³				
1.3.2.1.2	土方回填	45.33	m ³				
1.3.2.1.3	砂砾石垫层 【项目特征】 50cm	25.86	m ³				
1.3.2.1.4	C30F200W6现浇砼墩(抗 硫, 二级配) 【项目特征】 C30F200W6现浇砼(抗硫, 二级配)	7.07	m ³				
1.3.2.1.5	C30F200W6现浇砼底板(抗 硫, 二级配) 【项目特征】 40cm厚, C30F200W6现浇砼 (抗硫, 二级配)	7.84	m ³				
1.3.2.1.6	C30F200W6现浇砼隔墙(抗 硫, 二级配) 【项目特征】 C30F200W6现浇砼(抗硫, 二级配)	4.14	m ³				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第6页 共10页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.3.2.1.7	护底护坡（弃料石）	7.24	m3				
1.3.2.1.8	C30F200现浇钢筋砼工作桥（抗硫，一级配） 【项目特征】 C30F200现浇钢筋砼（抗硫，一级配）	0.25	m3				
1.3.2.1.9	聚氨酯密封膏	0.01	m3				
1.3.2.1.10	高压闭孔板	0.19	m3				
1.3.2.1.11	模板制作、安装、拆除	96.38	m2				
1.3.2.1.12	钢筋制安	0.05	t				
1.3.2.2	UJ600分水闸		座				
1.3.2.2.1	土方开挖（II类土，就近堆放）	23.76	m3				
1.3.2.2.2	土方回填	14.26	m3				
1.3.2.2.3	砂砾石垫层 【项目特征】 50cm	8.03	m3				
1.3.2.2.4	C30F200W6现浇砼墩（抗硫，二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	2.29	m3				
1.3.2.2.5	C30F200W6现浇砼底板（抗硫，二级配） 【项目特征】 40cm厚，C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	2.46	m3				
1.3.2.2.6	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫，二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	1.38	m3				
1.3.2.2.7	护底护坡（弃料石）	2.41	m3				
1.3.2.2.8	C30F200现浇钢筋砼工作桥（抗硫，一级配） 【项目特征】 C30F200现浇钢筋砼（抗硫，一级配）	0.04	m3				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第7页 共10页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.3.2.2.9	聚氨酯密封膏	0.01	m3				
1.3.2.2.10	高压闭孔板	0.06	m3				
1.3.2.2.11	模板制作、安装、拆除	31.62	m2				
1.3.2.2.12	钢筋制安	0.01	t				
1.3.2.3	现状建筑物连接段		处				
1.3.2.3.1	土方开挖(II类土,就近堆放)	59.75	m3				
1.3.2.3.2	土方回填	47.8	m3				
1.3.2.3.3	砂砾石垫层 【项目特征】 50cm	18.35	m3				
1.3.2.3.4	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配) 【项目特征】 C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	5.88	m3				
1.3.2.3.5	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配) 【项目特征】 40cm厚, C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	6.76	m3				
1.3.2.3.6	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配) 【项目特征】 C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	1.1	m3				
1.3.2.3.7	聚氨酯密封膏	0.02	m3				
1.3.2.3.8	高压闭孔板	0.1	m3				
1.3.2.3.9	模板制作、安装、拆除	67.11	m2				
1.3.2.4	隔墙		处				
1.3.2.4.1	土方开挖(II类土,就近堆放)	9.5	m3				
1.3.2.4.2	土方回填	5.7	m3				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第8页 共10页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.3.2.4.3	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫，二级配） 【项目特征】 C30F200W6现浇砼（抗硫，二级配）	1.08	m3				
1.3.2.4.4	护底护坡（弃料石）	2.41	m3				
1.3.2.4.5	聚氨酯密封膏	0.01	m3				
1.3.2.4.6	高压闭孔板	0.01	m3				
1.3.2.4.7	模板制作、安装、拆除	8.54	m2				
1.4	宣传牌						
1.4.1	宣传牌	1	套				
1.5	输电线路						
1.5.1	10KV架空高压线路（JKLGYJ-10KV-70） 【项目特征】 10KV架空高压线路（JKLGYJ-10KV-120）含电杆（杆高12m）等全套附件，与现状线路接线的全套设备及附件，含接火费，满足电力部门供电审核要求（工程量为高压线路里程长度）	820	m				
1.5.2	低压输电线路（ZRC-YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35，含线路套管（镀锌钢管）） 【项目特征】 低压输电线路（ZRC-YJV22-0.6/1KV4*70+1*35，含线路套管（镀锌钢管）等）	100	m				
1.6	机井更新						
1.6.1	机井更新（井深120m） 【项目特征】 井深120m，机井与滴灌主管道采用PVC-M管进行连接，并配套连接管件	3	眼				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第9页 共10页

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价（元）		合价（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
1.6.2	变压器迁移（含电杆、变压器及等全套设备及附件） 【项目特征】 1. 变压器迁移（含电杆、变压器及等全套设备及附件） 2. 按照图纸和建设单位要求进行迁移，费用包干	2	套				
1.6.3	PVC-M管 dn160×3.2mm/0.63MPa(含胶圈) 【项目特征】 PVC-M管 dn160×3.2mm/0.63MPa(含胶圈)	200	m				
1.6.4	PVC-M平承法兰dn160 【项目特征】 PVC-M平承法兰dn160	6	个				
1.6.5	PVC-M135°弯头dn160 【项目特征】 PVC-M135°弯头dn160	6	个				
1.6.6	dn160PVC哈夫节 【项目特征】 dn160PVC哈夫节	3	个				
1.6.7	管槽土方开挖（II类土）	320	m ³				
1.6.8	管槽土方人工回填（II类土）	64	m ³				
1.6.9	管槽土方机械回填（II类土）	256	m ³				
2	第三部分：金属结构设备及安装工程						
2.1	2斗渠						
2.1.1	1t螺杆启闭机 【项目特征】 手动螺杆式启闭机	2	套				
2.1.2	钢闸门（宽×高： 0.6m×0.6m）（含闸门槽埋件及防腐、运杂费）	0.24	t				
2.2	3斗渠						
2.2.1	1t螺杆启闭机 【项目特征】 手动螺杆式启闭机	7	套				

措施项目清单

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第1页，共2页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	第四部分：施工临时工程		1.000			
1.1	施工房屋建筑工程					
1.1.1	施工仓库	m2	200.000			
1.1.2	办公、生活及文化福利建筑	项	1.000			
1.2	其他施工临时工程		1.000			
1.2.1	其他施工临时工程	项	1.000			
2	第五部分：水土保持		1.000			
2.1	第I部分：工程措施					
2.1.1	取土厂区	m2	2000.000			
2.1.2	弃渣厂区	m2	2000.000			
2.1.3	施工生产生活区	m2	200.000			
2.1.4	利用料堆放区	m2	1314.000			
2.2	第II部分：临时措施		1.000			
2.2.1	主体工程区	m3	138.940			
2.2.2	取土场区	m	300.000			
2.2.3	弃渣厂区	m	300.000			
2.2.4	施工生产生活区	m2	200.000			
2.2.5	施工生产生活区	m3	9.000			
2.2.6	利用料堆放区	m2	1314.000			
3	第六部分：环境保护		1.000			
3.1	仪器设备及安装					
3.1.1	环境保护设备（垃圾收集站）	个	3.000			
3.2	环境保护临时措施		1.000			

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道
改造工程

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	6.5	4	7	9	
	石方工程	6.8	8.5	7	9	
	砂石备料工程 (自采)	0.5	5	7	9	
	模板工程	6.8	6	7	9	
	混凝土浇筑工程	6.8	7	7	9	
	钢筋制安工程	6.8	5	7	9	
	钻孔灌浆工程	6.8	9.25	7	9	
	锚固工程	6.8	9.25	7	9	
	疏浚工程	6.8	6.25	7	9	
	掘进机施工隧洞 工程(1)	2	4	7	9	
	掘进机施工隧洞 工程(2)	4	6.25	7	9	
	其他工程	6.8	7.25	7	9	
	不取费					
	独立费					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	机电、金属结构 及安装工程	7.5	70	7	9	

安装工程量清单报价表

工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.4	宣传牌		1					
1.4.1	宣传牌	套	1					
1.5	输电线路							
1.5.1	10KV架空高压线路 (JKLGYJ-10KV-70)	m	820					
1.5.2	低压输电线路(ZRC- YJV22-0.6/1KV- 4*70+1*35, 含线路套 管(镀锌钢管))	m	100					
1.6	机井更新							
2	第三部分：金属结构 设备及安装工程		1					
2.1	2斗渠		1					
2.1.1	1t螺杆启闭机	套	2					
2.1.2	钢闸门(宽X高： 0.6m×0.6m)(含闸 门槽埋件及防 腐、运杂费)	t	0.24					
2.2	3斗渠		1					
2.2.1	1t螺杆启闭机	套	7					
2.2.2	钢闸门(宽X高： 0.6m×0.6m)(含闸 门槽埋件及防 腐、运杂费)	t	0.83					

建筑工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	500100001	第一部分: 建筑工程			1			
1.1	500100002	1斗渠			1			
1.1.1	500100003	引水渠工程		m	570			
1.1.1.1	500100003001	清废方(II类土, 运距3km)	30cm, II类土, 运距3km	m3	927.33			
1.1.1.2	500100003002	渠道土方开挖(II类土, 人工: 机械=3: 7)		m3	596.51			
1.1.1.3	500100003003	渠道土方回填夯实(利用方, 人工: 机械=3: 7)		m3	596.51			
1.1.1.4	500100003004	渠道土方回填夯实(外借方, 运距3km)		m3	616.17			
1.1.1.5	500100003005	砂砾石垫层	30cm 厚砂砾石垫层	m3	245.39			
1.1.1.6	500100003006	粗砂垫层	5cm粗砂找平层	m3	47.88			
1.1.1.7	500100003007	C35F200W6成品预制矩形渠(抗硫, 二级配, UJ800, 含运费及安装)	1、抗硫, 二级配, UJ800, 含运费及安装 2、UJ800(0.8m 深)矩形渠道底板厚 10cm, 边墙厚 7.0~10cm; 衬砌板砼强度等级 C35F200W6	m	598.5			
1.1.1.8	500100003008	聚氨酯密封胶		m3	0.29			
1.1.1.9	500100003009	高压闭孔板		m3	1.15			
1.1.1.10	500100002015	混凝土拆除(外运3km)		m3	5.25			
1.1.2	500100004	水工建筑物						

建筑工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.1	500100005	现状建筑物连接段		处	5			
1.1.2.1.1	500100005001	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	57.86			
1.1.2.1.2	500100005002	土方回填		m3	46.29			
1.1.2.1.3	500100005003	砂砾石垫层	50cm	m3	13.1			
1.1.2.1.4	500100005004	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	6.51			
1.1.2.1.5	500100005005	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	4.94			
1.1.2.1.6	500100005006	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	0.95			
1.1.2.1.7	500100005007	聚氨酯密封胶		m3	0.01			
1.1.2.1.8	500100005008	高压闭孔板		m3	0.1			
1.1.2.1.9	500100005009	模板制作、安装、拆除		m2	57.07			
1.2	500100006	2斗渠			1			
1.2.1	500100007	引水渠工程		m	244			
1.2.1.1	500100007001	清废方(II类土,运距3km)	30cm, II类土,运距3km	m3	386.5			
1.2.1.2	500100007002	渠道土方开挖(II类土,人工:机械=3:7)		m3	241.32			
1.2.1.3	500100007003	渠道土方回填夯实(利用方,人工:机械=3:7)		m3	241.32			
1.2.1.4	500100007004	渠道土方回填夯实(外借方,运距3km)		m3	173.97			
1.2.1.5	500100007005	砂砾石垫层	30cm 厚砂砾石垫层	m3	82.24			

建筑工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.6	500100007006	粗砂垫层	5cm粗砂找平层	m3	15.88			
1.2.1.7	500100007007	C35F200W6成品预制矩形渠(抗硫,二级配,UJ600,含运费及安装)		m	256.2			
1.2.1.8	500100007008	聚氨酯密封胶		m3	0.09			
1.2.1.9	500100007009	高压闭孔板		m3	0.29			
1.2.1.10	500100002016	混凝土拆除(外运3km)		m3	5.25			
1.2.2	500100008	水工建筑物						
1.2.2.1	500100009	UJ600节制分水闸		座	1			
1.2.2.1.1	500100009001	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	25.19			
1.2.2.1.2	500100009002	土方回填		m3	15.11			
1.2.2.1.3	500100009003	砂砾石垫层	50cm	m3	8.62			
1.2.2.1.4	500100009004	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	2.36			
1.2.2.1.5	500100009005	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	2.61			
1.2.2.1.6	500100009006	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	1.38			
1.2.2.1.7	500100009007	护底护坡(弃料石)		m3	2.41			
1.2.2.1.8	500100009008	C30F200现浇钢筋砼工作桥(抗硫,一级配)	C30F200现浇钢筋砼(抗硫,一级配)	m3	0.08			
1.2.2.1.9	500100009009	聚氨酯密封胶		m3	0.01			

建筑工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2.1.10	500100009010	高压闭孔板		m3	0.06			
1.2.2.1.11	500100009011	模板制作、安装、拆除		m2	32.13			
1.2.2.1.12	500100009012	钢筋制安		t	0.02			
1.2.2.2	500100010	现状建筑物连接段		处	4			
1.2.2.2.1	500100010001	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	34.14			
1.2.2.2.2	500100010002	土方回填		m3	27.32			
1.2.2.2.3	500100010003	砂砾石垫层	50cm	m3	10.48			
1.2.2.2.4	500100010004	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	3.36			
1.2.2.2.5	500100010005	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配)	40cm厚, C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	3.86			
1.2.2.2.6	500100010006	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	0.63			
1.2.2.2.7	500100010007	聚氨酯密封膏		m3	0.01			
1.2.2.2.8	500100010008	高压闭孔板		m3	0.06			
1.2.2.2.9	500100010009	模板制作、安装、拆除		m2	38.35			
1.3	500100011	3斗渠			1			
1.3.1	500100012	引水渠工程		m	500			
1.3.1.1	500100012001	清废方(II类土,运距3km)	30cm, II类土,运距3km	m3	792			
1.3.1.2	500100012002	渠道土方开挖(II类土,人工:机械=3:7)		m3	494.5			

建筑工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.1.3	500100012003	渠道土方回填夯实(利用方,人工:机械=3:7)		m3	494.5			
1.3.1.4	500100012004	渠道土方回填夯实(外借方,运距3km)		m3	356.5			
1.3.1.5	500100012005	砂砾石垫层	30cm 厚砂砾石垫层	m3	168.53			
1.3.1.6	500100007010	粗砂垫层	5cm粗砂找平层	m3	32.55			
1.3.1.7	500100012006	C35F200W6成品预制矩形渠(抗硫,二级配,UJ600,含运费及安装)	1、C35F200W6成品预制矩形渠(抗硫,二级配,UJ600,含运费及安装) 2、UJ600(0.6m深)矩形渠道底板厚 8.4cm,边墙厚 6~8.4cm;衬砌板砼强度等级 C35F200W6	m	525			
1.3.1.8	500100012007	聚氨酯密封胶		m3	0.19			
1.3.1.9	500100012008	高压闭孔板		m3	0.59			
1.3.1.10	500100002017	混凝土拆除(外运3km)		m3	10.5			
1.3.2	500100013	水工建筑物						
1.3.2.1	500100014	UJ600节制分水闸		座	3			
1.3.2.1.1	500100014001	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	75.56			
1.3.2.1.2	500100014002	土方回填		m3	45.33			
1.3.2.1.3	500100014003	砂砾石垫层	50cm	m3	25.86			

建筑工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.2.1.4	500100014004	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	7.07			
1.3.2.1.5	500100014005	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配)	40cm厚, C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	7.84			
1.3.2.1.6	500100014006	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	4.14			
1.3.2.1.7	500100014007	护底护坡(弃料石)		m3	7.24			
1.3.2.1.8	500100014008	C30F200现浇钢筋砼工作桥(抗硫,一级配)	C30F200现浇钢筋砼(抗硫,一级配)	m3	0.25			
1.3.2.1.9	500100014009	聚氨酯密封膏		m3	0.01			
1.3.2.1.10	500100014010	高压闭孔板		m3	0.19			
1.3.2.1.11	500100014011	模板制作、安装、拆除		m2	96.38			
1.3.2.1.12	500100014012	钢筋制安		t	0.05			
1.3.2.2	500100015	UJ600分水闸		座	1			
1.3.2.2.1	500100015001	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	23.76			
1.3.2.2.2	500100015002	土方回填		m3	14.26			
1.3.2.2.3	500100015003	砂砾石垫层	50cm	m3	8.03			
1.3.2.2.4	500100015004	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	2.29			
1.3.2.2.5	500100015005	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配)	40cm厚, C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	2.46			
1.3.2.2.6	500100015006	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	1.38			

建筑工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.2.2.7	500100015007	护底护坡(弃料石)		m3	2.41			
1.3.2.2.8	500100015008	C30F200现浇钢筋砼工作桥	C30F200现浇钢筋砼(抗硫,一级配)	m3	0.04			
1.3.2.2.9	500100015009	聚氨酯密封膏		m3	0.01			
1.3.2.2.10	500100015010	高压闭孔板		m3	0.06			
1.3.2.2.11	500100015011	模板制作、安装、拆除		m2	31.62			
1.3.2.2.12	500100015012	钢筋制安		t	0.01			
1.3.2.3	500100016	现状建筑物连接段		处	7			
1.3.2.3.1	500100016001	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	59.75			
1.3.2.3.2	500100016002	土方回填		m3	47.8			
1.3.2.3.3	500100016003	砂砾石垫层	50cm	m3	18.35			
1.3.2.3.4	500100016004	C30F200W6现浇砼墩(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	5.88			
1.3.2.3.5	500100016005	C30F200W6现浇砼底板(抗硫,二级配)	40cm厚, C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	6.76			
1.3.2.3.6	500100016006	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	1.1			
1.3.2.3.7	500100016007	聚氨酯密封膏		m3	0.02			
1.3.2.3.8	500100016008	高压闭孔板		m3	0.1			
1.3.2.3.9	500100016009	模板制作、安装、拆除		m2	67.11			
1.3.2.4	500100017	隔墙		处	1			
1.3.2.4.1	500100017001	土方开挖(II类土,就近堆放)		m3	9.5			

建筑工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：疏勒县巴仁乡阿热硝18村渠道改造工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.2.4.2	500100017002	土方回填		m3	5.7			
1.3.2.4.3	500100017003	C30F200W6现浇砼隔墙(抗硫,二级配)	C30F200W6现浇砼(抗硫,二级配)	m3	1.08			
1.3.2.4.4	500100017004	护底护坡(弃料石)		m3	2.41			
1.3.2.4.5	500100017005	聚氨酯密封胶		m3	0.01			
1.3.2.4.6	500100017006	高压闭孔板		m3	0.01			
1.3.2.4.7	500100017007	模板制作、安装、拆除		m2	8.54			
1.6.1	500100020001	机井更新(井深120m)	井深120m,机井与滴灌主管道采用PVC-M管进行连接,并配套连接管件	眼	3			
1.6.2	500100020002	变压器迁移(含电杆、变压器及等全套设备及附件)	1.变压器迁移(含电杆、变压器及等全套设备及附件) 2.按照图纸和建设单位要求进行迁移,费用包干	套	2			
1.6.3	500100020003	PVC-M管 dn160×3.2mm/0.63MPa(含胶圈)	PVC-M管 dn160×3.2mm/0.63MPa(含胶圈)	m	200			
1.6.4	500100020004	PVC-M平承法兰dn160	PVC-M平承法兰dn160	个	6			
1.6.5	500100020005	PVC-M135°弯头dn160	PVC-M135°弯头dn160	个	6			
1.6.6	500100020006	dn160PVC哈夫节	dn160PVC哈夫节	个	3			
1.6.7	500100020007	管槽土方开挖(II类土)		m3	320			
1.6.8	500100020008	管槽土方人工回填(II类土)		m3	64			

