

# 2023年新和县依其艾日克镇防渗渠 建设项目 清 单

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人  
\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人  
\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：      年    月    日

复核时间：      年    月    日

# 工程量清单编制说明

## 一、工程概况

### 1、项目概况

本项目为 2023 年新和县依其艾日克镇防渗渠建设项目，项目位于：新和县依其艾日克镇。

主要建筑工程量：装配式预制混凝土矩形构件 1628m，砂砾石垫层 1019.72m<sup>3</sup>，2cm 高压闭孔板 158.97m<sup>2</sup>，4cm 苯板（20kg/m<sup>3</sup>）1845.50m<sup>2</sup>，4mmSBS26.20m<sup>2</sup>，8mmSBS 改性油毡 38.51m<sup>2</sup>，C30 砼隔墙 8.44m<sup>3</sup>，C30 细粒砼砌卵石 421.86m<sup>3</sup>，废弃防渗板及垃圾（外运 20km）907.81m<sup>3</sup>，聚氨酯密封胶（单组份）0.69m<sup>3</sup>，模板 198.16m<sup>2</sup>，弃料石 9.2m<sup>3</sup>，清废（I～II类土，挖掘机挖）1773.46m<sup>3</sup>，土方（I～II类土，人工夯实）255.81m<sup>3</sup>，挖方（I～II类土）419.51m<sup>3</sup>，挖方（I～II类土，挖掘机挖）751.67m<sup>3</sup>，挖方利用回填（挖掘机挖填）266.30m<sup>3</sup>，外借土方回填（外借 I～II类土 5km，挖掘机挖填）2671.92m<sup>3</sup>，预制景观块石 426.60m<sup>3</sup>，止水橡皮 3m，定型钢闸门（0.8×0.6m）2 扇，定型钢闸门（0.6×0.5m）2 扇，定型钢闸门（0.4×0.5m）5 扇，0.5t 手推带锁螺杆式启闭机 9 台等。

## 二、编制依据

### 1、编制依据

- （1）国家和自治区有关法律、法规及标准规范；
- （2）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- （3）国家和自治区水行政主管部门颁布的现行计价依据、计价办法等；
- （4）经批准的水利工程建设项目设计文件及设计概算等相关资料；

- (5) 招标文件中工程量清单及有关要求;
- (6) 施工现场情况、工程特点及正常合理条件下常规施工方案;
- (7) 水利工程营改增文件《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(办水总【2016】132号)及水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕448号。
- (8) 水总【2014】429号文《水利工程设计概(估)算编制规定》。
- (9) 水利部办公厅办财务函〔2019〕448号《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》。
- (10) 运价率依据新交规〔2021〕1号文。

### 三、工程量清单说明

#### 1. 工程量清单说明

(1) 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。

(2) 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础,除另有约定外,工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量,不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定,按施工图纸计算的有效工程量。

(3) 除合同另有规定外,工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

(4) 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项项目中,合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目,其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

(5) 除合同另有规定外,在投标截止日前 28 天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门(包括水行政部门)的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和总报价中。

(6) 工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报,投标人还应填报投标报价汇总表,并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价,则应认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。

(7) 除合同另有规定外,本标投标人报价时应考虑合同实施期间人工费及自购的材料和设备物价变化风险,合同实施期间不因物价波动而调整合同格。

(8) 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。

(9) 工程量清单中的各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分及本《商务文件》有关条款。

## 2. 其他说明

(1) 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制等任何影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔将不被批准。

(2) 如有弃料废渣等,拉至弃渣场整平,运距自行考虑,费用均已全部含在开挖清单中,不因运距的变化或与清单中不一致而调整工程价款,请投标人报价时注意。

(3) 填方如需调运,运距自行考虑,费用含在回填清单中,不因运距的变化与清单中不一致而调整工程价款,请投标人报价时注意。

(4) 伐树：含伐树、挖根、回填树坑、清运等（回填土运距、清运运距自行考虑），请投标人报价时注意。

(5) 工程量清单中的土方工程、混凝土工程、模板工程等所有单价均为综合单价，投标人应充分考虑到受施工条件制约，土方开挖、填筑、砼浇筑、材料运输等不能全部采用机械作业的这一因素，存在需用人工作业或存在二次或多次倒运，其费用在施工过程中，发包人不进行单独或重新计量，也不再另行支付。

(6) 投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，最终结算工程量不再计算损耗。

(7) 根据办水总函【2023】38号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》：根据《财政部、应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资【2022】136号），现将《水利工程设计概估算编制规定》（水总【2014】429号）中的安全生产措施费计算标准由现行费率统一调整为2.5%，自印发之日起施行。

3. 清单工程量编码供投标人报价参考，投标人综合单价组价时，必须依据施工图及施工规范，综合考虑完成每项应计取的全部费用。



# 分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共8页

工程名称：2023年新和县依其艾日克镇防渗渠建设项目

| 序号        | 项目编码             | 项目名称  | 清单特征   | 计量单位           | 工程数量    | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|------------------|---|--|----------------|---------|-------|-------|----------|----|
| 1         |                  | 第一部分：建筑工程   |  |                |         |       |       |          |    |
| 1.1       |                  | 依其艾日克镇<br>(共4条渠, 1.732km)   |  |                |         |       |       |          |    |
| 1.1.1     |                  | 加依村1斗渠<br>(0.842km)   |  |                |         |       |       |          |    |
| 1.1.1.1   |                  | 明渠输水工程  |  |                |         |       |       |          |    |
| 1.1.1.1.1 | 5001140010<br>01 | C35F200W6<br>(普通水泥)装配式<br>预制混凝土矩形<br>构件UJ600<br>(包含预制构件<br>的购置、运输、<br>安装) | 1. 规格型号: C35F200W6<br>(普通水泥)装配式<br>预制混凝土矩形<br>构件UJ600<br>(包含预制构件<br>的购置、运输、<br>安装) | m              | 842     |       |       |          |    |
| 1.1.1.1.2 | 5001030070<br>01 | 机械回填砂砾石<br>垫层<br>(运距50km以内)   | 1. 级配粒径: 非<br>粘性土粒径小于<br>0.075的含量应<br>小于10%<br>2. 相对密度: 不<br>低于0.7                 | m <sup>3</sup> | 424.37  |       |       |          |    |
| 1.1.1.1.3 | 5001090090<br>01 | 2cm高压闭孔板  | 1. 规格型号: 2cm<br>高压闭孔板  | m <sup>2</sup> | 46.42   |       |       |          |    |
| 1.1.1.1.4 | 5001140010<br>02 | 4cm苯板<br>(20kg/m <sup>3</sup> )   | 1. 规格型号: 4cm<br>苯板<br>(20kg/m <sup>3</sup> )                                       | m <sup>2</sup> | 899.26  |       |       |          |    |
| 1.1.1.1.5 | 5001140010<br>03 | 聚氨酯密封胶<br>(单组份)   | 1. 规格型号: 聚<br>氨酯密封胶<br>(单组份)   | m <sup>3</sup> | 0.34    |       |       |          |    |
| 1.1.1.1.6 | 5001010040<br>01 | 清废<br>(I~II类土,<br>挖掘机挖)   | 1. 土类分级: I<br>~II类土  | m <sup>3</sup> | 669.53  |       |       |          |    |
| 1.1.1.1.7 | 5001030010<br>02 | 外借土方回填<br>(外借I~II类<br>土5km, 挖掘机<br>挖填)                                    | 1. 土类分级: I<br>~II类土  | m <sup>3</sup> | 1450.08 |       |       |          |    |
| 1.1.2     |                  | 加依村2斗渠<br>(0.244km)   |  |                |         |       |       |          |    |
| 1.1.2.1   |                  | 明渠输水工程  |  |                |         |       |       |          |    |
| 1.1.2.1.1 | 5001140010<br>04 | C35F200W6<br>(普通水泥)装配式<br>预制混凝土矩形<br>构件UJ600<br>(包含预制构件<br>的购置、运输、<br>安装) | 1. 规格型号: C35F200W6<br>(普通水泥)装配式<br>预制混凝土矩形<br>构件UJ600<br>(包含预制构件<br>的购置、运输、<br>安装) | m              | 244     |       |       |          |    |
|           |                  |   |  |                |         |       |       |          |    |
|           |                  |   |  |                |         |       |       |          |    |
|           |                  |   |  |                |         |       |       |          |    |

# 分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共8页

工程名称：2023年新和县依其艾日克镇防渗渠建设项目

| 序号        | 项目编码         | 项目名称  | 清单特征  | 计量单位 | 工程数量   | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|---|---|------|--------|-------|-------|----------|----|
| 1.1.2.1.2 | 500103007002 | 机械回填砂砾石垫层<br>(运距50km以内)                                   | 1. 级配粒径：非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2. 相对密度：不低于0.7                  | m3   | 122.98 |       |       |          |    |
| 1.1.2.1.3 | 500109009002 | 2cm高压闭孔板  | 1. 规格型号：2cm高压闭孔板  | m2   | 13.53  |       |       |          |    |
| 1.1.2.1.4 | 500114001005 | 4cm苯板<br>(20kg/m <sup>3</sup> )                           | 1. 规格型号：4cm苯板<br>(20kg/m <sup>3</sup> )                           | m2   | 260.59 |       |       |          |    |
| 1.1.2.1.5 | 500114001006 | 聚氨酯密封胶<br>(单组份)   | 1. 规格型号：聚氨酯密封胶<br>(单组份)   | m3   | 0.1    |       |       |          |    |
| 1.1.2.1.6 | 500101004003 | 清废<br>(I~II类土, 挖掘机挖)                                      | 1. 土类分级：I~II类土  | m3   | 175.24 |       |       |          |    |
| 1.1.2.1.7 | 500101004004 | 挖方<br>(I~II类土, 挖掘机挖)                                      | 1. 土类分级：I~II类土  | m3   | 1      |       |       |          |    |
| 1.1.2.1.8 | 500103001003 | 挖方利用回填<br>(挖掘机挖填)   | 1. 土类分级：I~II类土  | m3   | 1      |       |       |          |    |
| 1.1.2.1.9 | 500103001004 | 外借土方回填<br>(外借I~II类土5km, 挖掘机挖填)                            | 1. 土类分级：I~II类土  | m3   | 385.84 |       |       |          |    |
| 1.1.3     |              | 加依村3斗渠<br>(0.172km)                                       |   |      |        |       |       |          |    |
| 1.1.3.1   |              | 明渠输水工程  |   |      |        |       |       |          |    |
| 1.1.3.1.1 | 500114001007 | C35F200W6<br>(普通水泥)装配式预制混凝土矩形构件UJ600<br>(包含预制构件的购置、运输、安装) | 1. 规格型号：C35F200W6<br>(普通水泥)装配式预制混凝土矩形构件UJ600<br>(包含预制构件的购置、运输、安装) | m    | 172    |       |       |          |    |
| 1.1.3.1.2 | 500103007003 | 机械回填砂砾石垫层<br>(运距50km以内)                                   | 1. 级配粒径：非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2. 相对密度：不低于0.7                  | m3   | 86.69  |       |       |          |    |
| 1.1.3.1.3 | 500109009003 | 2cm高压闭孔板  | 1. 规格型号：2cm高压闭孔板  | m2   | 9.57   |       |       |          |    |
| 1.1.3.1.4 | 500114001008 | 4cm苯板<br>(20kg/m <sup>3</sup> )                           | 1. 规格型号：4cm苯板<br>(20kg/m <sup>3</sup> )                           | m2   | 183.7  |       |       |          |    |
| 1.1.3.1.5 | 500114001009 | 聚氨酯密封胶<br>(单组份)   | 1. 规格型号：聚氨酯密封胶<br>(单组份)   | m3   | 0.07   |       |       |          |    |

# 分类分项工程量清单

合同编号:

第3页 共8页

工程名称: 2023年新和县依其艾日克镇防渗渠建设项目

| 序号        | 项目编码         | 项目名称  | 清单特征   | 计量单位 | 工程数量   | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|---|--|------|--------|-------|-------|----------|----|
| 1.1.3.1.6 | 500101004005 | 清废<br>(I~II类土, 挖掘机挖)                                      | 1. 土类分级: I~II类土  | m3   | 129.8  |       |       |          |    |
| 1.1.3.1.7 | 500103001006 | 外借土方回填<br>(外借 I~II类土5km, 挖掘机挖填)                           | 1. 土类分级: I~II类土  | m3   | 320.65 |       |       |          |    |
| 1.1.4     |              | 加依村4斗渠<br>(0.47km)  |  |      |        |       |       |          |    |
| 1.1.4.1   |              | 明渠输水工程  |  |      |        |       |       |          |    |
| 1.1.4.2   | 500114001012 | C35F200W6<br>(普通水泥)装配式预制混凝土矩形构件UJ600<br>(包含预制构件的购置、运输、安装) | 1. 规格型号: C35F200W6<br>(普通水泥)装配式预制混凝土矩形构件UJ600<br>(包含预制构件的购置、运输、安装) | m    | 370    |       |       |          |    |
| 1.1.4.3   | 500103007014 | 机械回填砂砾石垫层<br>(运距45km以内)                                   | 1. 级配粒径: 非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2. 相对密度: 不低于0.7                 | m3   | 236.88 |       |       |          |    |
| 1.1.4.4   | 500109009013 | 2cm高压闭孔板  | 1. 规格型号: 2cm高压闭孔板  | m2   | 25.96  |       |       |          |    |
| 1.1.4.5   | 500114001013 | 4cm苯板<br>(20kg/m³)  | 1. 规格型号: 4cm苯板<br>(20kg/m³)  | m2   | 501.96 |       |       |          |    |
| 1.1.4.6   | 500114001014 | 聚氨酯密封胶<br>(单组份)   | 1. 规格型号: 聚氨酯密封胶<br>(单组份)   | m3   | 0.19   |       |       |          |    |
| 1.1.4.7   | 500101004016 | 清废<br>(I~II类土, 挖掘机挖)                                      | 1. 土类分级: I~II类土  | m3   | 358.65 |       |       |          |    |
| 1.1.4.8   | 500101004017 | 挖方<br>(I~II类土, 挖掘机挖)                                      | 1. 土类分级: I~II类土  | m3   | 89     |       |       |          |    |
| 1.1.4.9   | 500103001016 | 挖方利用回填<br>(挖掘机挖填)   | 1. 土类分级: I~II类土  | m3   | 71.2   |       |       |          |    |
| 1.1.4.10  | 500103001015 | 外借土方回填<br>(外借 I~II类土5km, 挖掘机挖填)                           | 1. 土类分级: I~II类土  | m3   | 515.35 |       |       |          |    |
| 1.1.5     |              | 加依村景观渠<br>(0.474km)                                       |  |      |        |       |       |          |    |
| 1.1.5.1   |              | 明渠输水工程  |  |      |        |       |       |          |    |
| 1.1.5.1.1 | 500109001001 | C30细粒砼砌卵石   | 1. 级配: 二级配<br>2. 抗冻抗渗: F200W6                                      | m3   | 421.86 |       |       |          |    |
|           |              |   |  |      |        |       |       |          |    |
|           |              |   |  |      |        |       |       |          |    |

# 分类分项工程量清单

合同编号：

第4页 共8页

工程名称：2023年新和县依其艾日克镇防渗渠建设项目

| 序号         | 项目编码         | 项目名称                  | 清单特征   | 计量单位 | 工程数量   | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------------|--------------|-----------------------|--|------|--------|-------|-------|----------|----|
| 1.1.5.1.2  | 500103007004 | 砂砾石垫层<br>(运距50km以内)   | 1. 级配粒径：非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2. 相对密度：不低于0.7 | m3   | 981.18 |       |       |          |    |
| 1.1.5.1.3  | 500109001002 | C30砼隔墙                | 1. 级配：二级配<br>2. 抗冻抗渗：F200W6                      | m3   | 8.44   |       |       |          |    |
| 1.1.5.1.4  | 500109009004 | 4mmSBS                | 1. 规格型号：4mmSBS                                   | m2   | 26.2   |       |       |          |    |
| 1.1.5.1.5  | 500109009005 | 2cm高压闭孔板              | 1. 规格型号：2cm高压闭孔板                                 | m2   | 63.49  |       |       |          |    |
| 1.1.5.1.6  | 500114001010 | 预制景观块石                | 1. 规格型号：预制景观块石                                   | m3   | 426.6  |       |       |          |    |
| 1.1.5.1.7  | 500101004007 | 清废<br>(I~II类土, 挖掘机挖)  | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 440.24 |       |       |          |    |
| 1.1.5.1.8  | 500101004008 | 挖方<br>(I~II类土, 挖掘机挖)  | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 661.67 |       |       |          |    |
| 1.1.5.1.9  | 500103001007 | 挖方利用回填<br>(挖掘机挖填)     | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 194.1  |       |       |          |    |
| 1.1.5.1.10 | 500114001011 | 废弃防渗板及垃圾<br>(外运20km)  | 1. 规格型号：废弃防渗板及垃圾<br>(外运20km)                     | m3   | 907.81 |       |       |          |    |
| 1.2        |              | 渠系建筑物工程               |  | 座    | 8      |       |       |          |    |
| 1.2.1      |              | 加依村1斗渠                |  | 座    | 5      |       |       |          |    |
| 1.2.1.1    |              | 0+000连接段              |  | 座    | 1      |       |       |          |    |
| 1.2.1.1.1  | 500101004009 | 挖方<br>(I~II类土)        | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 30     |       |       |          |    |
| 1.2.1.1.2  | 500103001008 | 填方<br>(I~II类土, 人工夯实)  | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 15     |       |       |          |    |
| 1.2.1.1.3  | 500109001003 | 现浇C30F200W6<br>砼(二级配) | 1. 级配：二级配<br>2. 抗冻抗渗：F200W6                      | m3   | 2.88   |       |       |          |    |
| 1.2.1.1.4  | 500110001001 | 模板工程                  | 1. 规格型号：模板工程                                     | m2   | 10.08  |       |       |          |    |
| 1.2.1.1.5  | 500103007005 | 砂砾石垫层                 | 1. 级配粒径：非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2. 相对密度：不低于0.7 | m3   | 3.71   |       |       |          |    |
| 1.2.1.1.6  | 500109009006 | 8mmSBS改性油毡            | 1. 规格型号：8mmSBS改性油毡                               | m2   | 2.87   |       |       |          |    |
| 1.2.1.2    |              | 0+263闸前、桥后连接段         |  | 座    | 1      |       |       |          |    |
| 1.2.1.2.1  | 500101004010 | 挖方<br>(I~II类土)        | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 50     |       |       |          |    |

# 分类分项工程量清单

合同编号：

第5页 共8页

工程名称：2023年新和县依其艾日克镇防渗渠建设项目

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                  | 清单特征   | 计量单位 | 工程数量  | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-------|-------|----------|----|
| 1.2.1.2.2 | 500103001009 | 填方<br>(I~II类土,人工夯实)   | 1.土类分级: I~II类土                                   | m3   | 25    |       |       |          |    |
| 1.2.1.2.3 | 500109001004 | 现浇C30F200W6<br>砼(二级配) | 1.级配: 二级配<br>2.抗冻抗渗: F200W6                      | m3   | 5.76  |       |       |          |    |
| 1.2.1.2.4 | 500110001002 | 模板工程                  | 1.规格型号: 模板工程                                     | m2   | 20.16 |       |       |          |    |
| 1.2.1.2.5 | 500103007006 | 砂砾石垫层                 | 1.级配粒径: 非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2.相对密度: 不低于0.7 | m3   | 7.42  |       |       |          |    |
| 1.2.1.2.6 | 500109009007 | 8mmSBS改性油毡            | 1.规格型号: 8mmSBS改性油毡                               | m2   | 5.74  |       |       |          |    |
| 1.2.1.3   |              | 0+698闸前、后连接段          |  | 座    | 1     |       |       |          |    |
| 1.2.1.3.1 | 500101004011 | 挖方<br>(I~II类土)        | 1.土类分级: I~II类土                                   | m3   | 50    |       |       |          |    |
| 1.2.1.3.2 | 500103001010 | 填方<br>(I~II类土,人工夯实)   | 1.土类分级: I~II类土                                   | m3   | 25    |       |       |          |    |
| 1.2.1.3.3 | 500109001005 | 现浇C30F200W6<br>砼(二级配) | 1.级配: 二级配<br>2.抗冻抗渗: F200W6                      | m3   | 5.76  |       |       |          |    |
| 1.2.1.3.4 | 500110001003 | 模板工程                  | 1.规格型号: 模板工程                                     | m2   | 20.16 |       |       |          |    |
| 1.2.1.3.5 | 500103007007 | 砂砾石垫层                 | 1.级配粒径: 非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2.相对密度: 不低于0.7 | m3   | 7.42  |       |       |          |    |
| 1.2.1.3.6 | 500109009008 | 8mmSBS改性油毡            | 1.规格型号: 8mmSBS改性油毡                               | m2   | 5.74  |       |       |          |    |
| 1.2.1.4   |              | 0+396、0+840右分水闸       |  | 座    | 2     |       |       |          |    |
| 1.2.1.4.1 | 500101004012 | 挖方<br>(I~II类土)        | 1.土类分级: I~II类土                                   | m3   | 80    |       |       |          |    |
| 1.2.1.4.2 | 500103001011 | 填方<br>(I~II类土,人工夯实)   | 1.土类分级: I~II类土                                   | m3   | 50    |       |       |          |    |
| 1.2.1.4.3 | 500109001006 | 现浇C30F200W6<br>砼(二级配) | 1.级配: 二级配<br>2.抗冻抗渗: F200W6                      | m3   | 9.3   |       |       |          |    |
| 1.2.1.4.4 | 500110001004 | 模板工程                  | 1.规格型号: 模板工程                                     | m2   | 32.55 |       |       |          |    |
|           |              |                       |  |      |       |       |       |          |    |
|           |              |                       |  |      |       |       |       |          |    |
|           |              |                       |  |      |       |       |       |          |    |

# 分类分项工程量清单

合同编号：

第6页 共8页

工程名称：2023年新和县依其艾日克镇防渗渠建设项目

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                | 清单特征   | 计量单位 | 工程数量  | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------|--|------|-------|-------|-------|----------|----|
| 1.2.1.4.5 | 500103007008 | 砂砾石垫层               | 1. 级配粒径：非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2. 相对密度：不低于0.7 | m3   | 2.59  |       |       |          |    |
| 1.2.1.4.6 | 500109009009 | 8mmSBS改性油毡          | 1. 规格型号：8mmSBS改性油毡                               | m2   | 3.72  |       |       |          |    |
| 1.2.1.4.7 | 500103007009 | 弃料石                 | 1. 规格型号：弃料石                                      | m3   | 3.44  |       |       |          |    |
| 1.2.2     |              | 加依村2斗渠              |  | 座    | 1     |       |       |          |    |
| 1.2.2.1   |              | 0+046右分水闸           |  | 座    | 1     |       |       |          |    |
| 1.2.2.1.1 | 500101004013 | 挖方（I~II类土）          | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 40    |       |       |          |    |
| 1.2.2.1.2 | 500103001012 | 填方（I~II类土，人工夯实）     | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 25    |       |       |          |    |
| 1.2.2.1.3 | 500109001007 | 现浇C30F200W6砼（二级配）   | 1. 级配：二级配<br>2. 抗冻抗渗：F200W6                      | m3   | 4.65  |       |       |          |    |
| 1.2.2.1.4 | 500110001005 | 模板工程                | 1. 规格型号：模板工程                                     | m2   | 16.28 |       |       |          |    |
| 1.2.2.1.5 | 500103007010 | 砂砾石垫层               | 1. 级配粒径：非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2. 相对密度：不低于0.7 | m3   | 1.3   |       |       |          |    |
| 1.2.2.1.6 | 500109009010 | 8mmSBS改性油毡          | 1. 规格型号：8mmSBS改性油毡                               | m2   | 1.86  |       |       |          |    |
| 1.2.2.1.7 | 500103007011 | 弃料石                 | 1. 规格型号：弃料石                                      | m3   | 1.72  |       |       |          |    |
| 1.2.3     |              | 加依村3斗渠              |  | 座    | 1     |       |       |          |    |
| 1.2.3.1   |              | 0+000节制进水闸          |  | 座    | 1     |       |       |          |    |
| 1.2.3.1.1 | 500101004014 | 挖方（I~II类土）          | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 50    |       |       |          |    |
| 1.2.3.1.2 | 500103001013 | 填方（I~II类土，人工夯实）     | 1. 土类分级：I~II类土                                   | m3   | 30    |       |       |          |    |
| 1.2.3.1.3 | 500109001008 | 现浇C30F200W6砼（二级配）   | 1. 级配：二级配<br>2. 抗冻抗渗：F200W6                      | m3   | 7.03  |       |       |          |    |
| 1.2.3.1.4 | 500109001009 | 现浇C30F200W6钢筋砼（二级配） | 1. 级配：二级配<br>2. 抗冻抗渗：F200W6                      | m3   | 0.07  |       |       |          |    |
| 1.2.3.1.5 | 500110001006 | 模板工程                | 1. 规格型号：模板工程                                     | m2   | 24.85 |       |       |          |    |
|           |              |                     |  |      |       |       |       |          |    |
|           |              |                     |  |      |       |       |       |          |    |
|           |              |                     |  |      |       |       |       |          |    |

# 分类分项工程量清单

合同编号:

第7页 共8页

工程名称: 2023年新和县依其艾日克镇防渗渠建设项目

| 序号        | 项目编码             | 项目名称                 | 清单特征   | 计量单位 | 工程数量  | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|------------------|----------------------|--|------|-------|-------|-------|----------|----|
| 1.2.3.1.6 | 5001030070<br>12 | 砂砾石垫层                | 1. 级配粒径: 非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2. 相对密度: 不低于0.7 | m3   | 4.63  |       |       |          |    |
| 1.2.3.1.7 | 5001090090<br>11 | 8mmSBS改性油毡           | 1. 规格型号: 8mmSBS改性油毡                                | m2   | 3.89  |       |       |          |    |
| 1.2.3.1.8 | 5001110010<br>01 | 钢筋制安                 | 1. 规格型号: 钢筋制安                                      | t    | 0.01  |       |       |          |    |
| 1.2.4     |                  | 加依村4斗渠               |  | 座    | 1     |       |       |          |    |
| 1.2.4.1   |                  | 0+150、0+400节制右水闸     |  | 座    | 1     |       |       |          |    |
| 1.2.4.1.1 | 5001010040<br>18 | 挖方<br>(I~II类土)       | 1. 土类分级: I~II类土                                    | m3   | 60    |       |       |          |    |
| 1.2.4.1.2 | 5001030010<br>17 | 填方<br>(I~II类土, 人工夯实) | 1. 土类分级: I~II类土                                    | m3   | 40    |       |       |          |    |
| 1.2.4.1.3 | 5001090010<br>12 | 现浇C30F200W6砼(二级配)    | 1. 级配: 二级配<br>2. 抗冻抗渗: F200W6                      | m3   | 7.53  |       |       |          |    |
| 1.2.4.1.4 | 5001090010<br>13 | 现浇C30F200W6钢筋砼(二级配)  | 1. 级配: 二级配<br>2. 抗冻抗渗: F200W6                      | m3   | 0.06  |       |       |          |    |
| 1.2.4.1.5 | 5001100010<br>08 | 模板工程                 | 1. 规格型号: 模板工程                                      | m2   | 26.57 |       |       |          |    |
| 1.2.4.1.6 | 5001030070<br>15 | 砂砾石垫层                | 1. 级配粒径: 非粘性土粒径小于0.075的含量应小于10%<br>2. 相对密度: 不低于0.7 | m3   | 2.63  |       |       |          |    |
| 1.2.4.1.7 | 5001090090<br>14 | 8mmSBS改性油毡           | 1. 规格型号: 8mmSBS改性油毡                                | m2   | 3.89  |       |       |          |    |
| 1.2.4.1.8 | 5001110010<br>03 | 钢筋制安                 | 1. 规格型号: 钢筋制安                                      | t    | 0.01  |       |       |          |    |
| 1.2.4.1.9 | 5001030070<br>16 | 弃料石                  | 1. 规格型号: 弃料石                                       | m3   | 1.72  |       |       |          |    |
| 1.2.5     |                  | 加依村景观渠               |  | 座    | 1     |       |       |          |    |
| 1.2.5.1   |                  | 0+243右分水闸            |  | 座    | 1     |       |       |          |    |
| 1.2.5.1.1 | 5001010040<br>15 | 挖方<br>(I~II类土)       | 1. 土类分级: I~II类土                                    | m3   | 40    |       |       |          |    |
| 1.2.5.1.2 | 5001030010<br>14 | 填方<br>(I~II类土, 人工夯实) | 1. 土类分级: I~II类土                                    | m3   | 30    |       |       |          |    |
| 1.2.5.1.3 | 5001090010<br>10 | 现浇C30F200W6砼(二级配)    | 1. 级配: 二级配<br>2. 抗冻抗渗: F200W6                      | m3   | 6.28  |       |       |          |    |
| 1.2.5.1.4 | 5001090010<br>11 | 现浇C30F200W6钢筋砼(二级配)  | 1. 级配: 二级配<br>2. 抗冻抗渗: F200W6                      | m3   | 0.1   |       |       |          |    |







