

温泉县安格里格镇克热
雅哈得村鸡舍工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：温泉县安格里格镇克热雅哈得村鸡舍工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：温泉县安格里格镇克热雅哈得村
鸡舍工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		一、新建鸡舍基础工程						
1	010101001001	平整场地	平整场地	m2	4930			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾渣土 2. 运距：2KM	m3	1479			
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾渣土 2. 运距：2KM	m3	105.74			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	26.19			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级 2. 基础类型 3. 砂浆强度等级	m3	62.87			
6	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法 2. 砂浆厚度、配合比	m2	733.45			
7	010903002001	墙面涂膜防水	一道冷底子油二道热沥青	m2	698.53			
8	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度	m3	1.28			
9	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾渣土 2. 运距：2KM	m3	0.51			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.77			
11	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：0.15米	m3	27			
12	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾渣土 2. 运距：2KM	m3	20.4			
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.6			
		分部小计						
		二、新建鸡舍主体工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：温泉县安格里格镇克热雅哈得村
鸡舍工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 2. 墙体类型：240墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	175.17			
2	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 2. 墙体类型：240墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	16.97			
3	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 2. 墙体类型：240墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	70.08			
4	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 2. 墙体类型：240墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	76.73			
5	011201001004	墙面一般抹灰-单面	1. 墙体类型：墙体抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：14mm 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm	m2	729.87			
6	011201001005	墙面一般抹灰-单面	1. 墙体类型：墙体抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：14mm 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm	m2	282.88			
7	011201001006	墙面一般抹灰-单面	1. 墙体类型：墙体抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：14mm 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm	m2	280			
8	010507005001	扶手、压顶	压顶抹灰20mm	m2	716.17			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ18	t	0.064			
10	01B001	汽车拉水	1. 汽车拉水	辆	64			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：温泉县安格里格镇克热雅哈得村鸡舍工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	2.13				
4	011707002001	夜间施工		0				
5	011707003001	非夜间施工照明		0				
6	011707004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
9	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.11				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.12				
11	X011707009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.1				
12	X011707010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.17				
13	X011707011001	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

单位工程投标报价汇总表

工程名称：钢结构工程

标段: 温泉县安格里格镇克热雅哈得村鸡舍工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：温泉县安格里格镇克热雅哈得村
鸡舍工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		三、新建鸡舍屋面工程						
1	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型 2. 钢材品种、规格:80*80*4 3. 单根柱质量	t	2.514			
2	010604001001	钢梁	1. 梁类型 2. 钢材品种、规格:80*80*4 3. 单根质量	t	3.033			
3	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40*4 2. 构件类型 3. 单根质量	t	16.22			
4	010604001002	钢梁	1. 梁类型 2. 钢材品种、规格:60*40*4 3. 单根质量	t	4.551			
5	010606007001	钢走道	1. 钢材品种、规格:镀锌轨道20*10*4 2. 螺栓种类 3. 防火要求	t	0.432			
6	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格 2. 金属檩条材料品种、规格:100厚夹心苯板	m2	1057.48			
7	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格 2. 金属檩条材料品种、规格1.5厚彩钢瓦	m2	1080.14			
8	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:屋脊帽檐1.5厚	m	286.82			
9	01B001	围墙成品铁艺围栏高1.2m	1. 围墙成品铁艺围栏高1.2m	m2	383.66			
10	01B002	铁艺网片高2m	1. 铁艺网片高2m	m2	1200			
11	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类 2. 规格:角铁35*35*4	t	0.526			
12	01B003	成套铁皮门	1. 成套铁皮门:1000mm*2100mm	樘	40			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结	天	94.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：温泉县安格里格镇克热雅哈得村鸡舍工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	2.13				
4	011707002001	夜间施工		0				
5	011707003001	非夜间施工照明		0				
6	011707004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
9	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.11				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.12				
11	X011707009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.1				
12	X011707010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.17				
13	X011707011001	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：温泉县安格里格镇克热雅哈得村鸡舍工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13