



图例

- 排水沟
- 一期改造区域
- 人造草坪
- 二期改造区域

一期拆除工程量一览表				
序号	名称	单位	工程量	备注
1	拆除跑道塑胶面层及3cm沥青混凝土	m <sup>2</sup>	6149.66	
2	拆除排水沟盖板	m	395.00	
二期拆除工程量一览表				
1	拆除半圆区域和三级跳远场地	m <sup>2</sup>	2842.80	

一期新建工程量一览表				
序号	名称	单位	工程量	备注
1	塑胶面层(跑道)	m <sup>2</sup>	6149.66	
2	排水沟改造	m	395.00	
二期新建工程量一览表				
1	塑胶面层(半圆区域及三级跳远场地)	m <sup>2</sup>	2842.10	

注：  
 1、本图尺寸以m计。  
 2、本图采用克拉玛依市95坐标系, 1985国家高程基准。

资质等级: 咨询甲级、建筑乙级、市政道路乙级、风景园林乙级、市政行业(给水、排水、热力、环境卫生工程)专业丙级  
 电力行业(送电、变电工程)专业丙级、新疆油田设计市场准入 电话: 0990-6611502、15299999977、13999507365

 <b>北石设计有限公司</b> 资质等级: 建筑乙级 证书编号: A265004809	建设单位	克拉玛依市第六中学			
	项目名称	第六中学1号运动场塑胶跑道维修			
制图	任怡霏	审核	刘辉	刘辉	
设计	任怡霏	审定	李越	李越	
校对	赵文静	项目负责人	曾铮	曾铮	
专业负责人	任怡霏				
改造范围图				项目号	BS24-050
				图号	总施01-01
				版次	1
比例	1:1000	阶段	施工图	日期	2024.07