

招标工程量清单

(单位盖章)

(单位盖章)

封—1

乌苏市2024年春季绿化建设项目（乌苏市2024年春季新建道路绿化建设项目）

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

乌苏市 2024 年春季绿化项目（乌苏市 2024 年春季新建道路绿化建设项目）

清单编制说明

一、工程概况

1、建设单位：乌苏市城市管理局

2、工程名称：乌苏市 2024 年春季绿化建设项目（乌苏市 2024 年春季新建道路绿化建设项目）

3、工程概况

1) 抚顺路（黄河路-塔里木河路），挖沟槽、回填土方、安装喷灌管线共计 20400m；土方换填，种植乔木灌木共计 4680 株等内容。

2) 沈阳路（黄河路-抚顺路），挖沟槽、回填土方、安装喷灌管线共计 11852m；土方换填，种植乔木灌木共计 2540 株等内容。

以上均按绿化工程一类工程取费。

4、建设地点：乌苏市

二、编制依据及说明

1、本项目由建设单位提供工程量确认单及相关标准图集、规范、作法。

2、本工程计价方式为清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），中华人民共和国国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013。

3、本工程执行《新疆维吾尔自治区园林绿化工程费用定额》（2015 年）、《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额乌鲁木齐单位估价表 2014 扣税单位估价汇总表》，同时执行调整后的塔城地区乌苏市现行估价表及乌鲁木齐现行估价表，涉及营改增的费率调整执行《关于建筑业营业税改增值税调整塔城地区建设工程计价依据的实施意见》（新建标【2018】6 号）。

8、税金调整执行《关于实施建筑业增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（新建标（2019）4 号），建筑业增值税税率为 9%。

三、其他需要说明的有关问题

1、除税暂列金额共计 90000 元。

2、绿化工程执行建筑工程扬尘污染防治等措施费用依据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅发布《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法的公告》2020 年第 120 号。

3、规费、税金为不可竞争费。

新疆科信诚达工程咨询有限公司

年 月 日



单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目（乌苏市2024年春季新建道路绿化建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费		
1.1	土方部分		
1.2	喷淋		
1.3	绿化		
二、	措施工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
三、	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四、	规费		
五、	增值税销项税额		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目
(乌苏市2024年春季新建道路绿化建设
项目)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		土方部分						
1	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:腐植土 2. 厚度:1m 3. 运距:自行考虑	m3	3450			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:种植土 3. 厚度:1m 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	52460			
3	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3395.95			
4	010103001006	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 回填方式:机械回填	m3	3395.95			
		分部小计						
		喷淋						
1	050103001007	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:高密度聚乙烯 PE200管 2. 公称压力:1.2Mpa 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:含管件, 详见图纸	m	2450			
2	050103001008	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:高密度聚乙烯 PE110管 2. 公称压力:1.2Mpa 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:含管件, 详见图纸	m	2450			
3	050103001009	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:高密度聚乙烯 PE63管 2. 公称压力:1.2Mpa 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:含管件, 详见图纸	m	1000			
4	050103001010	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:高密度聚乙烯 PE32管 2. 公称压力:1.2Mpa 3. 连接方式:热熔连接	m	14500			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目
(乌苏市2024年春季新建道路绿化建设
项目)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.其他:含管件，详见图纸					
5	050103002007	喷灌配件安装	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:八孔滴头 2.其他:符合设计规范及要求	个	4680			
6	050103002008	喷灌配件安装	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:钢制110伸缩蝶阀 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:法兰连接	个	8			
7	050103002009	喷灌配件安装	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:PE63球阀 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:热熔连接	个	52			
8	040504003003	塑料检查井	1.检查井材质、规格:成品树脂井	座	10			
		分部小计						
		绿化						
1	050102001004	栽植乔木	1.种类:金叶榆 2.胸径或干径:5cm-6cm 3.冠幅:全冠，不偏冠 4.养护期:5年	株	360			
2	050102001005	栽植乔木	1.种类:红叶海棠 2.胸径或干径:5cm-6cm 3.冠幅:全冠，不偏冠 4.养护期:5年	株	2380			
3	050102001006	栽植乔木	1.种类:紫叶稠李 2.胸径或干径:5cm-6cm 3.冠幅:全冠，不偏冠 4.养护期:5年	株	320			
4	050102002003	栽植灌木	1.种类:重瓣榆叶梅 2.地径:4cm--5cm 3.冠幅:全冠，不偏冠 4.土球直径:40cm 5.养护期:5年	株	420			
5	050102002004	栽植灌木	1.种类:紫穗槐 2.冠丛高:100-120cm 3.土球直径:20cm 4.养护期:5年	株	1200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目（乌苏市2024年春季新建道路绿化建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001003	安全文明施工						
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.1				
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.1				
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.01				
5	050405002003	夜间施工		0				
6	050405003003	非夜间施工照明		0				
7	050405004003	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
8	050405005003	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
9	050405006003	反季节栽植影响措施		0				
10	050405007003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	050405008003	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
12	05B007	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.11				
13	05B008	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.21				
14	05B009	施工因素增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.52				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目（乌苏市2024年春季新建道路绿化建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目（乌苏市2024年春季新建道路绿化建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费		
1.1	土方部分		
1.2	喷淋		
1.3	绿化		
二、	措施工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
三、	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四、	规费		
五、	增值税销项税额		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目
(乌苏市2024年春季新建道路绿化建设
项目)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		土方部分						
1	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:腐植土 2. 厚度:0.6m 3. 运距:自行考虑	m3	11136			
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:种植土 3. 厚度:1m 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	18560			
3	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3395.95			
4	010103001008	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 回填方式:机械回填	m3	3395.95			
		分部小计						
		喷淋						
1	050103001011	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:高密度聚乙烯 PE200管 2. 公称压力:1.2Mpa 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:含管件, 详见图纸	m	2450			
2	050103001012	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:高密度聚乙烯 PE110管 2. 公称压力:1.2Mpa 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:含管件, 详见图纸	m	2450			
3	050103001013	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:高密度聚乙烯 PE63管 2. 公称压力:1.2Mpa 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:含管件, 详见图纸	m	352			
4	050103001014	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:高密度聚乙烯 PE32管 2. 公称压力:1.2Mpa 3. 连接方式:热熔连接	m	6600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目
(乌苏市2024年春季新建道路绿化建设
项目)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.其他:含管件，详见图纸					
5	050103002010	喷灌配件安装	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:八孔滴头 2.其他:符合设计规范及要求	个	2540			
6	050103002011	喷灌配件安装	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:钢制110伸缩蝶阀 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:法兰连接	个	2			
7	050103002012	喷灌配件安装	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:PE63球阀 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:热熔连接	个	44			
8	040504003004	塑料检查井	1.检查井材质、规格:成品树脂井	座	4			
		分部小计						
		绿化						
1	050102001007	栽植乔木	1.种类:长枝榆 2.胸径或干径:5cm-6cm 3.冠幅:全冠，不偏冠 4.养护期:5年	株	1760			
2	050102002005	栽植灌木	1.种类:金叶榆球 2.冠丛高:100-120cm 3.土球直径:20cm 4.养护期:5年	株	780			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目（乌苏市2024年春季新建道路绿化建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001004	安全文明施工						
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.1				
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.1				
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.01				
5	050405002004	夜间施工		0				
6	050405003004	非夜间施工照明		0				
7	050405004004	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
8	050405005004	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
9	050405006004	反季节栽植影响措施		0				
10	050405007004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	050405008004	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
12	05B010	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.11				
13	05B011	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.21				
14	05B012	施工因素增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.52				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目（乌苏市2024年春季新建道路绿化建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌苏市2024年春季绿化建设项目（乌苏市2024年春季新建道路绿化建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

