







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村202  
4年自治区重点示范村建设项目-文化小  
广场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		地面硬化						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 4厚压印地坪 2. 60厚C25混凝土面层（分块捣制，震捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝） 3. 300厚戈壁垫层（压实系数≥0.94） 4. 素土夯实（压实系数≥0.94） 5. 两节路沿石相接处留缝5mm，路沿石与路面整体留缝10mm，M10水泥砂浆挤紧后勾缝。	m2	1061.36			
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. C30预制混凝土立缘石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实（压实系数≥0.94）	m	1081.84			
3	04B001	健身器材	1. 健身器材	套	8			
		分部小计						
		宣传栏						
1	04B002	宣传栏	1. 宣传栏 2. 立柱:方钢立柱100*100, 喷红色漆 方钢方立柱200*200, 喷红色漆 3. 顶板:红色不锈钢板 4. 面板:白色不锈钢板包边 钢化玻璃 5. 宣传栏定制成品由甲方选样, 厂家安装	套	8			
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	53.25			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原状	m3	50.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村202  
4年自治区重点示范村建设项目-文化小  
广场建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			物回填					
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 戈壁土	m3	2.35			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	4.94			
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.78			
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	1.81			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB300钢筋 Φ10	t	0.097			
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB300钢筋 Φ8	t	0.023			
10	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 钢板250*250*10, Φ14满焊4根	t	0.039			
		分部小计						
		座椅树池						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m 以内	m3	26.42			
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原状物回填	m3	19.5			
3	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 戈壁土	m3	4.51			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	21.48			
5	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	1.5			
6	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	5.42			
7	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB300钢筋 Φ8	t	0.8			
8	040308002001	石材饰面	1. 部位: 花池座凳 2. 厚度: 50厚400宽芝麻白弧形花岗岩压顶(光面)	m2	21.48			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村2024年自治区重点示范村建设项目-文化小广场建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村2024年自治区重点示范村建设项目-文化小广场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村2024年自治区重点示范村建设项目-文化小广场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村2024年自治区重点示范村建设项目-文化小广场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村2024年自治区重点示范村建设项目-文化小广场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村202  
4年自治区重点示范村建设项目-文化小  
广场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:dn110 HDPE管 (PE100级PE管、 1. 0MPa) 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求 :详图纸设计要求	m	59			
2	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:dn63 HDPE管 (PE100级PE管、 1. 25MPa) 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求 :详图纸设计要求	m	33			
3	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:dn32 HDPE管 (PE100级PE管、 1. 6MPa) 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求 :详图纸设计要求	m	490			
4	040501012001	顶管	1. 管道材质及规格:DN1 00 (108*4热镀锌钢管, 过路套管) (dn63)	m	7			
5	040501012002	顶管	1. 管道材质及规格:DN5 0 (57*3.5热镀锌钢管, 过路套管) (dn32)	m	38			
6	050103002001	喷灌配件安装	1. 名称:摇臂式喷头 2. 材质: 工程塑料 工作压力: 100-250KPa 喷头流量: 1.00-2.27m 3/h 覆盖射程(半径): 4.0- 13.0m 喷洒方式: 角度、射程 可调	个	64			
7	040205001001	成品泄水井	1. 材料品种:成品泄水 井 2. 规格尺寸: (10寸, 260 *254*349mm) 3. 基础、垫层: 材料品 种、厚度:含泄水球阀 砖基础 100厚砾石透水层 (压实 系数≥0.94) 素土夯实 (压实系数≥	座	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村2024年自治区重点示范村建设项目-文化小广场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0.94)					
8	040205001002	成品方阀门箱	1. 材料品种:成品方阀门箱 2. 规格尺寸:(长550mm,宽430mm,高300mm) 3. 含控制球阀、异径三通、泄水球阀、控制球阀 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:砖基础100厚砾石透水层(压实系数 $\geq 0.94$ )素土夯实(压实系数 $\geq 0.94$ )	座	12			
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内	m3	107.84			
10	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	104.16			
11	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:中、粗砂回填	m3	3.68			
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	3.68			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村2024年自治区重点示范村建设项目-文化小广场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.58				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.11				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.08				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村2024年自治区重点示范村建设项目-文化小广场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县西克尔库勒镇西克尔村2024年自治区重点示范村建设项目-文化小广场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



