

疏勒县阿拉力乡农副产
品深加工项目消防提升
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目
消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工
项目消防提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010605002001	压型钢板包室内屋顶	1. 部位:屋面顶（含天沟处） 2. 压型钢板型号规格:0.25mm厚灰白色彩钢板 3. 其他:详见图纸及相关规范	m2	35915.37			
2	010605002002	压型钢板包柱	1. 部位:柱 2. 压型钢板型号规格:0.4mm厚灰白色彩钢板 3. 其他:详见图纸及相关规范	m2	12946.82			
3	010605002005	压型钢板包牛腿	1. 部位:牛腿 2. 压型钢板型号规格:0.25mm厚灰白色彩钢板 3. 其他:详见图纸及相关规范	m2	143.91			
4	010605002003	压型钢板包梁	1. 部位:梁 2. 压型钢板型号规格:0.4mm厚灰白色彩钢板 3. 其他:详见图纸及相关规范	m2	15316.77			
5	010605002004	压型钢板包系杆、剪刀撑等构件	1. 部位:系杆、剪刀撑等构件 2. 压型钢板型号规格:0.3mm厚灰白色彩钢板 3. 其他:详见图纸及相关规范	m2	12850.84			
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 2. 二层参观走廊护栏选用参照新12J06--第49页--2临空安全栏杆高1100mm，，所有栏杆间距小于110mm。 3. 其他:详见图纸及相关规范	m	545.34			
7	010606013001	零星钢构件	1. 使用部位:平台侧梁 2. 钢材品种、规格:L30*30*3mm角铁	t	1.1			
		分部小计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目
消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防报警系统		
1.2	应急照明系统		
1.3	挡烟垂壁系统		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工
项目消防提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		消防报警系统						
1	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	579.59			
2	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.0mm2 4. 材质:铜芯	m	268.35			
3	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-RESP 3. 规格:2*1.5mm2 4. 材质:铜芯	m	325.73			
4	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYR 3. 规格:2*2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	268.35			
5	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能型感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:吸顶安装	个	21			
6	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:单输入输出模块 2. 线制:总线制 3. 安装方式:设备旁安装	个	8			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装	个	29			
		分部小计						
		应急照明系统						
1	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	364.55			
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	747.33			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:单向应急疏散标志灯（LED光源） 2. 规格:HY-BLJC-1LROE	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工
项目消防提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			II 1W 3. 安装形式:壁挂式, 距地0.5m高					
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急照明 灯具(LED光源) 2. 规格:HY-BLJC-1LROE II 30W 3. 安装形式:壁挂式, 距地2.5m高	套	10			
5	030411006003	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装	个	20			
		分部小计						
		挡烟垂壁系统						
1	010803002001	防火卷帘(闸) 门	1. 名称:电动卷帘挡烟 垂壁 2. 规格:L=1300 3. 安装方式:距地2.0米 安装	樘	8			
2	030404016001	控制箱	1. 名称:电动卷帘挡烟 垂壁控制箱 2. 安装方式:壁挂式	台	8			
3	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	216.01			
4	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJS 3. 规格:2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	221.41			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料堆 放	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：