

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 3 页 共 95 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外地坪拆除新做		
1.2	管沟土方		
1.3	检查井		
1.4	幼儿园提升改造项目		
1.5	垃圾清运		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二
标段

第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		室外地坪拆除新做						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原硬化地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm	m2	30			
2	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 水泥砂浆加浆随捣随抹 4. 切割缝:6*6m	m2	30			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 弃土运距:30km	m3	9			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:连砂石	m3	9			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑混凝土 2. 运距:30km 3. 机械装车	m3	6			
		分部小计						
		管沟土方						
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖沟深度:1.5m 3. 回填要求:夯填	m3	78			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	78			
		分部小计						
		检查井						
1	010507006002	化粪池、检查井	1. 名称:检查井	座	2			
		分部小计						
		幼儿园提升改造项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位:吊顶文化装饰 2. 龙骨及饰面种类:300*300轻钢龙骨	m2	48.18			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建	m3	14.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二
标段

第 5 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			建筑垃圾 2. 运距:30km 3. 人工装车					
3	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:吊顶文化装饰 2. 面层材料品种、规格:石膏板+造型	m2	83.88			
4	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:吊顶文化装饰 2. 面层材料品种、规格:铝方通	m2	48.18			
5	011207001005	墙面装饰板	1. 部位:教师风采墙文化装饰、办园理念文化装饰 2. 面层材料品种、规格、颜色:毛毡板	m2	13.5			
6	011207001006	墙面装饰板	1. 部位:作品展示文化区 2. 面层材料品种、规格、颜色:生态板+造型	m2	4.8			
7	011207001007	墙面装饰板	1. 部位:公示栏文化装饰 2. 墙面文化墙:PVC+雕刻+亚克力膜+设计+安装	m2	2.7			
8	011207001008	墙面装饰板	1. 部位:办园理念文化装饰、教师风采墙文化装饰 2. 墙面文化墙:木龙骨+石膏板基层	m2	47.7			
9	011207001009	墙面装饰板	1. 部位:办园理念文化装饰、教师风采墙文化装饰 2. 墙面文化墙:石膏板+中纤板墙面造型	m2	35.7			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:办园理念文化装饰、教师风采墙文化装饰 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆两遍	m2	35.7			
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:吊顶 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍	m2	48.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 11 页 共 95 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 12 页 共 95 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 14 页 共 95 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 19 页 共 95 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 20 页 共 95 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 27 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 28 页 共 95 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 29 页 共 95 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 31 页 共 95 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	外墙贴砖及刷漆		
1.2	室内门锁更换		
1.3	室内刷漆		
1.4	卫生间吊顶修补		
1.5	卫生间防水改造		
1.6	国旗台拆除及新建		
1.7	水表井		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二
标段

第 32 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		外墙贴砖及刷漆						
1	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙墙面 瓷砖 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*150墙砖、颜色品种业主选定	m2	150			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:外墙 面乳胶漆 2. 铲除油漆面及腻子	m2	1120			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:改造外墙面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷外墙乳胶漆两道	m2	1120			
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:15公里 3. 人工装车	m3	56			
		分部小计						
		室内门锁更换						
1	010801002002	木质门带套	1. 部位:室内木门门锁的拆除更换	樘	25			
2	01B003	闭门器	1. 闭门器拆除及换新	个	2			
		分部小计						
		室内刷漆						
1	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面及天棚乳胶漆 2. 铲除油漆面及腻子	m2	1975			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:改造内墙面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆两道	m2	1384.5			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:改造室内天棚面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷天棚乳胶漆两道	m2	590.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二
标段

第 33 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:15公里 3. 备注:人工装车	m3	9.88			
		分部小计						
		卫生间吊顶修补						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:方形铝扣板吊顶修补 2. 面层材料品种、规格:300*300方形铝扣板	m2	10			
		分部小计						
		卫生间防水改造						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 部位:卫生间原有地砖拆除（含原防水卷材） 2. 饰面材料种类:水泥砂浆结合层	m2	100			
2	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 部位:卫生间地面 2. 防水层做法:1.2mm厚合成高分子防水卷材两道 3. 反边高度:300mm	m2	130			
3	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300陶瓷地砖	m2	100			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:15公里 3. 人工装车	m3	4			
		分部小计						
		国旗台拆除及新建						
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:国旗台拆除	m3	1.65			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:30km	m3	1.65			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.5m以内	m3	46.31			
4	010103001001	回填	1. 密实度要求:夯填	m	41.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二
标段

第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		方	2. 填方材料品种:原土回填	3				
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:15公里	m3	4.98			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.48			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.98			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.199			
9	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	0.028			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.01			
11	010507004001	台阶	1. 垫层:连砂石回填夯实、夯实系数>0.93 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m2	4.84			
12	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚天然石材板（规格、样式甲方自定）	m2	4.84			
13	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:金属旗杆 2. 旗杆高度:12m 3. 附件:旗杆钢管连接及附件，详见新12J07-195-4、详见新12J07-197-B、详见新12J07-197-3，旗杆滑轮（二）旗杆绕绳钩，详见新12J07-196-b	根	1			
		分部小计						
		水表井						
1	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:多孔砖	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二
标段

第 35 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 井室净尺寸:2.15*1.1*1.4m 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖					
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	7			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	2.5			
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:15公里	m3	4.5			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	1176			
2	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	590.5			
3	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板-国旗台	m2	0.88			
4	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板-国旗台	m2	13.89			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 36 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 40 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 45 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 48 页 共 95 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 49 页 共 95 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 53 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 57 页 共 95 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 60 页 共 95 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外地坪拆除新做		
1.2	管沟土方		
1.3	排水井		
1.4	教室内地胶		
1.5	墙砖拆除新做		
1.6	绿化管道土方		
1.7	外墙乳胶漆		
1.8	室内墙面、天棚乳胶漆		
1.9	楼梯间格栅吊顶		
1.10	踢脚线拆除新做		
1.11	卫生间吊顶拆除新做		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二
标段

第 61 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		室外地坪拆除新做						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原硬化地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm	m2	126.72			
2	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 水泥砂浆加浆随捣随抹 4. 切割缝:6*6m	m2	168.66			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 弃土运距:30km	m3	50.6			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:连砂石	m3	50.6			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑混凝土 2. 运距:30km 3. 机械装车	m3	25.34			
		分部小计						
		管沟土方						
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖沟深度:1.5m 3. 回填要求:夯填	m3	144			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	144			
		分部小计						
		排水井						
1	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:排水井	座	1			
		分部小计						
		教室内地胶						
1	011103003001	塑料板楼地面	1. 部位:教室内 2. 面层材料品种、规格、颜色:地胶	m2	1057.17			
2	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	1057.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 62 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			合比:5mm厚水泥砂浆					
		分部小计						
		墙砖拆除新做						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 部位:墙砖拆除 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层	m2	40			
2	011204003001	块料墙面	1. 部位:墙砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖（粘贴前先将面砖用水浸湿2h）。 3. 墙砖品种、规格、颜色等由业主选定	m2	40			
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:30km 3. 人工装车	m3	1.6			
		分部小计						
		绿化管道土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	96			
2	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	96			
		分部小计						
		外墙乳胶漆						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除墙面漆	m2	1069.6			
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆两遍	m2	1069.6			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:30km 3. 机械装车	m3	5.35			
		分部小计						
		室内墙面、天棚乳胶漆						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:除有水房间，	m2	3803.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二
标段

第 63 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			其他房间墙面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆两遍					
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:除有水房间,其他房间天棚 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆两遍	m2	1083.57			
3	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:其他房间乳胶漆内墙面 2. 铲除油漆面及腻子	m2	4886.97			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:30km 3. 人工装车	m3	24.43			
		分部小计						
		楼梯间格栅吊顶						
1	011302002002	格栅吊顶	1. 部位:楼梯间 2. 面层材料品种、规格:格栅吊顶	m2	50			
		分部小计						
		踢脚线拆除新做						
1	011105004004	塑料板踢脚线	1. 面层材料种类、规格、颜色:塑料踢脚线	m2	115.92			
2	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除墙面漆	m2	115.92			
		分部小计						
		卫生间吊顶拆除新做						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:300*300轻钢龙骨	m2	90			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:方形铝扣板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*300方形铝扣板	m2	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 65 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 69 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 76 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 77 页 共 95 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 82 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 85 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 86 页 共 95 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 90 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 93 页 共 95 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏市2024年园舍维修项目二标段

第 94 页 共 95 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

