



疏勒县2024年农业水价综合改革项目 工程

工程量清单

合同编号:

招 标 人: 疏勒县水管总站 (单位盖章)

招 标 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人): 贺勇 (签字盖章)

中 介 机 构  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人): 袁健 (签字盖章)

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号: (签字盖执业专业章)

编 制 时 间: 2024年04月10日

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程							
1.1	500100002	土建标准断面建设（50米）							
1.1.1	500100003	矩形渠（渠深0.6m）		处	4				
1.1.1.1	500100003001	清废	1、包含挖树根、拆除老渠道、建筑物及旧砼、树根、杂草外运等； 2、开挖厚度：满足水利清单规范要求； 3、运距：报价单位自行考虑清废外运运距并满足设计要求。	m3	31.8				
1.1.1.2	500100003002	土方开挖(人工：机械=2:8, II类土)	1、土类分级：II类土 2、断面形式及尺寸：详设计图纸 3、开挖形式：人工：机械=2:8，机械和人工挖甩，就近堆放利用	m3	179.22				
1.1.1.3	500100003003	土方回填(II类土)	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：就近利用 4、压实度：回填土夯实系数应不小于0.92	m3	204				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4	500100003004	土方外运（运距1km）	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：外运1km 4、松填	m3	31.8				
1.1.1.5	500100003005	UJ600、C30F200W6预制钢筋砼矩形渠槽（抗硫混凝土）	1、名称：预制UJ600矩形槽（抗硫混凝土）（预制+运输） 2、设计龄期、强度等级及配合比：预制C30 3、级配、拌制要求：C30F200W6	m	200				
1.1.1.6	500100003006	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫混凝土）	1、名称：现浇砼隔墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、级配、拌制要求：2级配F200W6，抗硫酸盐水泥。	m3	3.84			抗硫硅酸盐水泥	
1.1.1.7	500100003007	模板制作与安装	1、名称：模板制安 2、制作、组装、安装及拆卸，包含所有相关费用	m2	23.04				
1.1.1.8	500100003008	粗砂找平层	1、名称：粗砂找平层 2、详见设计图纸。	m3	9.2				
1.1.1.9	500100003009	砂砾石垫层	1、名称：砂砾石垫层 2、详见设计图纸。	m3	55.2				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.10	5001000030 10	高压闭孔板	1、名称：高压闭孔板 2、详见设计图纸。	m3	0.33				
1.1.1.11	5001000030 11	聚氨酯密封膏	1、名称：聚氨酯密封膏 2、详见设计图纸。	m3	0.12				
1.1.2	500100004	矩形渠（渠深0.8m）		处	10				
1.1.2.1	5001000040 01	清废	1、包含挖树根、拆除老渠道、建筑物及旧砼、树根、杂草外运等； 2、开挖厚度：满足水利清单规范要求； 3、运距：报价单位自行考虑清废外运运距并满足设计要求。	m3	159.41				
1.1.2.2	5001000040 02	土方开挖(人工：机械=2:8, II类土)	1、土类分级：II类土 2、断面形式及尺寸：详设计图纸 3、开挖形式：人工：机械=2:8, 机械和人工挖甩，就近堆放利用	m3	732.75				
1.1.2.3	5001000040 03	土方回填(II类土)	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：就近利用 4、压实度：回填土夯实系数应不小于0.92	m3	1107				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.4	500100004004	土方外运（运距1km）	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：外运1km 4、松填	m3	159.41				
1.1.2.5	500100004005	UJ800、C30F200W6预制钢筋砼矩形渠槽（抗硫混凝土）	1、名称：预制UJ800矩形槽（抗硫混凝土）（预制+运输） 2、设计龄期、强度等级及配合比：预制C30 3、级配、拌制要求：C30F200W6	m	738				
1.1.2.6	500100004006	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫混凝土）	1、名称：现浇砼隔墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、级配、拌制要求：2级配F200W6，抗硫酸盐水泥。	m3	20.06			抗硫硅酸盐水泥	
1.1.2.7	500100004007	模板制作与安装	1、名称：模板制安 2、制作、组装、安装及拆卸，包含所有相关费用	m2	120.36				
1.1.2.8	500100004008	粗砂找平层	1、名称：粗砂找平层 2、详见设计图纸。	m3	42.07				
1.1.2.9	500100004009	砂砾石垫层	1、名称：砂砾石垫层 2、详见设计图纸。	m3	252.4				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.10	5001000040 10	高压闭孔板	1、名称：高压闭孔板 2、详见设计图纸。	m3	2.27				
1.1.2.11	5001000040 11	聚氨酯密封膏	1、名称：聚氨酯密封膏 2、详见设计图纸。	m3	0.66				
1.1.3	500100005	矩形渠（渠深1.0m）		处	46				
1.1.3.1	5001000050 01	清废	1、包含挖树根、拆除老渠道、建筑物及旧砼、树根、杂草外运等； 2、开挖厚度：满足水利清单规范要求； 3、运距：报价单位自行考虑清废外运运距并满足设计要求。	m3	614.1				
1.1.3.2	5001000050 02	土方开挖(人工：机械=2:8, II类土)	1、土类分级：II类土 2、断面形式及尺寸：详设计图纸 3、开挖形式：人工：机械=2:8, 机械和人工挖甩，就近堆放利用	m3	4335.27				
1.1.3.3	5001000050 03	土方回填(II类土)	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：就近利用 4、压实度：回填土夯实系数应不小于0.92	m3	4600				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.4	500100005004	土方外运（运距1km）	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：外运1km 4、松填	m3	614.1				
1.1.3.5	500100005005	UJ1000、C30F200W6预制钢筋砼矩形渠槽（抗硫混凝土）	1、名称：预制UJ1000矩形槽（抗硫混凝土）（预制+运输） 2、设计龄期、强度等级及配合比：预制C30 3、级配、拌制要求：C30F200W6	m	2300				
1.1.3.6	500100005006	C30F200W6现浇砼隔墙（抗硫混凝土）	1、名称：现浇砼隔墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、级配、拌制要求：2级配F200W6，抗硫酸盐水泥。	m3	64.4			抗硫硅酸盐水泥	
1.1.3.7	500100005007	模板制作与安装	1、名称：模板制安 2、制作、组装、安装及拆卸，包含所有相关费用	m2	386.4				
1.1.3.8	500100005008	粗砂找平层		m3	156.4				
1.1.3.9	500100005009	砂砾石垫层	1、名称：砂砾石垫层 2、详见设计图纸。	m3	938.4				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.10	500100005010	高压闭孔板	1、名称：高压闭孔板 2、详见设计图纸。	m3	8.43				
1.1.3.11	500100005011	聚氨酯密封膏	1、名称：聚氨酯密封膏 2、详见设计图纸。	m3	2.24				
1.1.3.12	500100005012	挖运树根（运距10km）		棵	1630				
1.2	500100006	测流桥		处	93				
1.2.1	500100007	测流观测桥（1.5米）		处	67				
1.2.1.1	500100007001	土方开挖（人工：机械=2:8，II类土）	1、土类分级：II类土 2、断面形式及尺寸：详设计图纸 3、开挖形式：人工：机械=2:8，机械和人工挖甩，就近堆放利用	m3	31.74				
1.2.1.2	500100007002	土方回填（II类土）	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：就近利用 4、压实度：建筑物回填土夯实系数应不小于0.92	m3	14.99				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3	500100007003	C30F200W6现浇砼桥墩（抗硫混凝土）	1、名称：现浇砼桥墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、级配、拌制要求：2级配F200W6,抗硫酸盐水泥。	m3	16.75			抗硫硅酸盐水泥	
1.2.1.4	500100007004	模板制作与安装	1、名称：模板制安 2、制作、组装、安装及拆卸，包含所有相关费用	m2	50.25				
1.2.1.5	500100007005	型钢制安（防腐）	1、名称：型钢制安（防腐），具体详见设计图纸要求	t	5.36				
1.2.2	500100008	测流观测桥（4.0米）		处	9				
1.2.2.1	500100008001	土方开挖（人工：机械=2:8，II类土）	1、土类分级：II类土 2、断面形式及尺寸：详设计图纸 3、开挖形式：人工：机械=2:8，机械和人工挖用，就近堆放利用	m3	90.89				
1.2.2.2	500100008002	土方回填（II类土）	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：就近利用 4、压实度：建筑物回填土夯实系数应不小于0.92	m3	62.78				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.3	500100008003	C30F200W6现浇砼桥墩（抗硫混凝土）	1、名称：现浇砼桥墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、级配、拌制要求：2级配F200W6,抗硫酸盐水泥。	m3	28.11				
1.2.2.4	500100008004	砂砾石垫层	1、名称：砂砾石垫层 2、详见设计图纸。	m3	14.05				
1.2.2.5	500100008005	模板制作与安装	1、名称：模板制安 2、制作、组装、安装及拆卸，包含所有相关费用	m2	84.33				
1.2.2.6	500100008006	型钢制安（防腐）	1、名称：型钢制安（防腐），具体详见设计图纸要求	t	7.11				
1.2.3	500100009	测流观测桥（5.0米）		处	11				
1.2.3.1	500100009001	土方开挖（人工：机械=2:8, II类土）	1、土类分级：II类土 2、断面形式及尺寸：详设计图纸 3、开挖形式：人工：机械=2:8, 机械和人工挖用，就近堆放利用	m3	111.09				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.2	500100009002	土方回填(II类土)	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：就近利用 4、压实度：建筑物回填土夯实系数应不小于0.92	m3	68.14				
1.2.3.3	500100009003	C30F200W6现浇砼桥墩(抗硫酸盐水泥)	1、名称：现浇砼桥墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、级配、拌制要求：2级配F200W6,抗硫酸盐水泥。	m3	42.94			抗硫酸盐水泥	
1.2.3.4	500100009004	砂砾石垫层	1、名称：砂砾石垫层 2、详见设计图纸。	m3	17.18				
1.2.3.5	500100009005	模板制作与安装	1、名称：模板制安 2、制作、组装、安装及拆卸，包含所有相关费用	m2	128.82				
1.2.3.6	500100009006	型钢制安(防腐)	1、名称：型钢制安(防腐)，具体详见设计图纸要求	t	9.79				
1.2.4	500100010	测流观测桥(6.0米)		处	15				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.1	500100010001	土方开挖(人工：机械=2:8, II类土)	1、土类分级：II类土 2、断面形式及尺寸：详设计图纸 3、开挖形式：人工：机械=2:8, 机械和人工挖用, 就近堆放利用	m3	182.93				
1.2.4.2	500100010002	土方回填(II类土)	1、土类分级：II类土 2、土质及含水量：满足设计要求 3、运距：就近利用 4、压实度：建筑物回填土夯实系数应不小于0.92	m3	112.37				
1.2.4.3	500100010003	C30F200W6现浇砼桥墩(抗硫酸盐水泥)	1、名称：现浇砼桥墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、级配、拌制要求：2级配F200W6, 抗硫酸盐水泥。	m3	70.56			抗硫酸盐水泥	
1.2.4.4	500100010004	砂砾石垫层	1、名称：砂砾石垫层 2、详见设计图纸。	m3	23.42				
1.2.4.5	500100010005	模板制作与安装	1、名称：模板制安 2、制作、组装、安装及拆卸, 包含所有相关费用	m2	211.68				



# 措施项目清单

合同编号：

工程名称：疏勒县2024年农业水价综合改革项目

第1页，共1页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	临时工程	项	1.000			
1.1	施工仓库	m <sup>2</sup>	200.000			
1.2	办公生活及文化福利建筑	项	1.000			
1.3	其他临时工程	项	1.000			
2	环境保护工程	项	1.000			
2.1	环保仪器设备及安装					
2.1.1	垃圾收集站	个	3.000			
2.1.2	广告宣传牌	个	3.000			
2.2	环境保护临时措施					
2.2.1	垃圾清运、掩埋	t	1.000			
2.2.2	垃圾收集站	处	1.000			
2.2.3	洒水降尘	m <sup>3</sup>	400.000			
2.2.4	防噪耳塞、头盔	套	5.000			
3	水土保持工程	项	1.000			
3.1	工程措施		1.000			
3.1.1	机械平整土地		1.000			
3.1.1.1	主体施工区	m <sup>2</sup>	9750.000			
3.1.1.2	土料场区	m <sup>2</sup>	100.000			
3.2	临时措施		1.000			
3.2.1	临时防护措施		1.000			
3.2.1.1	土料场区苫布遮盖	m <sup>2</sup>	100.000			
3.2.1.2	临时生产生活区苫布遮盖	m <sup>2</sup>	100.000			
3.2.1.3	主体施工区限行彩条旗	m	500.000			
3.2.1.4	洒水降尘	m <sup>3</sup>	100.000			

