

建设项目投标报价汇总表

工程名称：焉耆县四十里城子镇博格达村
温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程1#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程1#大棚

标段：焉耆县四十里城镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	87			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	16.96			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:原土	m3	85.04			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.4			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5			
6	011002001001	防腐混凝土面层	1. 胶泥种类、配合比: 一道冷底子油、二道热沥青	m2	179.28			
7	010604001001	钢梁	1. 梁类型:主体骨架梁, 镀锌椭圆管75*30*2.0	t	5.039			
8	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:立柱, 镀锌方管40*60*2.0	t	0.461			
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:纵拉杆 Φ 25*1.5	t	0.261			
10	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:XL, 镀锌方管50*30*1.8	t	0.432			
11	010516002001	预埋铁件	1. 预埋螺栓及钢板	t	1.038			
12	01B001	压被扁铁	1. 30*3	m	100			
13	01B002	卡槽	1. 0.7卡槽	m	650			
14	01B003	防虫网	1. 防虫网	m2	200			
15	010802004001	防盗门	1. 防盗门	m2	9.12			
16	01B004	压膜绳	1. 3cm加厚压膜绳	m	2000			
17	01B005	地锚	1. 地锚	个	100			
18	01B006	棚膜	1. 12丝PO	m2	2220			
19	01B007	棉被	1. 棉被 2. 6层防雨	m2	2834			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10	m	10			
21	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50	m	10			
2	030411001002	配	1. 名称:钢管	m	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程1#大棚
 标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		管	2. 规格:SC20					
23	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15	m	160			
24	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV2.5	m	700			
25	030412001001	普通灯具	1. LED防水防潮灯	套	25			
26	030409008001	等电位端子箱	1. 等电位箱	台	1			
27	030409002001	接地母线	1. 名称:接地扁铁 40*4	m	222			
28	030404017001	配电箱	1. 配电箱	台	1			
29	031003013001	水表	1. DN80水表	个	1			
30	031003001001	螺纹阀门	1. DN80过滤器	个	1			
31	031003001002	螺纹阀门	1. DN80闸阀	个	3			
32	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN80	m	20			
33	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN65	m	36			
34	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN50	m	27			
35	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN40	m	18			
36	030901013001	灭火器	1. 灭火器	瓶	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础		m2	174			
2	011702008001	圈梁		m2	40.08			
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程1#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程1#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	86000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	86000		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程1#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程1#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程2#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程2#大棚

标段：焉耆县四十里城镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	87			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	16.96			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:原土	m3	85.04			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.4			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5			
6	011002001001	防腐混凝土面层	1. 胶泥种类、配合比: 一道冷底子油、二道热沥青	m2	179.28			
7	010604001001	钢梁	1. 梁类型:主体骨架梁, 镀锌椭圆管75*30*2.0	t	5.039			
8	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:立柱, 镀锌方管40*60*2.0	t	0.461			
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:纵拉杆 Φ 25*1.5	t	0.261			
10	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:XL, 镀锌方管50*30*1.8	t	0.432			
11	010516002001	预埋铁件	1. 预埋螺栓及钢板	t	1.038			
12	01B001	压被扁铁	1. 30*3	m	100			
13	01B002	卡槽	1. 0.7卡槽	m	650			
14	01B003	防虫网	1. 防虫网	m2	200			
15	010802004001	防盗门	1. 防盗门	m2	9.12			
16	01B004	压膜绳	1. 3cm加厚压膜绳	m	2000			
17	01B005	地锚	1. 地锚	个	100			
18	01B006	棚膜	1. 12丝PO	m2	2220			
19	01B007	棉被	1. 棉被 2. 6层防雨	m2	2834			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10	m	10			
21	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50	m	10			
2	030411001002	配	1. 名称:钢管	m	55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程2#大棚
 标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		管	2. 规格:SC20					
23	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15	m	160			
24	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV2.5	m	700			
25	030412001001	普通灯具	1. LED防水防潮灯	套	25			
26	030409008001	等电位端子箱	1. 等电位箱	台	1			
27	030409002001	接地母线	1. 名称:接地扁铁 40*4	m	222			
28	030404017001	配电箱	1. 配电箱	台	1			
29	031003013001	水表	1. DN80水表	个	1			
30	031003001001	螺纹阀门	1. DN80过滤器	个	1			
31	031003001002	螺纹阀门	1. DN80闸阀	个	3			
32	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN80	m	20			
33	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN65	m	36			
34	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN50	m	27			
35	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN40	m	18			
36	030901013001	灭火器	1. 灭火器	瓶	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础		m2	174			
2	011702008001	圈梁		m2	40.08			
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程2#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程2#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程2#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程2#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程2#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程3#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程3#大棚

标段：焉耆县四十里城镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	111.6			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:原土	m3	93.74			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.32			
4	011002001001	防腐混凝土面层	1. 胶泥种类、配合比: 一道冷底子油、二道热沥青	m2	178.56			
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型:主体骨架梁 ，镀锌椭圆管30*60*1.5	t	2.34			
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:纵拉杆 φ 25*1.5	t	0.313			
7	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:棚头立柱及横梁，镀锌方管40*60*2.0	t	0.14			
8	010516002001	预埋铁件	1. 预埋螺栓及钢板	t	0.895			
9	01B001	卡槽	1. 0.7卡槽	m	500			
10	01B002	防虫网	1. 防虫网	m2	200			
11	010802004001	防盗门	1. 防盗门	m2	5.04			
12	01B003	压膜绳	1. 3cm加厚压膜绳	m	1440			
13	01B004	地锚	1. 地锚	个	80			
14	01B005	棚膜	1. 12丝PO	m2	1900			
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10	m	10			
16	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50	m	10			
17	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15	m	160			
18	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV2.5	m	480			
19	030412001001	普通灯具	1. LED防水防潮灯	套	24			
20	030404017001	配电箱	1. 配电箱	台	1			
21	031003013001	水表	1. DN80水表	个	1			
22	031003001001	螺纹阀门	1. DN80过滤器	个	1			
23	031003001002	螺纹阀门	1. DN80闸阀	个	3			
24	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PE管	m	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程3#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程3#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程3#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程3#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程3#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程4#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程4#大棚

标段：焉耆县四十里城镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	111.6			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:原土	m3	93.74			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.32			
4	011002001001	防腐混凝土面层	1. 胶泥种类、配合比: 一道冷底子油、二道热沥青	m2	178.56			
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型:主体骨架梁 ，镀锌椭圆管30*60*1.5	t	2.34			
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:纵拉杆 φ 25*1.5	t	0.313			
7	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:棚头立柱及横梁，镀锌方管40*60*2.0	t	0.14			
8	010516002001	预埋铁件	1. 预埋螺栓及钢板	t	0.895			
9	01B001	卡槽	1. 0.7卡槽	m	500			
10	01B002	防虫网	1. 防虫网	m2	200			
11	010802004001	防盗门	1. 防盗门	m2	5.04			
12	01B003	压膜绳	1. 3cm加厚压膜绳	m	1440			
13	01B004	地锚	1. 地锚	个	80			
14	01B005	棚膜	1. 12丝PO	m2	1900			
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10	m	10			
16	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50	m	10			
17	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15	m	160			
18	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV2.5	m	480			
19	030412001001	普通灯具	1. LED防水防潮灯	套	24			
20	030404017001	配电箱	1. 配电箱	台	1			
21	031003013001	水表	1. DN80水表	个	1			
22	031003001001	螺纹阀门	1. DN80过滤器	个	1			
23	031003001002	螺纹阀门	1. DN80闸阀	个	3			
24	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PE管	m	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程4#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程4#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程4#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程4#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程4#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程4#大棚

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 挖掘机进出场费及暂列金

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挖掘机进出场费及暂列金

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挖掘机进出场费及暂列金

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挖掘机进出场费及暂列金

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：挖掘机进出场费及暂列金

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：挖掘机进出场费及暂列金

标段：焉耆县四十里城子镇博格达村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

