

喀什市乡村综合民生实
事项目(阿瓦提乡乡村综
合民生实事工程)-农村
电网改造工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目	标段:喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目
---	---

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡
乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿
瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电
网改造工程项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	706			
2	040103002001	渣土外运	[项目特征] 1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:30KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	141.2			
3	040202001001	路床(槽) 整形	[项目特征] 1. 部位:路床（槽）整形 路床碾压检验 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	706			
4	040203007001	路面恢复	1. C30水泥混凝土面层20cm 2. 天然砂砾垫层30cm 3土基压实	m2	706			
5	030411001001	行人排管敷设	[项目特征] 1. 名称:行人排管敷设 2. 材质:C-PVC 管110 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	3717			
6	030411001002	行人排管敷设	[项目特征] 1. 名称:行人排管敷设 2. 材质:C-PVC 管50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	12290			
7	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV3*50+1*25	m	1950			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质:铜芯电缆 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板					
8	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV3*70+1*35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	390			
9	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV3*120+1*70 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50			
10	030410003001	集束导线	[项目特征] 1. 名称:集束导线 2. 规格:2*16 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	m	7224			
11	030410003002	集束导线	[项目特征] 1. 名称:集束导线 2. 规格:4*35 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	m	945			
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.0 3. 弃土运距:根据实际情况	m3	2532.8			
13	010201001001	回填砂	[项目特征] 1. 材料种类及配比:回填砂 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	316.1			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:回填方 2. 填方材料品种:原土 回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	2216.7			
15	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5KM内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	316.1			
16	030410003003	导线架设	[项目特征] 1. 名称:导线架设 2. 型号:绝缘低压导线 3. 规格:JKLGJ-1kV-120/20 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	m	1000			
17	030410001001	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土预制电杆 3. 规格:Φ190/10m/M/G [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 底盘、拉盘、卡盘安装 4. 电杆防腐 5. 拉线制作、安装 6. 现浇基础、基础垫层 7. 工地运输	根	2			
18	030410002001	横担	[项目特征] 1. 名称:横担 2. 规格:L75×8×1700-M1 [工作内容] 1. 横担安装	组	4			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 瓷瓶、金具组装					
19	030410002002	拉线抱箍	[项目特征] 1. 名称:拉线抱箍 2. 规格:LB-200（-8*63） [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2			
20	030410002007	拉线抱箍	[项目特征] 1. 名称:拉线抱箍 2. 规格:LB-230（-8×63） [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1			
21	03B001	拉线棒	1. 含拉线棒、拉线盘拉环、拉线盘销钉	个	1			
22	030404036001	U形拉环	[项目特征] 1. 名称:U形拉环 2. 规格:Φ25-1233 [工作内容] 1. 安装	个	1			
23	030410002003	四线横担	[项目特征] 1. 名称:四线横担 2. 规格:HD16-C19(L75×8×1600) [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	65			
24	030410002004	U型抱箍	[项目特征] 1. 名称:U型抱箍 2. 规格:U16-210 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	65			
25	031002001001	电缆支架	[项目特征] 1. 材质:电缆支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	260			
26	030410002005	盘形悬式瓷绝缘子	[项目特征] 1. 名称:盘形悬式瓷绝缘子	支	9			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:U70B/146, 255, 320 [工作内容] 1. 瓷瓶、金具组装					
27	030410002006	柱式绝缘子	[项目特征] 1. 名称:柱式绝缘子 2. 规格:P-6T [工作内容] 1. 瓷瓶、金具组装	组	260			
28	030404036002	楔形线夹	[项目特征] 1. 名称:楔形线夹 2. 规格:NX-2 [工作内容] 1. 安装	个	3			
29	030404036003	UT形线夹	[项目特征] 1. 名称:UT形线夹 2. 规格:NUT-2 [工作内容] 1. 安装	个	1			
30	030404036006	球头挂环	[项目特征] 1. 名称:球头挂环 2. 规格:QP-7 [工作内容] 1. 安装	个	1			
31	030404036005	直角挂板	[项目特征] 1. 名称:直角挂板 2. 规格:Z-7 [工作内容] 1. 安装	个	8			
32	030404036008	碗头挂板	[项目特征] 1. 名称:碗头挂板 2. 规格:W-7A [工作内容] 1. 安装	个	1			
33	030404036007	碗头挂板	[项目特征] 1. 名称:碗头挂板 2. 规格:W-7B [工作内容] 1. 安装	个	8			
34	030404036011	耐张线夹	[项目特征] 1. 名称:耐张线夹-螺栓型 2. 规格:NLL-4	个	8			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 安装					
35	030404036012	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JBL-50-240 [工作内容] 1. 安装	个	260			
36	080804005001	接线端子	[项目特征] 1. 名称:接线端子 2. 规格:DLT-120 [工作内容] 1. 制作、安装、调测 2. 运输	套	260			
37	030404036013	平行挂板	[项目特征] 1. 名称:平行挂板 2. 规格:PD-12 [工作内容] 1. 安装	个	1			
38	030404036014	U形环	[项目特征] 1. 名称:U形环 2. 规格:U-21 [工作内容] 1. 安装	个	1			
39	030410004001	拉盘	[项目特征] 1. 名称:拉盘 2. 规格:LP10 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊压接线端子、接线	个	1			
40	03B002	拉线保护管	拉线保护管	根	1			
41	080802013001	杆号牌	[项目特征] 1. 名称:杆号牌 [工作内容] 1. 制作、安装、调整 2. 运输	块	2			
42	030408011001	电缆分支箱	[项目特征] 1. 名称:低压电缆分支箱 2. 规格:1进8出 [工作内容] 1. 本体安装	台	79			
43	03B003	低压电缆分支箱基础	1. 低压电缆分支箱基础 2. 包括低压电缆分支箱	个	79			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			基础所需的人工、材料、机械、安装等所有费用					
44	030408006003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:0.4kV,户外, 4*50 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	65			
45	030408006004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:0.4kV,户内, 4*50 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	65			
46	030408006002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:0.4kV,户外, 4*70 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	13			
47	030408006005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:0.4kV,户内, 4*70 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	13			
48	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:0.4kV,户外, 4*120 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	1			
49	030408006006	电力电缆头	[项目特征]	个	1			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡
乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿
瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电
网改造工程项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:电力电缆头 2. 规格:0.4kV, 户内, 4*120 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地					
50	03B004	电缆标志桩	电缆标志桩	个	100			
51	040205001002	人（手）孔井	[项目特征] 1. 人（手）孔井 2. 规格尺寸:0.6m×0.6m×0.9m手孔井 3. 盖板材质、规格:预制盖板 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装	座	15			
52	040205001001	转角混凝土电缆井	[项目特征] 1. 材料品种:转角混凝土电缆井 2. 规格尺寸:转角井（敞开式）2380*2675mm 3. 盖板材质、规格:H=1900mm 4. 基础、垫层：材料品种、厚度:图纸大样设计详图 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装	座	10			
53	030602001001	单相电能表移装	[项目特征] 1. 名称:单相电能表移装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	260			
54	030410003004	集束导线	[项目特征]	m	2790			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:集束导线 2. 规格:AC0. 4kV, BS-JKLYJ, 16, 2 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输					
55	030410003005	集束导线	[项目特征] 1. 名称:集束导线 2. 规格:AC0. 4kV, BS-JKLYJ, 35, 4 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	m	228			
56	030408011002	表箱(墙上安装)	[项目特征] 1. 名称:表箱(墙上安装) [工作内容] 1. 本体安装	台	260			
57	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:MPP管 2. 规格:DN50	m	3720			
58	030602001002	三相电能表移装	[项目特征] 1. 名称:三相电能表移装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	38			
59	030408011003	表箱(墙上安装)	[项目特征] 1. 名称:三相动力表箱(墙上安装) [工作内容] 1. 本体安装	台	38			
60	030411001004	配管	[项目特征]	m	608			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:PVC管 2. 规格:DN50					
61	020303012001	管枕	[项目特征] 1. 2管枕 [工作内容] 1. 安装 2. 运输	个	353			
62	020303012003	管枕	[项目特征] 1. 4管枕 [工作内容] 1. 安装 2. 运输	个	540			
63	020303012004	管枕	[项目特征] 1. 6管枕 [工作内容] 1. 安装 2. 运输	个	295			
64	020303012002	管枕	[项目特征] 1. 9管枕 [工作内容] 1. 安装 2. 运输	个	367			
65	030413004001	混凝土垫层	[项目特征] 1. 名称:垫层 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 灌注 2. 养护	m3	126. 44			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:挖掘机、压路机进出场 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自	台·次	1			
本页小计								

确认单位：（签章）

分部分项工程量确认单

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

确认单位：（签章）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目 标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

标段：喀什市乡村综合民生实事项目(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程)-农村电网改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：