

喀什市乡村综合民生实
事项目（阿瓦提乡乡村
综合民生实事工程）-
农村站所提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：喀什市乡村综合民生实事项目
(阿瓦提乡乡村综合民生实事工程) - 农
村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水管 3. 材质:无规共聚聚丙烯(PP-R)管,管材系列为S5,管道公称压力1.25MPa 4. 型号、规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	4.79			
2	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水管 3. 材质:无规共聚聚丙烯(PP-R)管,管材系列为S5,管道公称压力1.25MPa 4. 型号、规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	11.46			
3	031003001004	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:De32	个	1			
4	031003001006	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:过滤器 2. 材质:按设计要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 型号、规格:De32					
5	031003001007	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:De32	个	1			
6	031003001009	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:De25	个	2			
7	031003013001	水表	[项目特征] 1. 类型:水表 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:De32	组	1			
8	031004004002	拖布池	[项目特征] 1. 类型:拖布池（含水龙头） 2. 材质:按设计要求，包括配套五金	组	2			
9	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆（含水龙头） 2. 材质:按设计要求，包括配套五金	组	2			
10	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器 2. 材质:按设计要求，包括配套五金	组	1			
11	031004006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:座便器 2. 材质:按设计要求，包括配套五金	组	1			
12	030817008001	套管制作安装	[项目特征] 1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN50	个	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水管	m	5.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:实壁PVC-U排水管 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:按设计要求 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内					
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水管 3. 材质:实壁PVC-U排水管 4. 型号、规格:De75 5. 连接方式:按设计要求 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	8.33			
3	031004014003	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型:地漏 2. 型号、规格:De75	个	2			
4	030817008003	套管制作安装	[项目特征] 1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN150	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 注:含脚手架场内外运材料搬运、脚手架搭拆、拆除脚手架后材料的堆放, 投标单位报价综合考虑;	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL 2. 型号:按系统图,暗装 1.5m 3. 包括电气元件、漏电 保护器、开关、空气开 关、过载欠压保护器表 等箱内相关配件。具体 详图	台	1			
2	030404032002	端子箱	[项目特征] 1. 名称:局部等电位端 子箱 2. 规格、型号:距地0.5 m	台	1			
3	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:沿 墙,顶板内敷设	m	567.05			
4	030411001016	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式及部位:沿 墙,顶板内敷设	m	221.6			
5	030411001013	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式及部位:沿 墙,顶板内敷设	m	9.5			
6	030411004004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规 格:BV-2.5mm2 3. 敷设部位或线制:沿 墙,顶板内敷设	m	107.05			
7	030411004005	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规	m	681.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:BV-4mm2 3. 敷设部位或线制:沿 墙, 顶板内敷设					
8	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4X16 3. 敷设方式: 沿墙, 顶 板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	9.5			
9	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 壁灯 2. 规格: 按设计要求 3. 安装形式: 按设计要 求	套	2			
10	030412001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 按设计要求 3. 安装形式: 吸顶安装	套	2			
11	030412001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 天棚灯 2. 规格: 按设计要求 3. 安装形式: 吸顶安装	套	4			
12	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: 按设计要求 3. 安装形式: 按设计要 求	套	4			
13	030412005003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格: 按设计要求 3. 安装形式: 吸顶安装	套	6			
14	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称: 空调插座 2. 规格: 按设计要求	个	8			
15	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称: 防水插座 2. 规格: 按设计要求	个	2			
16	030404035003	插座	[项目特征] 1. 名称: 五孔暗装插座 2. 规格: 按设计要求	个	51			
17	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称: 延迟开关 2. 规格: 按设计要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:按设计要求	个	6			
19	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:按设计要求	个	2			
20	030404034007	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双联防水开关 2. 规格:按设计要求	个	2			
21	030404033001	风扇	[项目特征] 1. 名称:卫生间换气扇 2. 规格、型号:按设计要求	台	2			
22	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预埋接线盒 2. 安装形式:按设计要求	个	72			
23	01B001	电采暖	[项目特征] 1. 电采暖1500w [工作内容] 1. 安装	组	23			
24	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电调试 2. 电压等级 (kV):1KW	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 注:含脚手架场内 外运材料搬运、脚手 架搭拆、拆除脚手 架后材料的堆放,投 标单位报价综合考 虑;	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	A.6金属结构工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.11楼地面装饰工程		
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.13天棚工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	A.15其他装饰工程		
1.11	A.16拆除工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	56.4			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507002001	院内地坪	[项目特征] 1. 找平贴防滑地板(面层) 2. 地坪厚度:150厚 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	131			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
1	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:HJ1、HJ2 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.963			
2	010606001001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:XG1 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.096			
3	010606002001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:檩	t	1.203			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			条采用40x40x2.0方钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
4	010606013001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:预埋件YM1 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.209			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802001001	断桥铝合金门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金门 4. 锁具及五金配件齐全 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	6			
2	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M2425 2. 门框或扇外围尺寸:2400*2500mm 3. 门框、扇材质:成品防盗门 4. 锁具及五金配件齐全 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	2			
3	010802004002	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100mm 3. 门框、扇材质:成品	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			防盗门 4. 锁具及五金配件齐全 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
4	010807001001	塑钢窗C1218	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C 1218 1200*1800 2. 框、扇材质:65系列 塑钢窗 带纱窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	樘	8			
5	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m	9.6			
6	010810004001	铝合金窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格: 窗帘盒 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	9.6			
7	010807005001	防盗窗	[项目特征] 1. 不锈钢防盗窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装	m2	17.28			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:5厚树脂瓦 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	174.17			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面（卫生	[项目特征]	m2	8.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		间)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起300高 4. 80厚C20细石混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输					
2	011102003002	块料楼地面（其余房间）	[项目特征] 1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3. 80厚C20细石混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	188.14			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	[项目特征] 1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 专用界面剂一道甩毛(用于加气混凝土砌块墙,喷湿墙面)或素水泥浆一道(用于混凝土墙) 4. 基层墙体 [工作内容]	m2	507.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
2	011204003001	块料墙面（卫生间）	[项目特征] 1. 白水泥填缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2. 6厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层做到给水点上300高 5. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 6. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 7. 喷湿墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	53.69			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 铝合金方格100X100,组合块1200X600(1200X1200) 2. 专用弹簧吊扣,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结调平 3. 10厚镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定	m2	8.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 10厚1:2.5防水砂浆 (仅卫生间、淋浴) 5. 刷素水泥浆一道(内 掺建筑胶)(仅卫生间、 淋浴) 6. 现浇钢筋混凝土板 底预留Φ10钢筋吊环, 双向中距≤1200 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
2	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 矿棉板600*600 2. 专用弹簧吊扣,中距 ≤1200,用吊件与钢筋 吊杆联结调平 3. 10厚镀锌低碳钢丝 吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺 栓固定 4. 10厚1:2.5防水砂浆 (仅卫生间、淋浴) 5. 刷素水泥浆一道(内 掺建筑胶)(仅卫生间、 淋浴) 6. 现浇钢筋混凝土板 底预留Φ10钢筋吊环, 双向中距≤1200 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	188.14			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	[项目特征] 1. 满刮两遍腻子、磨 平;刷白色无机涂料两	m2	507.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆					
2	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	[项目特征] 1. 涂饰面层涂料两遍（真石漆）（饰面层燃烧性能A级） 2. 涂饰底涂料 3. 满刮腻子、磨平 4. 基层整修平整，不露网纹及抹刀痕 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	282.19			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 大理石洗漱台 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.26			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除80厚C20细石混凝土	m2	188.14			
2	011602001002	混凝土构件拆除（院内）	1. 拆除150厚C25混凝土	m2	131			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2. 拆除30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3. 拆除80厚C20细石混凝土	m2	8.04			
4	011608001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 拆除墙面抹灰及涂料	m2	851.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文化站活动室改造-电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化站活动室改造-电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL 2. 型号:铁质,定做,底边距地1.6m暗装 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
2	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:沿墙,顶板内敷设	m	129.27			
3	030411001012	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式及部位:沿墙,顶板内敷设	m	9.5			
4	030411004004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3. 敷设部位或线制:沿墙,顶板内敷设	m	387.81			
5	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X50 3. 敷设方式:沿墙,顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	9.5			
6	030412005002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管荧光灯T8三基色细管荧光灯 2. 规格:220V 2*36W 3. 安装形式:吊装,梁底0.1m	套	17			
7	030412005003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:荧光灯 2. 规格:按设计要求	套	22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化站活动室改造-电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式:按设计要求					
8	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联双控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装,底边距地1.3m	个	4			
9	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装,底边距地1.3m	个	3			
10	030404034005	照明开关	[项目特征] 1. 名称:四联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装,底边距地1.3m	个	1			
11	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预埋接线盒 2. 安装形式:按设计要求	个	47			
12	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电调试 2. 电压等级 (kV):1KW	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 注:含脚手架场内外运材料搬运、脚手架搭拆、拆除脚手架后材料的堆放, 投标单位报价综合考虑;	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化站活动室改造-电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：文化站活动室改造-电气

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：活动室-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.8门窗工程		
1.3	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.4	A.13天棚工程		
1.5	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.6	A.16拆除工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	2.73			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010810004001	铝合金窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格:窗帘盒 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	13.2			
2	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m	13.2			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	[项目特征] 1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 专用界面剂一道甩毛(用于加气混凝土砌块墙,喷湿墙面)或素水泥浆一道(用于混凝土墙) 4. 基层墙体 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	136.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 100X100铝方通吊顶（具体详见图纸设计） 2. 专用弹簧吊扣, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结调平 3. 10厚镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 4. 10厚1:2.5防水砂浆（仅卫生间、淋浴） 5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）（仅卫生间、淋浴） 6. 现浇钢筋混凝土板底预留 %%C%%134%%13410钢筋吊环, 双向中距≤1200 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	89.76			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	[项目特征] 1. 满刮两遍腻子、磨平;刷白色无机涂料两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	136.44			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 活动室-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.8门窗工程		
1.3	A.11楼地面装饰工程		
1.4	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.5	A.13天棚工程		
1.6	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.7	A.16拆除工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（
阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农
村站所提升改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	13.35			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1424 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2400mm 3. 门框、扇材质:成品防盗门 4. 锁具及五金配件齐全 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	1			
2	010802004002	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400mm 3. 门框、扇材质:成品防盗门 4. 锁具及五金配件齐全 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	1			
3	010802004003	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2400mm 3. 门框、扇材质:成品防盗门 4. 锁具及五金配件齐全 [工作内容]	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门安装 2. 五金安装					
4	010802004004	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M 2724 2. 门框或扇外围尺寸:2700*2400mm 3. 门框、扇材质:成品防盗门 4. 锁具及五金配件齐全 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	1			
5	010802004005	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M 1824 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2400mm 3. 门框、扇材质:成品防盗门 4. 锁具及五金配件齐全 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	1			
6	010807001001	塑钢窗C2121	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C 2121 2100*2100 2. 框、扇材质:65系列塑钢窗 带纱窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	樘	7			
7	010807001002	塑钢窗C2121	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C 1421 1400*2100 2. 框、扇材质:65系列塑钢窗 带纱窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	樘	1			
8	010807005001	防盗窗	[项目特征] 1. 不锈钢防盗窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装	m2	33.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m	16.1			
10	010810004001	铝合金窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格: 窗帘盒 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	16.1			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面（其余房间）	[项目特征] 1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3. 80厚C20细石混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	21			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	[项目特征] 1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 专用界面剂一道甩毛(用于加气混凝土砌块墙,喷湿墙面)或素水泥浆一道(用于混凝土墙) 4. 基层墙体 [工作内容] 1. 基层清理	m2	300.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 石膏板打底, 面板刷白色乳胶漆（具体详见图纸设计）</p> <p>2. 专用弹簧吊扣, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结调平</p> <p>3. 10厚镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定</p> <p>4. 10厚1:2.5防水砂浆（仅卫生间、淋浴）</p> <p>5. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）（仅卫生间、淋浴）</p> <p>6. 现浇钢筋混凝土板底预留 %%C%%134%%134 10钢筋吊环, 双向中距≤1200</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p>	m2	184.8			
2	011302001002	吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 600X600mm矿棉板吊顶（具体详见图纸设计）</p> <p>2. 专用弹簧吊扣, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结调平</p> <p>3. 10厚镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200,</p>	m2	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 4. 10厚1:2.5防水砂浆(仅卫生间、淋浴) 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)(仅卫生间、淋浴) 6. 现浇钢筋混凝土板底预留 %%C%%134%%13410钢筋吊环,双向中距≤1200 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	[项目特征] 1. 满刮两遍腻子、磨平;刷白色无机涂料两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	300.32			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011608001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 拆除墙面抹灰及涂料	m2	6.01			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除墙面砖	m2	58.88			
3	011610002001	金属门拆除	[项目特征] 1. 拆除金属门	m2	20.16			
4	011610002002	金属窗拆除	[项目特征] 1. 拆除金属窗	m2	33.81			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 会议厅-建筑与装饰工程

标段：喀什市乡村综合民生实事项目（阿瓦提乡乡村综合民生实事工程）- 农村站所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13