

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：拜城县产业园区造林绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部分项							
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 清淤 2. 挖掘深度:80cm 3. 装车	m3	14960				
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详地勘资料 或现场勘查 2. 挖土深度:1m 3. 装车	m3	3750				
3	040103002001	余方弃置	1. 运距:5km	m3	18710				
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:详地勘资料 或现场勘查 2. 部位:绿化带埂子 3. 利用方	m3	29926.48				
5	040103001001	回填方	1. 部位:绿化带埂子	m3	29926.48				
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 部位:绿化带开沟 2. 土壤类别:详地勘资料 或现场勘查	m3	23515.25				
7	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:种植土 回填 2. 填方来源、运距:施工 方自行考虑 3. 松填土	m3	9000				
8	04B001	场地平整	1. 场地平整 2. 按设计图示尺寸以面积 计算	m2	189049				
		分部小计							
		措施项目							
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 挖掘机	台·次	1				
		分部小计							
		本页小计							
		合计							

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：拜城县产业园区造林绿化项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041108001001	地下管线交叉处理	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费	0.37				
2	041108002001	施工监测、监控						
3	041109001001	安全文明施工						
4	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费	0.28				
5	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费	0.03				
6	3	其中：智慧工地基础配置费	40000					
7	041109002001	夜间施工		0				
8	041109003001	二次搬运	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0				
9	041109004001	冬雨季施工	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费	0				
10	041109005001	行车、行人干扰						
11	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
12	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费	0.08				
13	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费	0.06				
14	X041109009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人	0.19				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：拜城县产业园区造林绿化项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费					
15	X041109010001	检验试验费	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施材料费+可计量措施机械费	0.02				
16	X041109011001	特殊检验试验费		0				
17	X041109012001	特殊地区增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程

标段：拜城县产业园区造林绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价	1349630		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1349630		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程

标段：拜城县产业园区造林绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	疫情防控费		10000			
2	榆树采购	含苗木价格、运输费、装卸费等内容	1306630			56.81元/株，共计23000株
3	杨树采购	含苗木价格、运输费、装卸费等内容	33000			6元/株，共计5500株
合 计			1349630			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政管网工程

标段：拜城县产业园区造林绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费		
二、	措施工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
三、	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四、	规费		—
五、	增值税销项税额		—
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：拜城县产业园区造林绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	040501001001	混凝土管	1. 涵管 2. 规格: Φ500	m	180			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：市政管网工程

标段：拜城县产业园区造林绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费		0.42	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费			
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		11.68	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		1.3	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		5.19	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		1.04	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费		0.84	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费		4.33	
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：