

喀什市荒地乡玫瑰花村
加工车间建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.2地基处理与边坡支护工程		
1.3	A.4砌筑工程		
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	A.6金属结构工程		
1.6	A.8门窗工程		
1.7	A.9屋面及防水工程		
1.8	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.9	A.11楼地面装饰工程		
1.10	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	500			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2027.53			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:无腐蚀性素土 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	1023.4			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	1004.14			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
1	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:级配良好的砂石(粒径小于2mm的部分不超过总重的45%,砂石的最大粒径不宜大于50mm,含泥量<5%,易溶盐含量<0.30%),每0.3m分层碾压至压实系数0.97	m3	954.06			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 2. 墙体类型:外墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	14.82			
2	010401014001	排水沟	1. 300*300排水沟,内部抹灰,上方设铁篦子.具体样式详设计	m	80			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			聚合物混凝土					
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	22.04			
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 灌浆材料及其强度等级:细石微膨胀混凝土	m3	0.29			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	4.01			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.93			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	13.59			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.16			
8	010507001001	散水	新12J01-9-散4 1. 80厚C25细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚戈壁土垫层,宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	80.4			
9	010507001002	坡道	新12J01-6-坡4 1. 50厚C25细石混凝土面层,随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道(内掺粘胶) 3. 100厚C25混凝土 4. 300厚戈壁土垫层分两层碾压 5. 素土夯实	m2	9			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.086			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm	t	0.301			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现	t	0.076			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm					
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.92			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm	t	1.817			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.099			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.939			
17	010516001001	螺栓	1. 规格:M24锚栓	套	64			
18	X010516004001	焊接	1. 氧气压力焊:电渣压力焊接 ≤Φ18	个	256			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:GJ-1 GJ-2 Q345 2. 单榀质量:1.5t内 3. 屋架跨度、安装高度:9m内 4. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45 5. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可.耐火极限2.5h	t	12.743			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:MZ 双扣C180x70x20x2. 5 Q 235B 2. 单根柱质量:4t以内 3. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2. 5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0. 45 4. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可.耐火极限2. 5h	t	0. 288			
3	010603001002	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:QZ C180x70x20x2. 5 Q235B 2. 单根柱质量:4t以内 3. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2. 5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0. 45 4. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可.耐火极限2. 5h	t	0. 946			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:ML YPL 双扣C180x70x20x2.5 Q235B 2. 单根质量:0.3t内 3. 安装高度:9m内 4. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45 5. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可。耐火极限1.5h	t	0.332			
5	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:QL C180x70x20x2.5 Q235B 2. 单根质量:0.3t内 3. 安装高度:9m内 4. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45 5. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要	t	3.865			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可. 耐火极限1.5h					
6	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:雨棚挑梁 □180x100x4.0 Q235B 2. 单根质量:0.3t内 3. 安装高度:9m内 4. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45 5. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可. 耐火极限1.5h	t	0.256			
7	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.6mm厚上层白色压型钢板+120厚岩棉保温层+0.50mm厚底层白色压型钢板,岩棉容重≥100Kg/m³。	m²	461.24			
8	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:XG1热钢管121*3.0 Q235B 2. 构件类型:系杆 3. 安装高度:9m内 4. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45	t	1.074			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可.耐火极限1h					
9	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:SC1 ZC1 25圆钢 Q235B 2. 构件类型:墙面 屋面支撑 3. 安装高度:9m内 4. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45 5. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可.耐火极限1h	t	0.714			
10	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:QLT QXL WLT WXL 12圆钢 Q235B 2. 构件类型:墙面 屋面拉条 3. 安装高度:9m内 4. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《	t	0.285			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45 5. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可.耐火极限1h					
11	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:QCG WCG A12+A32x2.5 Q235B 2. 构件类型:墙面 屋面 撑杆 3. 安装高度:9m内 4. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45 5. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可.耐火极限1h	t	0.142			
12	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:WYC L50*4角钢 Q235B 2. 构件类型:隅撑	t	0.061			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装高度:9m内 4. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45 5. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可.耐火极限1h					
13	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT C180*70*20*2.5 Q235B 2. 构件类型:屋面檩条 3. 单根质量:0.3t内 4. 安装高度:9m内 5. 探伤要求:构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中Sa2.5;高强螺栓摩擦面抗滑移系数 0.45 6. 防火要求:钢构件防火应按建筑专业的二级耐火等级要求,刷防火涂料达到其耐火极限。采用厚涂型防火材料,薄型防火材料应根据建筑具体要求确定,满足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑使用要求。采用的防火涂料应通过检验并得到消防部门认可.耐火极限1h	t	3.031			
1	010606008001	钢	1. 屋面上人梯,	t	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		梯	17J925-1-2-51-1					
15	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:门柱连接	t	0.029			
16	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格:彩钢雨棚, 详17J925-1-3-32	m2	15.84			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC3633:3600*3300 2. 玻璃品种、厚度:100系列铝合金断桥门, (8+12A+6安全玻璃)	樘	2			
2	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JM4536:4500*3600 2. 门材质:定做电动卷帘门	樘	1			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3612:3600*1200 2. 玻璃品种、厚度:白色65系列断桥隔热铝合金窗, (5+12A+5)中空玻璃, 带铝合金隐形纱窗, 厂家负责提供安装详图, 并配套提供五金配件, 带手摇开窗器	樘	10			
4	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512:1500*1200 2. 玻璃品种、厚度:白色65系列断桥隔热铝合金窗, (5+12A+5)中空玻璃, 带铝合金隐形纱窗, 厂家负责提供安装详图, 并配套提供五金配件, 带手摇开窗器	樘	12			
5	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1524:1500*2400 2. 玻璃品种、厚度:白色65系列断桥隔热铝合金窗, (5+12A+5)中空玻璃, 带铝合金隐形纱窗, 厂家负责提供安装详图, 并配套提供五金配件	樘	12			
6	010807001004	金属(塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桥）窗	C3624:3600*2400 2. 玻璃品种、厚度:白色65系列断桥隔热铝合金窗, (5+12A+5)中空玻璃, 带铝合金隐形纱窗, 厂家负责提供安装详图, 并配套提供五金配件					
7	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: JYC3624:3600*2400 2. 玻璃品种、厚度:白色65系列断桥隔热铝合金窗, (5+12A+5)中空玻璃, 带铝合金隐形纱窗, 厂家负责提供安装详图, 并配套提供五金配件. 消防救援窗采用易碎玻璃	樘	2			
8	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:详新12J03-C19页-1(不锈钢)	m2	168.48			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm厚白色压型钢板+120mm厚岩棉保温层+0.50mm厚白色压型钢板. 外屋面面板采用YX25-205-820型(0.6厚), 内板采用YX25-205-820型(0.5厚)	m2	532.59			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚两层高分子防水卷材	m2	532.59			
3	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 檐口做法详17J925-12-25-1	m	56.88			
4	010902007002	屋面天沟、檐沟	1. 双坡屋脊做法详17J925-12-27-5	m	28.44			
5	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:聚合物水泥基防水涂料, 聚合物水泥砂浆配比为:普通水泥:石灰膏:砂:107胶=1:1:4:0.2, 再掺入适	m2	84.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			量的木质素磺酸钙。要求配比正确,颜色均匀,稠皮符合要求					
6	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:30厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	m2	21.6			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:60mm岩棉板	m2	85.23			
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗洞口侧壁 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm岩棉板	m2	0.81			
3	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地梁底部 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mmEPS	m2	57.95			
4	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:基础 2. 胶泥种类、配合比:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度300 μ m	m2	218.29			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	地1:混凝土地面 1. 100厚C25混凝土随捣随抹平,表面撒1:1水泥砂子,压实抹光; 2. 80厚C25混凝土垫层; 3. 150厚戈壁土; 4. 素土碾压密实,压实系数≥95%。	m2	471.5			
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线	新12J01-64-踢2 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	9.35			
3	011107004001	水泥砂浆台阶面	新12J01-4-台2	m2	8.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 80厚C25混凝土（厚度不包括三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚戈壁土垫层分两层碾压，宽出面层100 5. 素土夯实					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	新12J01-92-内32 B基层 1. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m ²	69.61			
2	011201001002	墙面一般抹灰	新12J01-21-20 1. 6厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m ²	84.98			
3	011204003001	块料墙面	新12J01-21-20 1. 1：1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 粘贴6-10厚外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1：2专用水泥粘贴砂浆	m ²	85.46			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	新12J01-92-内32 A饰面： 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平	m ²	69.61			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B003	沉降观测点	1. 沉降观测点	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	独立基础	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	53.2			
2	011702001002	垫层	[项目特征] 1. 基础类型:垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	29.75			
3	011702002001	矩形柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	26.29			
4	011702003001	构造柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.06			
5	011702005001	基础梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	100.48			
6	011702008001	圈梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	18.19			
7	011702029001	散	[工作内容]	m	13.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	应急照明		
1.3	防雷接地		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配	m	14. 51			
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	13. 75			
3	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	182. 37			
4	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	100. 29			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2. 5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	553. 72			
6	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV-2. 5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	17. 84			
7	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV-1. 5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	20			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	310. 78			
9	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50 3. 规格:120mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设	m	20. 07			
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-4*50 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
1	030412002001	工厂	1. 名称:LED工厂灯	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		灯	2. 规格:220V 100W 3. 安装形式:吊装,底边距地6.5					
12	030404016001	控制箱	1. 名称:控制箱	台	1			
13	030404034002	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	2			
14	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔安装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地0.4m	个	13			
15	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL(含一块电表) 2. 规格:Pn(kW)50 Kx0.9 COSφ0.8 Pc(kW)45 Ic(A)85.5 3. 安装方式:漏电断路器△t=0.1s,明装,装高底边距地1.5m	台	1			
16	030404017003	配电箱	1. 名称:电锅炉配电箱DGL(含一块电表) 2. 规格:Pn(kW)50 Kx1.00 COSφ0.9 Pc(kW)50 Ic(A)84.4 3. 安装方式:漏电断路器△t=0.1s,明装,装高底边距地1.5m	台	1			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具、开关、插座接线盒 2. 安装形式:暗装	个	35			
18	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿外墙钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150	个	2			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
1	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	121.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式:暗配					
2	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-RVS-2*4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	122.37			
3	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱YJ 2. 安装方式:消防电气设备应带有明显的消防标志,消防用电保护设备过负荷只报警不跳闸。明装,顶边距地2.0m	台	1			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口指示标志灯(A型) 2. 规格:DC36V 1W 3. 安装形式:壁装,门楣上方0.1m	套	2			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED双面多信息复合标志灯 2. 规格:DC36V 1W 3. 安装形式:吊装,底边距地2.5m	套	2			
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED防尘防水应急照明灯 2. 规格:DC36V 1W 3. 安装形式:壁装,底边距地2.4m	套	2			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED应急照明灯 2. 规格:DC36V 10W 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 规格:DC36V 1W 3. 安装形式:吊装,底边距地4.0m	套	2			
9	030411006002	接线盒	1. 名称:应急照明灯具接线盒 2. 安装形式:暗装	个	16			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40x4	m	192			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:防雷引下线钢柱上下联接引至基础接地网与之连为一体(余同) 3. 安装形式:用屋面金属板做接闪器,金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;金属板无绝缘被覆层(薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层)。利用钢柱通长焊接作为引下线,其间距不大于25米。利用基础内钢筋网做自然接地体。利用基础钢筋网内的二根主筋将各引下线相焊接,形成接地网。高出屋面的金属构件、金属管道等均应与接闪带相连接。	m	74.81			
3	030404032001	端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装部位:暗装 距地0.4m	台	2			
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试卡	块	4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		排水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水 管De160 4. 连接形式:承插胶粘 剂粘接	m	19.52			
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:网框式地漏 2. 型号、规格:DN150	个	4			
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿外墙 钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN200	个	4			
		分部小计						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑 铝稳态管dn40 4. 连接形式:插入式热 熔连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水 冲洗、消毒	m	12.06			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:dn4 0 工作压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
3	031003006001	减压器	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:dn4 0 减压阀后压力0.15 MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:包含压力 表、截止阀	组	2			
4	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:dn4 0 工作压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接					
5	031003008001	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:dn40 3.连接形式:螺纹连接	组	2			
6	031003013002	水表	1.安装部位(室内外): 室外 2.型号、规格:dn40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:施工方自行考虑，保证设备正常使用即可。	个	2			
7	031002001001	管道支架	1.材质:型钢	kg	15.33			
8	031002003002	套管	1.名称、类型:穿外墙钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、冲洗	m	19.91			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、冲洗	m	104.83			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:双向型蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 工作压力1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
5	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
7	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:单栓消火栓 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:消火栓箱100x700x240箱内配DN65mm消火栓一个, DN65mm, L25m衬胶水带一条, DN19mm水枪一支, 消防卷盘一套. 消火栓水泵启泵, 按钮和报警按钮, 警铃, 指示灯各一个.	套	3			
8	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:试验用消火栓 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:消	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			火栓箱800X650X240箱内配DN65mm消火栓一个, DN65mm, L25m衬胶水带一条, DN19mm水枪一支, 消火栓水泵启泵按钮和报警按钮, 警铃, 指示灯, 压力表各一个.					
9	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	8			
10	030509014001	抗震支架	1. 支架类型:抗震支架	副	11			
11	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	108.33			
12	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿外墙钢套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150	个	2			
13	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试	点	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水管道 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6. 管道保温:采用32mm厚闭孔橡塑泡沫	m	69.18			
2	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水管道 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 管道保温:采用32mm厚闭孔橡塑泡沫	m	37.95			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水管道 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6. 管道保温:采用32mm厚闭孔橡塑泡沫	m	12.18			
4	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水管道 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6. 管道保温:采用32mm厚闭孔橡塑泡沫	m	12.09			
5	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	222.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 介质:采暖供回水管道 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6. 管道保温:采用32mm厚闭孔橡塑泡沫					
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 5 耐温要求为>100℃ 阀门热水时工作压力均为1.0MPa	个	25			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	26			
8	031005002001	钢制散热器	1. 型号、规格:GZ306型钢制柱型散热器,散热量为121.3W/片,25片一组	组	23			
9	030224001001	成套整装锅炉	1. 名称:电热水锅炉 2. 规格:耗热量50KW	台	1			
10	030509014001	抗震支架	1. 支架类型:抗震支架	副	6			
11	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	166.22			
12	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层150厚 2. 材质及规格:聚乙烯PE管DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 铺设深度:1. 5m内	m	239. 7			
2	040504002001	混凝土井	1. 名称:水表井 2. 尺寸:1. 25m*3m 3. 垫层、基础材质及厚度:钢筋砼基础 4. 混凝土强度等级:C30 5. 盖板材质、规格:钢筋砼 6. 井盖、井圈材质及规格:保温井盖	座	2			
3	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN160	个	2			
4	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN160	个	2			
5	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN160	组	2			
6	040502009001	水表	1. 规格:水表DN160	个	2			
7	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN160	个	2			
8	040504002002	混凝土井	1. 名称:阀门井 2. 尺寸:1. 6m*1. 6m 3. 垫层、基础材质及厚度:钢筋砼基础 4. 混凝土强度等级:C30	座	2			
9	040502010001	消火栓	1. 规格:SA10-6. 5 2. 安装部位、方式:地下 3. 含消火栓井	个	3			
		分部小计						
		排水						
1	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚	m	78. 52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DE160 4. 配置形式:直埋	m	36			
2	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De110 4. 配置形式:直埋	m	43			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50 3. 规格:50mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	43			
4	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:组合型成套箱式变电站 2. 型号:SCB14型 3. 容量（kV·A）:200 KVA 4. 组合形式:由一组SCB14型变压器、AK1、2、3，AN1、2、3六套高低压进出线柜及其它配套设施组成，变压器选择低噪音型号，箱式变电站最终尺寸以厂家提供为准	台	1			
5	040504002001	混凝土井	1. 名称:小型电缆井 2. 规格:详图纸大样	座	2			
6	03B001	定向垫块	1. 名称:定向垫块	个	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	677.48			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:施工单位自行考虑	m3	621.75			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:换填中粗沙 2. 填方来源、运距:施工单位自行考虑	m3	50.15			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	55.73			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

