

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：轮台县农业农村局地膜回收站
点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m ²	2250			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	1575			
3	★010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:天然级配砂石垫层 3. 名称: 基础回填	m ³	500			
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:戈壁	m ³	500			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原	m ³	1425.91			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm 1:3水泥	m ²	3750			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	★010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖（小砖） 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配	m ³	990.33			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	★010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等	m ³	324.09			
2	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:4000*1500 2. 门框、扇材质:格栅门	m ²	6			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	铁刺网	1. 5米高铁刺网	m	2500			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：轮台县农业农村局地膜回收站点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X01170701000	检验试验费						
11	X01170701000	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

