

巴楚县2023年乡村振兴  
示范村小市场建设项目-  
阿克萨克马热勒乡小市  
场建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：小市场建设项目-电气

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场  
建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项  
目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-电气

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克苏克马热勒乡小市场  
建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AP 2. 型号:按系统图, 暗装 1. 5m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱ALE 2. 型号:按系统图, 暗装 1. 5m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
3	030602001001	显示仪表	[项目特征] 1. 名称:电表 2. 规格、型号:DTS229 1. 5(6)A	台	1			
4	030404032001	端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 规格、型号:距地0. 5 m	台	1			
5	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	4. 59			
6	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	486. 74			
7	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管	m	3. 75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-电气

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:SC32 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设					
8	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	10.15			
9	030411004001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm2 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	374.91			
10	030411004002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	391.17			
11	030411004003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	906.81			
12	030411004004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BY(J)F-2.5mm2 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	486.74			
13	030411004005	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2x1.5mm2 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	243.37			
14	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25	m	10.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-电气

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4. 电缆头制作安装					
15	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:NG-A-5X4 3. 敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4. 电缆头制作安装	m	3.75			
16	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型消防应急灯具-壁装应急灯 2. 规格:JT-ZFJC LED-2x3W (IP67) 3. 安装形式:底距地2400壁装	套	30			
17	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型消防应急灯具-‘疏散出口/禁止入内’状态可变 2. 规格:JT-BLJC-1 LROEI1W LED-3W 3. 安装形式:门上100壁装	套	20			
18	030412004003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A型消防应急灯具-双向疏散指示方向标志灯 2. 规格:JT-BLJC-1 LROEI1W LED-1W 3. 安装形式:底距地600壁装	套	10			
19	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2X30WT8三基色直管荧光灯 3. 安装形式:链掉距地2.7m安装 (带蓄电池 应急时间≥30分钟)	套	48			
20	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:二. 三极插座(空调用)	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-电气

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:220V 16A 安全型 3. 安装形式:距地2. 3m, 安装IP54, 卧室安装					
21	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:二. 三极插座 2. 规格:220V 10A 安全型 3. 安装形式:距地0. 4m 暗装	个	14			
22	030817008001	套管制作安装	[项目特征] 1. 名称:套管 2. 型号: SC80	个	1			
23	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预埋接线盒 2. 安装形式:按设计要求	个	126			
24	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线-40*4 镀锌扁钢 2. 做法: 利用结构基础及地梁内主钢筋两根焊接 或压接来作为接地网无地梁及基础处辅以-40X4热镀锌扁钢暗 敷设,做法详见:新12D6-第35页	m	201. 56			
25	040807003001	接地装置调试	[项目特征] 1. 名称:接地网调试	系统	1			
26	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电调试 2. 电压等级 (kV):1KW	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030411005001	电视前端箱	[项目特征] 1. 名称:有线电视前端箱 2. 规格、型号:按设计要求 3. 安装: 底距地1. 5m安装	个	1			
2	031101019001	总配线架	[项目特征]	架	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-电气

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:数据语音配线架 2. 规格、型号:按设计要求 3. 安装: 底距地1.5m安装					
3	030404035003	电视插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 2. 型号: RJ45 3. 安装形式:距地 0.4m	个	10			
4	030404035004	信息插座	[项目特征] 1. 名称:网络信息插座 2. 型号: RJ45 3. 安装形式:距地 0.4m	个	10			
5	030404035005	信息插座	[项目特征] 1. 名称:电视插座 2. 型号: RJ45 3. 安装形式:距地 0.4m	个	10			
6	030411001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设	m	150			
7	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设	m	11.28			
8	030411001007	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设	m	22.56			
9	030411004006	配线	[项目特征] 1. 配线形式:弱电配线 2. 导线型号、材质、规格: 光纤 3. 敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设	m	11.32			
10	030411004007	配线	[项目特征]	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-电气

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：小市场建设项目-电气

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：小市场建设项目-给排水及消防

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场  
建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项  
目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-给排水及消防

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克苏马热勒乡小市场  
建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水管 3. 材质:S4系列PP-R塑料管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	13.97			
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水管 3. 材质:S4系列PP-R塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	49.43			
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水管 3. 材质:S4系列PP-R塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-给排水及消防

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内					
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水管 3. 材质:S4系列PP-R塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：试压，消毒，冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	38.25			
5	030901002001	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌加厚钢管,工作压力P=1.6MPa 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 除锈标准、刷油防腐设计要求:按设计要求 6. 水冲洗、水压试验设计要求:系统进行冲水及试压试验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	11.95			
6	030703022001	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 包括自动排气阀下的截止阀	个	5			
7	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-给排水及消防

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克苏克马热勒乡小市场建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:DN50					
8	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:过滤器 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:DN50	个	1			
9	031003001003	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:倒流防止器 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:DN50	个	1			
10	031003001004	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:倒流防止器 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:DN40	个	1			
11	031003001005	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:DN25	个	5			
12	031003001006	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:真空破坏器 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:DN25	个	4			
13	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:室内消火栓 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 型号、规格:消防栓箱采用单栓带消防软管卷盘消火栓箱(甲型),详见图集新12S6-18页。 4. 单栓、双栓:单栓	套	4			
14	031003013001	水表	[项目特征] 1. 类型:水表 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:DN50	组	1			
15	031003013002	水表	[项目特征] 1. 类型:水表 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:DN25	组	5			
16	030817008001	套管制作安装	[项目特征] 1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN80	个	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-给排水及消防

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 2. 规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3，每组两具	组	6			
18	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 名称：水表井 2. 规格、型号：1.2*1.5m, 钢砼, 水表阀门井安装参照新12S2-12页	座	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):室外排水的埋地管 3. 材质:高密度聚乙烯HDPE排水管 4. 型号、规格:De300 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗，通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	36.87			
2	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):室外排水的埋地管 3. 材质:高密度聚乙烯HDPE排水管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、	m	17.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-给排水及消防

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			绝热及保护层设计要求 :冲洗，通球实验 7. 所有管道附件投标单 位综合考虑到综合单价 内					
3	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外) :室内 2. 输送介质(给水、排 水、热媒体、燃气、雨 水):污水管、通气管 3. 材质:双臂中空螺旋 消音管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:螺帽压紧 式连接 6. 除锈、刷油、防腐、 绝热及保护层设计要求 :冲洗，通球实验 7. 所有管道附件投标单 位综合考虑到综合单价 内	m	19.35			
4	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	5			
5	031004014002	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	5			
6	030817008002	套管制作安装	[项目特征] 1. 名称:穿基础套管 2. 规格、型号:DN150	个	5			
7	010101002001	挖土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土平均厚度:按设 计要求 3. 弃土运距:自行考虑	m3	33.2			
8	010103001001	回填方	1. 土质要求:无侵蚀土 2. 密实度要求:按设计 要求 3. 夯填(碾压):夯填 4. 运输距离:自行考虑	m3	33.18			
9	040504003001	检查井	[项目特征] 1. 名称:污水检查井 2. 规格、型号: φ 1000	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-给排水及消防

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场  
建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项  
目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克苏马热勒乡小市场  
建设项目

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标方自行考虑 3.取土运距:投标方自行考虑 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输	m2	499			
2	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标方自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	56.58			
3	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标方自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	660.3			
4	010103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:投标方自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	589.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑土 2. 运距:投标方自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	127.06			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:自保温砌块 2. 墙体类型:300自保温砌块 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	47.61			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20 聚合物 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	38.84			
2	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C35 F300 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	45.63			
3	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C35 F300 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克苏克马热勒乡小市场  
建设项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010502001002	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	18.25			
5	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.47			
6	010503002001	矩形梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	49.06			
7	010503002002	矩形梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C35 F300 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	39.02			
8	010503004001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.5			
9	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.42			
10	010505003001	平板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	63.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010507001001	散水	[项目特征]新12J07-97-1 1、60厚C25混凝土@6000分割 2、撒1:1水泥砂浆压实抹光 3、150厚5~32卵石灌M5混合砂浆，宽处面层300 4、素土夯实（比面层宽处300），想外坡5% 5、夯实系数0.9 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	24			
12	010507001002	坡道	[项目特征]新12J01-6-坡1 1、20（30）厚1：2.5水泥砂浆抹面，15宽金钢砂（或铁砂）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3-4 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100（150）厚C25混凝土 4、300厚戈壁土垫层分两层碾压 5、素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	109.2			
13	010507007003	其他构件（窗台板）	[项目特征] 1. 构件的类型:窗台板 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.081			
15	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.127			
16	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.924			
17	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	2.058			
18	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	2.232			
19	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20 [工作内容]	t	3.929			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
20	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现 浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	4.715			
21	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现 浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.17			
22	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍 筋 一级钢 Φ6.5 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.577			
23	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现 浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ<10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	4.844			
24	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现 浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.727			
25	010515001012	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现	t	0.187			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浇构件低碳热轧盘条（高线）Φ10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
26	010515001013	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧光圆钢筋HPB300 Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.631			
27	010515001014	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	4.065			
28	010515001015	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.078			
29	010515001016	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢/新三级钢 Φ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.117			
30	010516003001	机械连接	[项目特征] 1. 规格:直螺纹套管钢筋连接Φ20 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	147			
31	010516003002	机械连接	[项目特征] 1. 规格:直螺纹套管钢	个	108			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			筋连接Φ22 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接					
32	X010516004001	焊接	[项目特征] 1. 氧气压力焊:电渣压力焊接 [工作内容] 1. 焊接固定 2. 氧气压力焊断口面加工、加工后堆放整齐	个	212			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	[项目特征] 1. 砌体填充墙与混凝土构件(剪力墙、梁、柱等)结合缝处,为防止抹灰开裂,应在抹灰层下放置宽400mm的Φ9网距12.7x12.7热镀锌电焊网,沿缝居中通长放置,并与锚栓绑接。锚栓规格为Φ8按双向中距@≤500mm锚固,锚栓在梁柱墙面钉头外露10mm,砌体施工质量控制为A级 [工作内容] 1. 铺贴 2. 铆固	m2	319.14			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010802001001	塑钢门MLC3624	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:MLC3624 2. 门框或扇外围尺寸:3600*2400mm 3. 门框、扇材质:塑钢门窗框,详本页大样 4. 锁具及五金配件齐全 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	608.87			
2	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1. 当室内标高高于室外时,所有砌体墙身应在低于相应室内标高60mm处设置水泥砂浆(掺5%防水剂)防潮层;当室内地坪有高差或者室内地坪低于室外时,应在高差范围内设置防潮层,并在埋土一侧刷防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 挂钢丝网片 3. 设置分格缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	33.75			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1、灰色树脂瓦; 2、木挂瓦条30X25(h),中距按瓦材规格; 3、木顺水条25X12(h),中距500,用4长60水泥钉固定,钉距不大于600; 4、35厚C20细石混凝土(内配4@150X150钢B1筋网与屋面预埋的%c10钢筋头绑牢); 5、15厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6、硬泡聚氨酯保温板	m2	595.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			120mm 7、钢筋混凝土屋面板， 预埋10钢筋头双向间距 900，伸出屋面保温面层 30 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷（喷）防护材料					
2	011001002001	保温隔热天棚（外 墙）	[项目特征] 1. 100厚复合外保温模 板相关构造设计详XJJ1 10-2019第5.2节相关构 造做法。 2. 6厚聚合物抗裂砂浆， 压入玻纤网 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗 裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	137.16			
3	011001006001	其他保温隔热（地 梁）	[项目特征] 1. 保温隔热部位：地梁 下增设100mm苯板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗 裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材 料	m2	59.67			
4	011002001001	防腐混凝土面层（ 基础）	[项目特征] 1. 沥青冷底子油两遍，	m2	192.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克苏克马热勒乡小市场建设项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			沥青胶泥涂层,厚度>=500 μ m [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 混凝土制作、运输、摊铺、养护					
5	011002001002	防腐混凝土面层（柱梁）	[项目特征] 1. 环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度>=500 μ m [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 混凝土制作、运输、摊铺、养护	m2	279.28			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 20厚1:5水泥砂浆面层 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20细石混凝土、随打随抹平、散热管上皮最薄处≥30厚 4. 80厚C15混凝土垫层、随打随抹平 5. 150厚戈壁土 6. 素土夯实,压实系数0.94 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	453.29			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001002	墙面一般抹灰(内12)	[项目特征] 1、8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2、10厚1:3水泥砂浆找平,表面拉毛 3、墙体,表面清理干净	m2	398.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场  
建设项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
2	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	[项目特征] 1、18厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	269.83			
3	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 1、涂饰面层涂料二遍；（朱红色涂料外墙） 2、涂饰底涂料； 3、装饰GRC构件（专业厂家制作安装）填补缝隙、局部腻子找平；（仿穿枋装饰凸出墙面30、GRC装饰柱凸出墙面100） 4、8厚1:3水泥砂浆找平层 5、墙体基层 6. 具体详见图纸设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	37.11			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆（外墙）	[项目特征] 1、刷防水涂料 2、清理基层（外保温	m2	269.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克苏克马热勒乡小市场建设项目

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			系统抗裂层完成面）填补缝隙，局部腻子。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆					
2	011407002001	天棚喷刷涂料（挑檐）	[项目特征] 1. 喷（刷、辊）面浆饰面 2. 3厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	100.02			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B002	正脊	[项目特征] 1. 正脊 2. 参新12J02-109-1 [工作内容] 1. 安装	m	47.5			
2	01B004	山墙封檐	[项目特征] 1. 山墙封檐 2. 参新12J02-109-3 [工作内容] 1. 安装	m	21.6			
3	01B009	屋面装饰	[项目特征] 1. 朱红色特色装饰 2. 具体详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	m2	29.7			
4	01B010	挡雪栅栏	[项目特征] 1. 挡雪栅栏 [工作内容] 1. 安装	m	95			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克苏马热勒乡小市场  
建设项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架（含密布网）	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	415.95			
2	011701003001	里脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	395.48			
3	011702001001	基础	[项目特征] 1.基础类型:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	90.96			
4	011702001003	基础	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	85.68			
5	011702002001	矩形柱	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	146.73			
6	011702003001	构造柱	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	175.6			
7	011702006001	矩形梁	[工作内容]	m2	618.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克苏克马热勒乡小市场  
建设项目

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
8	011702008001	圈梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.18			
9	011702009001	过梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	44.8			
10	011702016001	平板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	539.83			
11	011702025001	其他现浇构件（窗台板）	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	27.6			
12	011701003002	柱脚手架	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	560.6			
13	011701003003	梁脚手架	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1513.9			
14	X011702033001	柱模板支撑超高	[工作内容]	m2	10.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-建筑与装饰

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：小市场建设项目-电采暖

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场  
建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项  
目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电采暖		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-电采暖

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小  
市场建设项目-阿克苏克马热勒乡小市场  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		电采暖						
1	031005003001	其他成品散热器	[项目特征] 1. 名称：空气对流式智能电采暖器 2. 规格、型号：MA1218-08, 额定功率W:1000, 电源V-%%C-Hz 220-1-50, 尺寸mm(长*厚*高):1050X152X700, 安装方式:壁挂式, 服务区域:商铺	组	14			
2	030404031001	温控器	1. 名称：温控器，与电采暖设备配套安装，产品具有合格证、检验报告等有效证件且符合设计、施工要求 2. 规格：温控装置启停调试:房间温度达到设计温度时停止, 房间温度降到设计温度低于3℃时开启。 3. 材质：耐高温塑料 4. 安装方式：明装，底边距地1.4m, 与其它开关间距200mm。 5. 因每户布局不同，数量仅为预留参考，实际数量以安装的房间数为准	套	14			
3	03B001	手摇连杆	[项目特征] 1. 名称:手摇连杆 2. 规格、型号:按设计要求	个	20			
4	03B002	挡烟垂壁	挡烟垂壁	m	10.8			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小市场建设项目-电采暖

标段：巴楚县2023年乡村振兴示范村小市场建设项目-阿克萨克马热勒乡小市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

