

## 投标报价明细表

（此表将公示于中标结果公告中）

项目名称： 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡惠民生设施提升改造采购项目

项目编号： HEGSCG-2022TP-25 号

金额单位： 元

序号	货物名称	制造商、原产地	品牌型号	投标参数	单位及数量		单价	合计	备注
1	<b>暗渠</b>							<b>216066.81</b>	
2	土方开挖(IV类土)	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	土方开挖(人机配合2:8)	m <sup>3</sup>	230	15.35	3530.50	
3	土方回填(IV类土)	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	人工配合机械回填	m <sup>3</sup>	102	63.36	6462.72	
4	砂砾石垫层、路面	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	人工铺筑,厚30cm	m <sup>3</sup>	67.3	69.12	4651.78	
5	C25现浇砼涵管基座及桥台	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C25F200W6 现浇砼	m <sup>3</sup>	21.2	582.25	12343.70	
6	D80预制钢筋砼涵管	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C25预制钢筋砼圆管涵(内径D80,壁厚D10)	m	40	315.45	12618.00	
7	M15水泥砂浆包缝	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	M15水泥砂浆包缝,厚2cm	m <sup>3</sup>	0.013	127.00	1.65	
8	聚氨酯密封胶填缝	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	双组分聚硫密封胶填缝	m <sup>3</sup>	0.006	9744.00	58.46	
9	模板制作安装及拆除	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	普通标准木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	63	2800	176400.00	
10	<b>渠首进水闸</b>							<b>3344.94</b>	
11	土方开挖(IV类土)	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	土方开挖(人机配合2:8)	m <sup>3</sup>	8.5	15.35	130.48	
12	土方回填(IV类土)	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	人工配合机械夯填	m <sup>3</sup>	5	66.36	331.80	
13	废弃混凝土拆除、外运	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	挖掘机挖、推土机推土、自卸汽车外运5km	m <sup>3</sup>	3	28.56	85.68	
14	砂砾石垫层	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	人工铺筑戈壁料垫层,厚30cm	m <sup>3</sup>	0.61	78.65	47.98	
15	C25 现浇砼闸室边墙	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C25F200W6 现浇砼	m <sup>3</sup>	1.7	546.35	928.80	
16	C25 现浇砼闸室底板	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C25F200W6 现浇砼	m <sup>3</sup>	1.1	600	660.00	

17	普通标准模板制安	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	普通标准木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	11	78.55	864.05	
18	聚氨酯密封胶填缝	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	双组分聚硫密封胶填缝	m <sup>3</sup>	0.02	9632.12	192.64	
19	高压闭孔板	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	高压闭孔板	m <sup>3</sup>	0.03	3450.66	103.52	
20	<b>暗渠末端连接段</b>							<b>14592.56</b>	
21	土方开挖 (IV类土)	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	土方开挖 (人机配合2:8)	m <sup>3</sup>	11	15.35	168.85	
22	土方回填 (IV类土)	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	人工配合机械夯填	m <sup>3</sup>	7	66.38	464.66	
23	废弃混凝土拆除、外运	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	挖掘机挖、推土机推土、自卸汽车外运5km	m <sup>3</sup>	2	28.77	57.54	
24	砂砾石垫层	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	人工铺筑戈壁料垫层,厚30cm	m <sup>3</sup>	0.4	80.25	32.10	
25	C25 现浇砼闸室边墙	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C25F200W6 现浇砼	m <sup>3</sup>	1.49	4800.78	7153.16	
26	C25 现浇砼工作桥	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C25F200W6 现浇砼	m <sup>3</sup>	0.08	591.05	47.28	
27	C25 现浇砼闸室底板	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C25F200W6 现浇砼	m <sup>3</sup>	0.78	570	444.60	
28	普通标准模板制安	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C25F200W6 现浇砼	m <sup>2</sup>	14	78.55	1099.70	
29	聚氨酯密封胶填缝	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	普通标准木模板制作、安装、拆除	m <sup>3</sup>	0.02	9632.12	192.64	
30	高压闭孔板	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	高压闭孔板	m <sup>3</sup>	0.03	3450.66	103.52	
31	双槽平板钢闸门	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	(宽 0.96m, 高 1m)	kg	270	14.55	3928.50	
32	QL手动螺杆式启闭机	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	(0.5t)	台	2	450	900.00	
33	<b>盖板桥段</b>							<b>135086.90</b>	
34	土方开挖 (IV类土)	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	土方开挖 (人机配合2:8)	m <sup>3</sup>	310	15.35	4758.50	
35	原土回填	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	人工配合机械夯填	m <sup>3</sup>	65	70.36	4573.40	
36	废弃混凝土拆除、外运	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	挖掘机挖、推土机推土、自卸汽车外运5km	m <sup>3</sup>	22	10.36	227.92	
37	砂砾石垫层	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	人工铺筑戈壁料垫层	m <sup>3</sup>	130	78.25	10172.50	
38	C30现浇钢筋砼桥面板	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C30F200W6 现浇砼	m <sup>3</sup>	20.5	880	18040.00	
39	C30现浇砼桥面铺装层	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	C30F200W6 现浇砼	m <sup>3</sup>	5.68	698.55	3967.76	

40	C30现浇钢筋 砼桥底板	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	C30F200W6 现浇砼	m3	8.5	514.21	4370.79		
41	C30现浇钢筋 砼桥底板横 梁	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	C30F200W6 现浇砼	m3	2.7	842.55	2274.89		
42	C25现浇砼桥 墩	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	C25F200W6 现浇砼	m3	57	795	45315.00		
43	C30现浇钢筋 砼桥台帽	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	C25F200W6 现浇砼	m3	4.4	845.25	3719.10		
44	钢筋制安	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	人工钢筋制、安	kg	4314.5	2.65	11433.50		
45	模板安、拆	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	普通标准木模板制作、 安装、拆除	m2	490	45.68	22383.20		
46	聚氨酯密封 膏(2cm)	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	双组分聚硫密封胶填缝	m3	0.02	9632.12	192.64		
47	高压闭孔板 (18cm)	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	高压闭孔板	m3	1.06	3450.66	3657.70		
48	<b>沉砂池</b>								<b>111978.05</b>	
49	土方开挖 (IV类土 土质)	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	土方开挖(人机配合 2:8)	m <sup>3</sup>	210	15.35	3223.50		
50	原土回填	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	人工配合机械夯填	m <sup>3</sup>	86.08	70.36	6056.59		
51	废弃混凝土 拆除、外运	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	挖掘机挖、推土机推土 、自卸汽车外运5km	m <sup>3</sup>	7	25.63	179.41		
52	砂砾石垫层	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	人工铺筑戈壁料垫层, 厚30cm	m <sup>3</sup>	13.6	77.54	1054.54		
53	C25现浇钢筋 砼底板	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	C25F200W6 现浇砼	m3	13.05	4350.21	56770.24		
54	C25现浇钢筋 砼边墙	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	C25F200W6 现浇砼	m3	18	730.66	13151.88		
55	C25现浇钢筋 砼顶梁	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	C25F200W6 现浇砼	m3	0.89	819.45	729.31		
56	防撞栏杆	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	防撞栏杆焊接、刷防护 漆一道、黄色调漆两道	kg	558	8.88	4955.04		
57	聚氨酯密封 膏	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	双组分聚硫密封胶填缝	m3	0.01	9632.12	96.32		
58	高压闭孔板	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	高压闭孔板	m3	0.02	3450.66	69.01		
59	钢筋制安	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	人工钢筋制、安	kg	2052.7	8.45	17345.40		
60	模板安、拆	霍尔果斯市鑫盛 源建筑工程有限 责任公司	/	普通标准木模板制作、 安装、拆除	m2	140	59.62	8346.80		
61	<b>路面工程</b>								<b>73837.32</b>	

62	道路修复及铺设油面	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	长33米、宽36米，道路修复平整、C25现浇砼路面（厚15cm）、沥青路面（厚6cm）	m2	1188	60.89	72337.32	
63	道路警示牌制安（含C25砼基础）	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	道路警示牌制、安	座	2	750	1500.00	
<b>装饰装修工程</b>								<b>55629.02</b>	
1	块料楼地面	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 面层材料品种、规格、颜色:卫生间地砖	m2	45	101	4545.00	
2	块料墙面	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 面层材料品种、规格、颜色:卫生间墙砖	m2	113	78	8814.00	
3	金属（塑钢、断桥）窗	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 框、扇材质:塑钢窗	m2	5.1	295.45	1506.80	
4	防盗门	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 门代号及洞口尺寸:防盗门	m2	5.4	742	4006.80	
5	吊顶天棚	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨; 2. 基层材料种类、规格	m2	45	80	3600.00	
6	抹灰面油漆	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 油漆品种、刷漆遍数:墙面绘画	m2	607.75	25.52	15509.78	
7	抹灰面油漆	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	224.97	78.44	17646.65	
<b>绿化工程</b>								<b>49543.47</b>	
1	整理绿化用地	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 回填土质要求:种植土	m2	564.52	8.96	5058.10	
2	栽植乔木	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/		株	50	165.47	8273.50	
3	栽植灌木	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/		m2	140	79.65	11151.00	
4	喷播植草(灌木)籽	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/		m2	564.52	35.52	20051.75	
5	喷灌配件安装	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:喷头	个	98	15.24	1493.52	
6	喷灌管线安装	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 管道品种、规格:塑料给水管 2. 管件品种、规格:PE32	m	235	8.92	2096.20	
7	喷灌管线安装	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 管道品种、规格:塑料给水管 2. 管件品种、规格:PE32	m	141	4.2	592.20	
8	喷灌管线安装	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限责任公司	/	1. 管道品种、规格:塑料给水管 2. 管件品种、规格:PE32	m	94	8.8	827.20	
<b>建筑工程</b>								<b>246968.27</b>	

1	墙面一般抹灰	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	606.32	25.24	15303.52	
2	抹灰面油漆	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	606.32	58.22	35299.95	
3	廊架	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 名称:成品廊架(含顶)	m2	61.18	271.52	16611.59	
4	砖砌围墙	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 名称:围墙 2. 面层做法:艺术画 3. 基层做法:乳胶漆底面	m2	145.95	644.33	94039.96	
5	水泥砂浆楼地面	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 面层厚度、砂浆配合比:200mm水泥砂浆地面	m2	200	85	17000.00	
6	其他构件	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 构件规格:砖砌 2. 部位:广告牌底座	m3	12.96	120.55	1562.33	
7	平面、箱式招牌	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 面层材料种类:广告牌	m2	21.6	60.35	1303.56	
8	栏杆拆除	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 栏杆(板)的高度:1.2米高铁艺围栏拆除	m2	144	75.25	10836.00	
9	散水、坡道	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 面层厚度:混凝土散水	m2	86.7	114.40	9918.48	
10	台阶	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m2	72.17	120.45	8692.88	
11	拱桥	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 名称:拱桥	座	2	18200	36400.00	
<b>道路工程</b>								<b>972952.66</b>	
1	人行道块料铺设	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 块料品种、规格:6cm水泥花砖,水泥砂浆粘接 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:40cm戈壁土垫层、C25现浇混凝土	m2	2571.8	294.52	757440.65	
2	安砌侧(平、缘)石	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/		m	489	222.44	108773.16	
3	塑料管	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 De200 2. 连接形式:胶圈接口	m	157	88.25	13855.25	
4	砌筑井	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砌筑井	座	8	1100	8800.00	
5	花池	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 饰面材料种类:石砌树池	个	4	868	3472.00	
6	余方弃置	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 废弃料品种:垃圾外运	m3	578	15.62	9028.36	
7	回填方	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 填方材料品种:种植土	m3	432	94.19	40690.08	
8	水泥混凝土	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 混凝土强度等级:彩色混凝土	m2	186.5	86.45	16122.93	

9	铁艺围栏	霍尔果斯市鑫盛源建筑工程有限公司	/	1. 名称:1.5米高铁艺围栏(含基础)	m	83.33	177.25	14770.24	
	.....								
	合计							1880000.00	
总报价		大写: 壹佰捌拾捌万元整							
		小写: 1880000.00							

注: 1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人签字: 张影

日期: 2022 年 11 月 11 日













