

2. 开标一览表

投标人名称（公章）：新疆宏源盛通电力工程有限公司

项目编号：0634-244XZ1ZH0046

序号	设备名称	数量	制造商	型号规格	投标报价 (元)	投标 保证金	交货期	备注
1	新疆医科大学中心开闭所 扩建改造项目（配电设备 采购及安装）10kV 中压开 关柜采购项目	1 批	天津 ABB 开关有限公司	详见设计图纸	4491380.58	99000 元	100 天	/

法人或法人授权人签字：_____

注：1. 折扣条件和折扣声明应在表下注明。

本项目为交钥匙工程，投标报价应包含货物、安装、维修保养、人工辅材等所有可能产生的费用。



隋镇宗

分项报价表

投标人名称：新疆宏源盛通电力工程有限公司

项目名称及编号、包号：新疆医科大学中心开闭所扩建改造项目（配电设备采购及安装）10kV 中压开关柜采购项目 项目编号：0634-244XZ1ZH0046 包号：/

序号	名称	规格和型号	数量	制造商	单价	总价	备注
1	高压成套配电柜 (核心产品)	1. 名称:高压开关柜 1AH1、2AH1 2. 规格:800*1500*2200 3. 种类:10kV 电源进线柜 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 备注:未尽事宜详图中设计	2	天津 ABB 开关有限公司	123420	246840.00	/
2	高压成套配电柜 (核心产品)	1. 名称:高压开关柜 1AH2、2AH2 2. 规格:800*1500*2200 3. 种类:计量柜 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 备注:未尽事宜详图中设计	2	天津 ABB 开关有限公司	89420	178840.00	/
3	高压成套配电柜 (核心产品)	1. 名称:高压开关柜 1AH3、2AH3 2. 规格:800*1500*2200 3. 种类:电压互感器柜 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 备注:未尽事宜详图中设计	2	天津 ABB 开关有限公司	98420	196840.00	/
4	高压成套配电柜 (核心产品)	1. 名称:高压开关柜 1AH4-1AH17, 2AH4-1AH17 2. 规格:800*1500*2200 3. 种类:出线柜 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	28	天津 ABB 开关有限公司	117420	3287760.00	/



5	高压成套配电柜 (核心产品)	<p>5. 备注:未尽事宜详图中设计</p> <p>1. 名称:高压开关柜 1A2 A</p> <p>2. 规格:800*1500*2200</p> <p>3. 种类:联络柜</p> <p>4. 辅助功能:备自投, 主供电源、母联、备供电源应三锁两钥匙, 严禁同事合闸, 备自投应具有自动/手动的切换, 当主供电源、备供电源同时工作时, 母联必须断开, 当主供电源工作, 母联合闸时, 备供电源必须断开</p> <p>5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢</p> <p>6. 备注:未尽事宜详图中设计</p>	1	天津 ABB 开关有限公司	141420	141420.00	/
6	高压成套配电柜 (核心产品)	<p>1. 名称:高压开关柜 1A2 A</p> <p>2. 规格:800*1500*2200</p> <p>3. 种类:返线柜</p> <p>4. 辅助功能:备自投, 主供电源、母联、备供电源应三锁两钥匙, 严禁同事合闸, 备自投应具有自动/手动的切换, 当主供电源、备供电源同时工作时, 母联必须断开, 当主供电源工作, 母联合闸时, 备供电源必须断开</p> <p>5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢</p> <p>6. 备注:未尽事宜详图中设计</p>	1	天津 ABB 开关有限公司	96420	96420.00	/

7	成套配电柜	<p>1. 名称:直流电源柜 ZPJ12</p> <p>2. 规格:500*1100*1860</p> <p>3. 功能: AC220V 输入,</p> <p>2 组 5A 充电模块, 充电电流、输出电流、电压、绝缘监测等检测模块, 17 节 40AH 电池组, 输出 4 路 220V 5A</p> <p>4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢</p> <p>5. 备注:未尽事宜详图中设计</p>	2	国电南自	28500	57000.00	/
8	防火堵洞(隔板) 孔洞封堵	<p>1. 名称:电气防火封堵</p> <p>2. 材质:有机膨胀胶联材料 JH-2、</p> <p>3. 部位:电缆槽盒封堵、电气柜底部封堵、电缆沟封堵、穿墙孔洞封堵、</p> <p>4. 备注:未尽事宜详图纸设计</p>	10	/	125	1250.00	/
9	防火堵洞(隔板)、 孔洞封堵	<p>1. 名称:电气防火封堵</p> <p>2. 材质:(防消模块 JF III, 240*120*60)、(自动装置防消模块 JF-II, 340*120*100)、</p> <p>3. 部位:电缆槽盒封堵、电气柜底部封堵、电缆沟封堵、穿墙孔洞封堵</p> <p>4. 备注:未尽事宜详图纸设计</p>	1	/	1250	1250.00	/
10	铁构件	<p>1. 名称:配电室电缆沟支架</p> <p>2. 材质:角钢</p> <p>3. 规格:40*40*4</p> <p>4. 备注:未尽事宜详图纸设计</p>	186	/	8.2	1525.20	/
11	铁构件	<p>1. 名称:室外管沟支架</p> <p>2. 材质:角钢</p> <p>3. 规格:50*50*4</p>	150.8	/	8.2	1236.56	/

		4. 备注:未尽事宜详图纸设计					
12	铁构件	1. 名称:花纹钢板 2. 规格:10mm 厚 3. 备注:未尽事宜详图纸设计	4452.86	/	9.65	42970.10	/
13	绝缘垫	1. 名称:绝缘胶垫 2. 材质:橡胶 3. 规格:5 毫米以上绝缘胶垫, 满足耐压等级要求 4. 备注:未尽事宜详图纸设计	97.76	/	72	7038.72	/
14	配管	1. 名称:通讯线配管 2. 材质:PVC 管 3. 规格:PVC20 4. 备注:未尽事宜详图纸设计	300	/	38.6	11580.00	/
15	配线	1. 名称:通讯线 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:485 通讯线 (带铠装屏蔽层) 4. 备注:未尽事宜详图设计	300	/	22	6600.00	/
16	共箱母线	1. 名称:共箱母线 (含始端箱) 2. 规格:100*8 3. 材质:铜 4. 备注:未尽事宜详图纸设计	5.5	恒信通	5250	28875.00	/
17	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):10KV	31	/	885	27435.00	/
18	母线调试	1. 名称:母线系统调试 2. 电压等级 (kV):10KV	1	/	2500	2500.00	/

19	电缆试验	1. 名称:电缆试验 2. 电压等级 (kV): ≤10kV	1	/	2000	2000.00	/
20	脚手架搭拆	1. 搭设高度:投标方根据现场实际情况自行考虑 2. 搭设材质:投标方根据现场实际情况自行考虑 3. 搭设方式:投标方根据现场实际情况自行考虑 4. 备注:施工图范围内场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、拆除脚手架后材料堆放, 未经事宜详见图纸设计	1	/	2000	2000.00	/
21	电气装置安装工程电气设备交接试验费	包括高压配电室内所有设备交接试验费及交付给电业局所有费用, 最终结算以电业局开具的发票为准	/	/	暂估金额: 150000 元		/
	其它相关费用	/	/	/	/	/	/
合计金额 (与投标总价一致)						4491380.58	/

注: 需按照货物清单填写, 投标报价应包含货物、安装、维修保养、人工辅材等所有可能产生的费用。

投标人名称 (公章):

法人或法人授权人签字:



隋镇宇