

青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持特色工程
林果业建设项目

招标工程量清单

招 标 人： 青河县阿格达拉镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位盖章）

2024年03月13日

青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持工程
特色林果业建设项目

招标工程量清单

招标人：青河县阿格达拉镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：卡力哈尔·扎达汗
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：刘正伦
(签字或盖章)

编制人：王伟健
(造价人员签字盖专用章)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年03月13日
复核日期：2024年03月13日

分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共5页

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持特色林果业建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		第一部分 建筑工程							
1.1		首部工程							
1.1.1		泵房							
1.1.1.1	500114001001	泵房	1、结构类型：砖混结构 2、做法：详见施工图纸及说明 3、其他：满足设计要求及相关规范	m2	60.48				
1.1.2		沉砂池							
1.1.2.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：III类土 2、运距：就近堆放	m3	1084.51				
1.1.2.2	500103001001	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：夯填	m3	634.51				
1.1.2.3	500109001001	垫层	1、部位及类型：现浇砼垫层（0.1m厚） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、级配、拌制要求：II级配	m3	12.77				
1.1.2.4	500109001002	沉砂池底板	1、部位及类型：沉砂池底板（0.25m厚） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 4、级配、拌制要求：II级配	m3	30.8				

分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共5页

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持特色林果业建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.5	500109001003	沉砂池池壁	1、部位及类型：沉砂池池壁（0.3m厚） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 4、级配、拌制要求：II级配	m3	43.26				
1.1.2.6	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格：Φ14	t	6.64				
1.1.2.7	500114001002	防护栏(沉砂池及变压器)	1、围栏柱间距3.0m，基础为断面尺寸0.3mx0.3m（宽X高）C20混凝土条形基础，围栏形式以实际采购形式为准，安装间距可进行调整	m	44				
1.1.2.8	500110001001	普通模板	1、材料品种：普通标准钢模板制安、拆除	m2	308				
1.2		管网工程							
1.2.1	AB001	Φ250PVC-U管（0.80MPa）	1、管径：国标Φ250 2、材质：PVC-U管 3、公称压力：0.80MPa	m	3344				
1.2.2	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级：三类土 2、运距：挖甩堆放	m3	5296.71				
1.2.3	500103001002	一般土方填筑	1、原土筛分回填	m3	5296.71				

分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共5页

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持特色林果业建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4	AB002	Φ200PVC-U管 (0.80MPa)	1、管径：国标 Φ200 2、材质：PVC-U 管 3、公称压力： 0.80MPa	m	6263				
1.2.5	5001010040 02	沟、槽土方开挖	1、土类分级： 三类土 2、运距：挖甩 堆放	m ³	10697. 2				
1.2.6	5001030010 03	一般土方填筑	1、原土筛分回 填	m ³	10697. 2				
1.2.7	AB003	Φ90PE管 (0.80MPa)	1、管径：国标 Φ90 2、材质：PE管 3、公称压力： 0.80MPa	m	12136				
1.2.8	AB004	滴灌带	1、型号规格： WDF16/3.2-100 单翼迷宫式	万米	184.25				
1.3		附属工程							
1.3.1		闸阀井、排水井							
1.3.1.1	AB005	闸阀井	1、材质：成品 树脂井 2、详见设计施 工图纸 3、满足设计要 求及相关规范	座	7				
1.3.1.2	AB024	排水井	1、材质：成品 树脂井 2、详见设计施 工图纸 3、满足设计要 求及相关规范	座	14				
1.3.2		镇墩							

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持特色林果业建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1	500109001004	镇墩砼	1、部位及类型：镇墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200 4、级配、拌制要求：II级配	m3	28.67				
1.3.2.2	500110001002	普通模板	1、普通标准钢模板制安、拆除	m2	143.36				
1.4		田间道路工程							
1.4.1	500114001003	路面	1、材质：碎石（粒径10~30） 2、规格：路面宽度4m，厚0.2，路拱3% 3、详见设计施工图纸 4、满足设计要求及相关规范	m2	9504				
1.5		田间输配电工程							
1.5.1	500201018001	低压电缆（400/380v）	1、（400/380v）	m	600				
1.6		土壤改良							
1.6.1	AB006	有机肥	1、亩均施加有机肥 0.05 t/亩	t	101.56				
2		第二部分 机电设备及安装工程							
2.1		首部工程							
2.1.1	AB007	离心水泵（ISW250-315）	1. 设备费+安装费	台	2				
2.1.2	AB008	砂过滤器+筛网过滤器（Q=250m ³ /h）	1. 设备费+安装费	套	2				
2.1.3	AB009	施肥罐（300L）	1. 设备费+安装费	套	2				
2.1.4	AB010	启动柜	1. 设备费+安装费	套	2				

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁
后续扶持特色林果业建设项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	4.5	4	7	9	
	石方工程	4.5	8.5	7	9	
	砂石备料工程 (自采)	0.5	5	7	9	
	模板工程	4.5	6	7	9	
	混凝土浇筑工程	4.5	7	7	9	
	钢筋制安工程	4.5	5	7	9	
	钻孔灌浆工程	4.5	9.25	7	9	
	锚固工程	4.5	9.25	7	9	
	疏浚工程	4.5	6.25	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(1)	2	4	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(2)	4	6.25	7	9	
	其他工程	4.5	7.25	7	9	
	不取费					
	独立费					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	机电、金属结构及安装工程	5	70	7	9	