

青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持土地工程
开发建设项目

招标工程量清单

招 标 人： 青河县阿格达拉镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位盖章）

2024年03月20日

青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持 工程
土地开发建设项目

招标工程量清单

招 标 人： 青河县阿格达拉镇人民政府 造价咨询人：
（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 卡力哈尔·扎达汗 或其授权人： 刘正伦
（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： 王伟健 复 核 人：
（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2024年03月20日 复 核 日 期： 2024年03月20日

分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共6页

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持土地开发建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		第一部分 建筑工程							
1.1		首部工程							
1.1.1		泵房							
1.1.1.1	5001140010 01	泵房	1、结构类型： 砖混结构 2、做法：详见 施工图纸及说明 3、其他：满足 设计要求及相关 规范	m2	60.48				
1.1.2		沉砂池							
1.1.2.1	5001010020 01	一般土方开挖	1、土类分级： III类土 2、运距：就近 堆放	m3	552.2				
1.1.2.2	5001030010 01	一般土方填筑	1、分层厚度及 碾压遍数：夯填	m3	339.26				
1.1.2.3	5001090010 01	垫层	1、部位及类 型：现浇砼垫层 (0.1m厚) 2、设计龄期、 强度等级及配合 比：C20 3、级配、拌制 要求：II级配	m3	8.28				
1.1.2.4	5001090010 02	沉砂池底板	1、部位及类 型：沉砂池底板 (0.25m厚) 2、设计龄期、 强度等级及配合 比：C25 3、抗渗、抗 冻、抗磨等要 求：F200W6 4、级配、拌制 要求：II级配	m3	19.8				

分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共6页

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持土地开发建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.5	500109001003	沉砂池池壁	1、部位及类型：沉砂池池壁（0.3m厚） 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 4、级配、拌制要求：II级配	m3	32.76				
1.1.2.6	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格：Φ14	t	6.64				
1.1.2.7	500114001002	防护栏	1、围栏柱间距3.0m，基础为断面尺寸0.3m×0.3m（宽×高）C20混凝土条形基础，围栏形式以实际采购形式为准，安装间距可进行调整	m	33.6				
1.1.2.8	500110001001	普通模板	1、材料品种：普通标准钢模板制安、拆除	m2	240.24				
1.2		管网工程							
1.2.1	AB001	Φ250PVC-U管（0.80MPa）	1、管径：国标Φ250 2、材质：PVC-U管 3、公称压力：0.80MPa	m	914				
1.2.2	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级：三类土 2、运距：挖甩堆放	m3	1703.01				
1.2.3	500103001002	一般土方填筑	1、原土筛分回填	m3	1703.01				

分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共6页

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持土地开发建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4	AB002	Φ200PVC-U管 (0.8MPa)	1、管径：国标 Φ200 2、材质：PVC-U 管 3、公称压力： 0.8MPa	m	3834				
1.2.5	5001010040 02	沟、槽土方开挖	1、土类分级： 三类土 2、运距：挖甩 堆放	m ³	6548.4 7				
1.2.6	5001030010 03	一般土方填筑	1、原土筛分回 填	m ³	6548.4 7				
1.2.7	AB003	Φ110PE管 (0.8MPa)	1、管径：国标 Φ110 2、材质：PE管 3、公称压力： 0.8MPa	m	6370				
1.2.8	AB004	滴灌带	1、型号规格： WDF16/3.2-100 单翼迷宫式	万米	70.21				
1.3		附属工程							
1.3.1		闸阀井、排水井							
1.3.1.1	AB005	闸阀井	1、材质：成品 树脂井 2、详见设计施 工图纸 3、满足设计要 求及相关规范	座	5				
1.3.1.2	AB006	排水井	1、材质：成品 树脂井 2、详见设计施 工图纸 3、满足设计要 求及相关规范	座	10				
1.3.2		镇墩							

分类分项工程量清单

合同编号：

第4页 共6页

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持土地开发建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1	5001090010 04	镇墩砼	1、部位及类型：镇墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200 4、级配、拌制要求：II级配	m ³	18.94				
1.3.2.2	5001100010 02	普通模板	1、普通标准钢模板制安、拆除	m ²	94.72				
1.4		田间道路工程							
1.4.1	5001140010 03	路面	1、材质：碎石（粒径10~30） 2、规格：路面宽度4m，厚0.2m，路拱3% 3、详见设计施工图纸 4、满足设计要求及相关规范	m ²	6668				
1.5		田间输配电工程							
1.5.1	5002010180 01	低压电缆 (400/380v)	1、 (400/380v)	m	600				
1.6		土壤改良							
1.6.1	AB007	有机肥	1、亩均施加有机肥 0.05 t/亩	t	60				
2		第二部分 机电设备及安装工程							
2.1		首部工程							
2.1.1	AB008	离心水泵 (ISW250-315)	1. 设备费+安装费	台	1				
2.1.2	AB009	砂过滤器+筛网过滤器 (Q=250m ³ /h)	1. 设备费+安装费	套	1				
2.1.3	AB010	施肥罐 (300L)	1. 设备费+安装费	套	1				
2.1.4	AB011	挠性接头	1. 设备费+安装费	个	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第5页 共6页

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁后续扶持土地开发建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.5	AB012	启动柜	1. 设备费+安装费	套	1				
2.1.6	AB013	四合一配电柜	1. 设备费+安装费	套	1				
2.1.7	AB014	1.0MPa 快速进排气阀2 "	1. 设备费+安装费	套	2				
2.1.8	AB015	压力表	1. 设备费+安装费	个	2				
2.1.9	AB027	1.0MPa DN250钢制逆止阀	1. 设备费+安装费	个	2				
2.1.10	AB028	DN250水表	1. 设备费+安装费	个	1				
2.1.11	AB029	DN250蝶阀	1. 设备费+安装费	个	1				
2.1.12	AB030	DN250软连接	1. 设备费+安装费	个	2				
2.1.13	AB031	DN250波纹伸缩节	1. 设备费+安装费	个	1				
2.1.14	AB032	钢制弯头	1. 设备费+安装费	个	6				
2.1.15	AB033	DN50阀门	1. 设备费+安装费	个	1				
2.1.16	AB034	钢制法兰	1. 设备费+安装费	片	10				
2.2		管网工程							
2.2.1	AB017	Φ16滴灌管末端堵圈	1. 设备费+安装费	个	12644				
2.2.2	AB018	Φ110PE堵头	1. 设备费+安装费	个	58				
2.2.3	AB019	异径三通, φ200 φ110 φ200	1. 设备费+安装费	个	55				
2.2.4	AB020	异径三通, φ250 φ200 φ250	1. 设备费+安装费	个	10				
2.2.5	AB025	支管球阀	1. 设备费+安装费	个	58				
2.2.6	AB026	泄水阀	1. 设备费+安装费	个	10				
3		第三部分 金属结构及其安装工程							
3.1		首部工程							

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：青河县阿格达拉镇易地搬迁
后续扶持土地开发建设项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	4.5	4	7	9	
	石方工程	4.5	8.5	7	9	
	砂石备料工程 (自采)	0.5	5	7	9	
	模板工程	4.5	6	7	9	
	混凝土浇筑工程	4.5	7	7	9	
	钢筋制安工程	4.5	5	7	9	
	钻孔灌浆工程	4.5	9.25	7	9	
	锚固工程	4.5	9.25	7	9	
	疏浚工程	4.5	6.25	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(1)	2	4	7	9	
	掘进机施工隧洞工程(2)	4	6.25	7	9	
	其他工程	4.5	7.25	7	9	
	不取费					
	独立费					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	机电、金属结构及安装工程	5	70	7	9	