

投标报价明细表

项目名称：塔城市也门勒乡四工村产业发展项目（采购智能化蛋鸡养殖设备）
 项目编号/包号：ZLHC-202604

1、相关的参数						
鸡舍	栋数	1	设备	单条鸡笼长(mm)	1800	
	净空长度(m)	99		单条鸡笼深(mm)	650	
	净空宽度(m)	15.2		单条鸡笼高(mm)	430	
	侧墙净高(m)	6.3		层间距(mm)	700	
养殖	单栋养鸡数量(羽)	79380		单列组数	49	
	鸡占面积(cm ² /羽)	433		设备层数	6	
	每笼鸡只数量	9羽/位 X3		每栋设备列数	5	
2、养鸡设备参数配置清单						
序号	标的名称	规格型号	品牌	数量	单价	备注
(一)		笼架饲养系统：				
1	笼网、支架、食槽：	L=1800:	利玛	245组	3500	笼网采用高品质铝锌合金材料制作； 食槽和支架采用镀镁铝锌合金材料制作 每条笼都均配有顶网和护蛋板 第一层和第四层的食槽带翻边，方便使用平板观察车

						每栋舍配 3 个疫苗车和4 个平板观察车
2	人行地板网架	扁钢+6#扭花 钢	利玛	702m ²	300	强度高，热浸锌工艺防腐， 不含四周墙体矩管支撑架
3	前后端人行梯步	前后端人行梯步	利玛	2台	4500	带护栏，护栏采用热浸锌工 艺防腐
4	五金配件及扎笼钉	五金配件及扎笼钉	利玛	1栋	30000	不锈钢扎笼钉
(二)		行车喂料系统：				
1	上三层喂料行车和轨道	上三层喂料行车和轨道	利玛	5列	9000	行车料斗使用热镀锌板材制作 作 行车轨道是热镀锌矩管，强度 度高 配件采用 $\geq 275\text{g/m}^2$ 合金材料 制作； 配自动匀料器，磁吸回料器， 行车喂料赶鸡棒 配横向上料管防溢料器及清 洁刷子
2	下三层喂料行车和轨道	下三层喂料行车和轨道	利玛	5列	5800	
3	不锈钢丝绳和支撑托架	不锈钢丝绳和支撑托架	利玛	2765 m	5	采用 304 不锈钢钢丝绳，支 撑托架为 $\geq 275\text{g/m}^2$ 合金 材料


4	斜横向上料管	横向 15.2 米 斜向 6 米	利玛	42.4m	450	110#上料管
5	中央输料线	中央输料线	利玛	121m	420	需配备防分层装置以及安装 支架辅材
6	料塔和称重器	料塔和称重器	利玛	1套	22500	镀锌板料塔体积为42.1m ³ ， 含称重器（可远程校准）
(三)		饮水系统:				
1	蛋鸡饮用水管	L=3600	利玛	1480 条	10	全新料圆形水管，每条笼上 一条水线，方便水线检查
2	蛋鸡**	蛋鸡**	利玛	8880 套	4	国内高品质，每个**配一 个水杯
3	舍内水线调压器	舍内水线调压器	利玛	30个	220	国内高品质
4	舍内水线终端器	舍内水线终端器	利玛	60个	160	国内高品质
5	舍内前端供水和 末端排水及反冲 水装置	舍内前端供水 和 末端排水及反 冲 水装置	利玛	1套	12000	单栋配 1 个水压表，前端供 水包括鸡舍内部 32 的主水 管和 25 分管以及配套的 三通、弯头等；每列需配套 专用反冲水装置，不采用调 压器反冲，可直接将冲洗 水线的污水排出舍外
6	加药器及过滤器	加药器及过滤 器	利玛	2套	2500	高品质

7	饮水系统相关配件	饮水系统相关配件	利玛	1栋	26000	采用全新料附件
(四)		清粪系统:				
1	前端清粪从动装置	前端清粪从动装置	利玛	5列	21200	骨架整体热浸锌工艺防腐, 使用寿命长
2	笼底粪带托粪架	笼底粪带托粪架	利玛	245组	400	托方和侧板采用镀镁铝锌合金高科技材料, 防腐性能高, 表面光滑, 保护粪带
3	尾端清粪动力装置	尾端清粪动力装置	利玛	5列	5500	骨架侧板为 $\geq 275\text{g/m}^2$ 合金板, 底座为整体热浸锌工艺防腐, 注塑辊轮, 摩擦系数大, 保护清粪带
4	笼底白色清粪带	$\delta = 1.0\text{mm}$	利玛	6635 m^2	16.2	全新聚丙烯 PP 粪带, 不易伸长, 塑性好, 使用寿命长
5	尾端粪沟清粪:	W=600	利玛	25.2m	950	横向粪带长 16.2 米 斜向粪带长 9 米, 骨架采用合金材料, 防腐性能好, 粪带厚度为 7mm
(五)		集蛋系统:				
1	立式集蛋机	立式集蛋机	利玛	5列	22000	履带爪式集蛋机, 配套漏蛋、清扫功能设备, 配套集蛋机选蛋装置及鸡蛋分流器;
2	蛋兜集蛋带	B=100	利玛	10846	3	全新聚丙烯 PP 拉丝料

				m		
3	蛋带托	蛋带托	利玛	2945 个	2.6	全新料，不易老化
4	中央集蛋线	W=750	利玛	123m	1900	钢筋式中央集蛋线，弧形转弯，降低破蛋率
(六)		通风降温系统：				
1	尾端山墙风机	50"	利玛	32台	2050	拢风筒高品质风机，电机 1.1kw
2	侧墙风机	50"	利玛	6台	1500	百页高品质风机，电机 1.1kw
3	湿帘纸：	$\delta=150\text{mm}$	利玛	183.6 m^2	130	铝合金框架，优质湿帘纸，含水泵和双层镀锌防鼠网，配手动卷帘布
4	侧风门和遮光罩	1200x350	利玛	115个	160	环控器控制自动开启，1.5m/个，含遮光罩
5	侧风窗动力装置	侧风窗动力装置	利玛	2套	7500	环控器控制自动开启，带钢丝绳防拉装置
6	湿帘导风板	$\delta=50\text{mm}$	利玛	183.6 m^2	200	铝合金框架，环控器控制自动开启，不含安装框架，含钢丝绳防拉断装置和侧面挡风帘布
(七)		照明系统：				
1	LED 红光灯	7W	利玛	528个	25	每个灯间距 2.2 米，灯泡是耐高压冲洗、防水、防尘；

						同时调光；采用 220V 直流 无频闪灯泡
2	一体灯线	一体灯线	利玛	12条	780	灯座及吊线、横向电缆
3	钢丝及花栏	钢丝及花栏	利玛	12条	400	
4	调光器	调光器	利玛	2个	2400	调节光照强度，实现灯光渐 明渐暗，定时开关、分列 控制
(八)		电气控制系统：				
1	喂料系统	喂料系统	利玛	1栋	18980	高品质电器配件 过热保护、过载保护，配手 机物联网 采用封闭式合金桥架布线
2	纵向清粪系 统	纵向清粪系统	利玛	1栋	20840	
3	横向清粪系 统	横向清粪系统	利玛	1栋	25141	
4	通风降温系 统	通风降温系统	利玛	1栋	19890	
5	集蛋系统	集蛋系统	利玛	1栋	20090	
6	环境控制系 统	环境控制系统	利玛	1栋	20130	
(九)		报警系统：				
1	舍外鸣笛报 警+手机报 警	舍外鸣笛报警 +手机报警	利玛	1套	55000	如出现温控系统异常、风机 异常、缺相、缺压保护及 停电异常、高低温异常等都 报警，报警包括舍外报警 器鸣笛作响和手机打电话、

						发短信
(十)		运输费和安装费:				
1	运输费	运输费	利玛	1栋	180000	卖方负责
2	安装费	安装费	利玛	1栋	280000	卖方负责
1	其他费用	0元				0元
2	中型企业提 供货物总计	0元				
3	小型企业提 供货物总计	2984486.00元				
4	微型企业提 供货物总计	0元				
总计	小写: 2984486.00元 大写: 贰佰玖拾捌万肆仟肆佰捌拾陆元整					

法定代表人或授权委托人(签字): 张琪 

投标人盖章:  西平县利玛畜牧设备有限公司

2026年4月27日

注: 同时负责税金、运输设备、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。