

### 第三章 技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

#### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,200,000.00

采购包最高限价（元）：1,200,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A02053 199 其他 包装机械	白玉县农 特产品初 级包装厂 区标准化 升级改造 项目	1.00 (批 )	1,200,00 0.00	工业	是	否	是	是	是

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量 (计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	白玉县农特产品初级包装厂区标准化升级改造项目	1.00 (批)	1,200,000.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02053199 其他包装机械	白玉县农特产品初级包装厂区标准化升级改造项目	全伺服自动吹瓶机

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02053199 其他包装机械	白玉县农特产品初级包装厂区标准化升级改造项目	序号13装修工程中的29.不锈钢洗消盆中的水龙头

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02053199 其他包装机械	白玉县农特产品初级包装厂区标准化升级改造项目	序号13装修工程中的24.照明灯具

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

1	A02053199 其他包装机械	白玉县农特产品初级包装厂区标准化升级改造项目	序号13装修工程中的13.单开彩钢人流门A；序号13装修工程中的14.单开彩钢门；序号13装修工程中的15.单开彩钢人流门B；序号13装修工程中的16.双开彩钢人流门；序号13装修工程中的17.彩钢物流门A；序号13装修工程中的18.彩钢物流门B；序号13装修工程中的24.照明灯具；序号13装修工程中的29.不锈钢洗消盆中的水龙头；序号13装修工程中的33.给水管(不含室外)中的PPR水管；序号13装修工程中的36.排水(不含室外)中的PVC50排水管、水泥；序号13装修工程中的38.乳胶漆中的腻子、底漆、面漆
---	------------------	------------------------	--

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：白玉县农特产品初级包装厂区标准化升级改造项目

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标														
			<p><b>一、项目概况</b></p> <p>本项目为白玉县农特产品初级包装厂区标准化升级改造项目。购买定制和维修灌装饮用水生产设备一套，并且以本项目为载体，对操作、维修人员进行培训及生产监督、故障诊断与排除，以保证采购人可顺利开展生产。</p> <p><b>二、采购内容及技术要求</b></p> <table border="1" data-bbox="507 1666 1490 2157"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 1666 592 1715">序号</th> <th data-bbox="592 1666 772 1715">货物名称</th> <th data-bbox="772 1666 1315 1715">技术参数</th> <th data-bbox="1315 1666 1406 1715">数量</th> <th data-bbox="1406 1666 1490 1715">单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1715 592 2157"></td> <td data-bbox="592 1715 772 2157"></td> <td data-bbox="772 1715 1315 2157">           ★.全伺服自动吹瓶机一套包含：全伺服自动吹瓶机1台、瓶坯提升机1台、全自动吹瓶模具2台、螺杆增压一体空压机1台、冷干机1台、精密过滤器1台、冷水机1台、高压气管1宗。  <b>全伺服自动吹瓶机：</b>            ★.产量：4000-5500BPH(500ml)。            1.模腔数：≥4。         </td> <td data-bbox="1315 1715 1406 2157"></td> <td data-bbox="1406 1715 1490 2157"></td> </tr> </tbody> </table>					序号	货物名称	技术参数	数量	单位			★.全伺服自动吹瓶机一套包含：全伺服自动吹瓶机1台、瓶坯提升机1台、全自动吹瓶模具2台、螺杆增压一体空压机1台、冷干机1台、精密过滤器1台、冷水机1台、高压气管1宗。 <b>全伺服自动吹瓶机：</b> ★.产量：4000-5500BPH(500ml)。 1.模腔数：≥4。		
序号	货物名称	技术参数	数量	单位													
		★.全伺服自动吹瓶机一套包含：全伺服自动吹瓶机1台、瓶坯提升机1台、全自动吹瓶模具2台、螺杆增压一体空压机1台、冷干机1台、精密过滤器1台、冷水机1台、高压气管1宗。 <b>全伺服自动吹瓶机：</b> ★.产量：4000-5500BPH(500ml)。 1.模腔数：≥4。															

1	全伺服自动吹瓶机	<p>2.主机尺寸≤3600mm*1650mm*1950mm、瓶坯输送带尺寸≤2000mm*1500mm*2600mm。</p> <p>3.开合模行程:≥100mm; 拉伸行程: ≥360mm; 底部移动行程: ≥50mm; 两腔中心距: 75mm-85mm; 加温座头数: ≥92个。</p> <p><b>瓶坯提升机:</b></p> <p>★.瓶坯储料斗材质: 304不锈钢。</p> <p>4.理胚滚筒材质: 碳钢材质表面镀铬工艺,(依据GB/T13911标准) 镀铬涂层厚≥10μm。</p> <p><b>全自动吹瓶模具:</b></p> <p>5.一出四 500ml*1; 一出六 500ml*1。</p> <p><b>螺杆增压一体空压机:</b></p> <p>6.排气量: ≥4.0m<sup>3</sup>/min; 工作压力: ≥3.0Mpa。</p> <p>7.外形尺寸: ≤2300mm*1700mm*2200mm。</p> <p><b>冷干机:</b></p> <p>★.处理量: ≥6.0m<sup>3</sup>/min; 工作压力: ≥3.0Mpa。</p> <p>8.进口温度: ≤80℃。</p> <p>9.外形尺寸: ≤1200mm*900mm*1500mm。</p> <p><b>精密过滤器:</b></p> <p>★.处理量: ≥8.0m<sup>3</sup>/min; 工作压力: ≥3.0Mpa。</p> <p>10.进口温度: ≤75℃。</p> <p>11.外形尺寸: ≤900mm*400mm*400mm。</p> <p><b>冷水机:</b></p> <p>12.箱体尺寸: ≤1200mm*700mm*1350mm。</p> <p>★.处理量: ≥6.0m<sup>3</sup>/min。</p> <p>13.工作压力: ≥3.0Mpa。</p> <p><b>高压气管:</b></p> <p>14.≥外径32mm*厚度3mm不锈钢无缝高压管, 配套管件、阀门。</p> <p>★.用于连接吹瓶机和空压机。</p>	1	套
---	----------	--	---	---

2	进瓶风送	<p>★.额定出风量: <math>\geq 2000\text{m}^3/\text{h}</math>。</p> <p>1.采用不锈钢板制作,风道风口采用冲压成型,风口底部安装卡瓶口导条,通过调整瓶颈处导条间的间隙,使PET瓶自然悬挂于导条上。</p> <p>2.适应瓶口范围: 25mm~38mm,风道截面尺寸(长×宽): <math>\leq 210\text{mm} \times 165\text{mm}</math>,弯道转弯半径: <math>\leq 1200\text{mm}</math>,风机额定功率: <math>\leq 2\text{kW}</math>。</p>	9	米
3	维修改造三合一灌装机	<p>★.产能5000~6000瓶/小时。</p> <p>★.18头纯水清洗: 材质: 304不锈钢。</p> <p>★.24头灌装: 材质: 304不锈钢。</p> <p>1.18头纯水清洗: 更换洗瓶架子导向滑块18个、夹口拉簧。</p> <p>2.24头灌装: 更换灌装导向杆36根、更换灌装卡瓶口18个、滑块滚轮18个、滑块滑动套72个、新增灌装挡块2套。</p>	1	项

		<p>★.最大分辨率≥2560×1440。</p> <p>1.传感器类型≥1/3英寸CMOS。</p> <p>2.像素≥400万。</p> <p>3.最低照度≤0.01lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）；≤0.lux（补光灯开启）。</p> <p>4.最大补光距离≥50m（红外）；≥30m（暖光）。</p> <p>5.补光灯≥4颗。</p> <p>6.镜头焦距：2.8mm（±0.2mm）。</p> <p>7.周界防范：支持绊线入侵、区域入侵。</p> <p>8.智能编码支持H.264；H.265；支持宽动态。</p> <p>9.内置≥1个麦克风。</p> <p>10.接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181。</p> <p>▲11.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作；设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°±0.2°夹角。（需提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）</p> <p>▲12.具有暖光、红外、智能补光3种模式;在暖光模式下,只开启白光灯;在红外模式下,只开启红外灯;在智能补光模式下,默认开启红外灯,当监控区域内出现目标时,切换为白光灯补光,目标离开监控区域时,再次切换为红外灯补光。（需提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）</p> <p>▲13.当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠；补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与样机照射方向一致。（需提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）</p>	12	台
4	400万双光全彩摄像头			
		<p>★.土豆粉条生产线1套包含：螺旋上料机1台、清洗上料机1台、浆渣分离机 1台、排渣机 1台、超细200目二罗机1台、旋流除沙机1台、粉浆浓缩机 1台、真空抽水机 1台、和面机 1台、土豆粉机组1套。</p> <p>★.处理能力：土豆原材料≥1000kg/h；产能</p>		

				<p>: 粉条≥200kg/h。</p> <p><b>螺旋上料机:</b></p> <p>1.尺寸: ≤3600mm*600mm*1900mm。</p> <p>2.功率: ≤2kW。</p> <p>3.材质: 碳钢。</p> <p><b>清洗上料机:</b></p> <p>4.尺寸: ≤4650mm*800mm*1100mm (鼠笼长2000mm (±10mm) )。</p> <p>5.功率: ≤3kW。</p> <p>6.材质: 碳钢。</p> <p><b>浆渣分离机 :</b></p> <p>7.尺寸: ≤1600mm*950mm*1600mm。</p> <p>8.功率: ≤10kW。</p> <p>9.材质: 碳钢。</p> <p><b>排渣机 :</b></p> <p>10.尺寸: ≤2600mm*600mm*2500mm。</p> <p>11.功率: ≤2kW。</p> <p>12.材质: 碳钢。</p> <p><b>超细200目二罗机:</b></p> <p>13.尺寸: ≤2600mm*900mm*1100mm (笼子长2000mm (±10mm) )。</p> <p>14.功率: ≤3kW; 15.材质: 碳钢。</p> <p><b>旋流除沙机:</b></p> <p>15.尺寸: ≤1000mm*300mm*2000mm。</p> <p><b>粉浆浓缩机 :</b></p> <p>16.尺寸: ≤1350mm*700mm*1200mm。</p> <p>17.功率: ≤10kW; 材质: 碳钢。</p> <p><b>真空抽水机 :</b></p> <p>18.尺寸: ≤1600mm*1900mm*2000mm, 滚筒宽≤550mm。</p> <p>19.功率: ≤8kW; 滚筒材质: 碳钢。</p> <p><b>和面机:</b></p> <p>★.材质: 201不锈钢。</p> <p>20.尺寸: ≤1250mm*600mm*1000mm; 功率: ≤4kW。</p> <p><b>土豆粉机组:</b></p> <p>★.压粉机头接触食品材质: 304不锈钢; 水槽材质: 201不锈钢。</p>		
	5	土豆粉条生产线			1	套

1	白玉县农特产品初级包装厂区标准化升级改造项目		21.尺寸: ≤7200mm*750mm*1650mm			
		6	人员洗消设备	<p>；功率：压粉机头≤4kW，热水槽≤36kW。 ★.人员洗消设备1套包含：感应烘手器1个、感应消毒喷雾器1个、感应皂液器1个。</p> <p><b>感应烘手器：</b> 1.功率≤1500W。</p> <p><b>感应消毒喷雾器：</b> 2.容量：≥2000ml。</p> <p><b>感应皂液器：</b> 3.容量：≥1000ml。</p>	15	套
		7	壁挂臭氧发生器	<p>★.具有卫（消）字号认证。</p> <p>1.臭氧产量≥10g/h，杀菌消毒除味，杀菌率高达99%，冷却方式是风冷，额定功率200w。</p>	4	台
		8	单级水处理设备保养	<p>★.单级水处理设备保养1套包含：多介质填充料20袋、活性炭填充料20袋、精密（保安）过滤膜30支、反渗透膜6套。</p> <p><b>多介质填充料：</b> 1.直径600mm（±3mm）*厚度2200mm（±2mm），填高纯石英砂无烟煤第1层厚4-6mm,第2层厚2-4mm,第3层厚0.5-2mm。</p> <p><b>活性炭填充料：</b> 2.直径600mm（±3mm）*高度2200mm（±2mm），填椰壳活性炭8-20目。</p> <p>▲3.碘吸附值≥800mg/g。（需提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）</p> <p><b>精密（保安）过滤膜：</b> 4.孔径1μm-5μm熔喷滤芯。</p> <p><b>反渗透膜：</b> ▲5.平均脱盐率≥99.8%。（需提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）</p> <p>▲6.平均水通量≥32 L/(m<sup>3</sup>·h)。（需提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）</p>	1	套

9	网格川字托盘	<p>★.材料：聚酯纤维。</p> <p>1.尺寸：1200mm*1000mm*150mm（±5mm）。</p> <p>2.承重：动载：≥1T，静载：≥4T。</p> <p>▲3.堆码测试：变形量≤1.2mm。（<b>需提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章</b>）</p> <p>4.抗弯强度测试：挠度值≤40。</p> <p>▲5.下铺板强度测试：挠曲率≤1.5%。（<b>需提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章</b>）</p> <p>6.角跌落测试：对角线变化率≤0.15%。</p>	80	个
10	水桶	<p>★.PC材质，全新料制作。</p> <p>1.容量：19L（±0.5L）。</p>	200	个



				<p>5.净化彩钢玻镁板：384.52m<sup>2</sup>；≥50mm厚玻镁板，基板0.42mm（±0.2mm）；双层覆膜、双侧封钢带。</p> <p>6.开洞：33个（消防箱洞/配电箱洞/风口洞）。</p> <p>7.铝合金槽型铝：402m；凹字型，规格宽50mm*高25mm，厚度≥0.8mm。</p> <p>8.圆弧：600m；铝型材圆弧，每支长度≥600mm、厚度≥0.6mm；含PVC底座。</p> <p>9.铝合金外圆柱：12m；R=50mm,厚度≥1.0mm。</p> <p>10.吊顶：50mm彩钢玻镁净化板；双层覆膜、双侧封钢带。</p> <p>11.T铝：42m；1.60mm*80mm,厚度≥1.8mm。</p> <p>12.安装墙体板其它辅材和吊顶辅材：花篮、卸扣等。</p> <p>13.单开彩钢人流门A：18樘；800mm*2100mm；含门框和五金件。</p> <p>14.单开彩钢门：5樘；900mm*2100mm；含门框和五金件。</p> <p>15.单开彩钢人流门B：1樘；1000mm*2100mm；含门框和五金件。</p> <p>16.双开彩钢人流门：2樘；1600mm*2400mm；含门框和五金件。</p> <p>17.彩钢物流门A：2樘；2物（双开物流传递门）1200mm*2200mm；含门框和五金件。</p> <p>18.彩钢物流门B：9樘；4物（四开物流传递门、上方和下方都是双开）1500mm*2200mm；含门框和五金件。</p> <p>19.门锁：28把；规格：200mm*48mm。</p> <p>20.新增加闭门器：17套；用于更衣间的门。</p> <p>21.紫外传递窗：3台；规格：600mm*600mm*600mm，紫外杀菌，机械互锁门并带5mm单层玻璃。</p> <p>22.角铝：180m；30mm*30mm*1.0mm。</p> <p>23.密封工程：384.52m<sup>2</sup>；密封胶收边收口。</p> <p>24.照明灯具：59盏；42W；300mm*900</p>		
		13	★.装修工程		1	项

mm平板灯、LED灯珠、驱动、散热铝边框、光学面罩、导光板、光通量 $\geq 1920\text{LM}$ 。

25.开关面板：23个；单开双开三开四开控制面板、10A暗装。

26.插座面板：31个；五孔插座面板、10A暗装。

27.360度紫外线杀菌灯：19盏； $\geq 30\text{W}$ 石英管/消毒/杀菌/除螨。

28.灭蝇灯：8盏； $\geq 16\text{W}$ 双管。

29.不锈钢洗消盆：5台；规格：1000mm\*500mm\*800mm；带金属软管和感应水龙头。

30.开关插座照明安装：420m<sup>2</sup>；人工费。

31.排风扇：30台；风量 $\geq 120\text{m}^3/\text{h}$ ；尺寸300mm\*300mm，额定功率：23W。

32.进气百叶：12个；300mm\*300mm ABS风口罩。

33.给水管(不含室外)：54m；地面开槽/DN32/DN20（水管材质PPR、墙地面开槽后埋设）。

34.三角阀：14个；DN20单冷SUS不锈钢角阀。

35.不锈钢地漏：7个；不锈钢洁净地漏，配暗门式拉手和过滤网，适用管径DN50。

36.排水(不含室外)：40.5m；PVC50，地面开槽后安装，排水管安装好后，再用水泥砂浆将开槽地面填实和抹平。

37.环氧：损坏处修补，固化剂、稀释剂、环氧地坪漆。

38.乳胶漆：32.55m<sup>2</sup>；含基层处理、挂网防裂，刮腻子2~3遍，底漆1道，面漆2道。

39.成品常温库的吊顶：60m<sup>2</sup>；吊顶为 $\geq 8\text{m}$ 厚600mm\*600mm三防洁净板，配套吊筋、主龙骨、副龙骨、收边条。

40.净化板墙体门洞：2个；尺寸：800mm\*2200mm，重新制作彩钢板门。

41.脚踏池回填：回填，找平，收光。

42.挡鼠板：6块；现场用彩钢净化板制作挡鼠板，高度600mm，厚度50mm，长度根据需要做的位置处门的宽度来定。

备注：

1、技术参数中带“▲”条款已明确要求提供证明材料的按照要求提供并加盖投标人公章，未明确的，以技术应答表响应为准。

2、技术参数中带“★”条款为实质性参数，不允许负偏离，否则投标无效。

3、本项目采购产品中若涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件、生产许可证以及涉及CCC认证产品、消毒产品、计量器具的，供应商须在签订合同时向采购人提供相关证明材料（批件或许可或证书）。（实质性要求）

4、凡是可能与食品接触的部位，其材质均应满足GB4806系列标准的要求。（实质性要求）

5、以上参数中没有做特殊规定的尺寸，允许有3%的误差。

6、本项目核心产品：全伺服自动吹瓶机。

### 三、其他要求

#### （一）服务要求：

1、供应商所提供的所有产品、服务均需满足本招标文件要求并符合国家有关质量标准。所供的货物必须是全新完好的，未使用过的产品。（实质性要求）

2、设备及配件安装调试期间采购人配合供应商人员对接设备及配件就位、水电连接等安装调试工作。

3、质保期内对非人为损坏出现的质量问题的产品进行免费更换，更换产品须为全新产品，所产生费用由中标人承担。对于人为损坏或者其他不可抗拒的外部环境损坏部分，中标人只按成本价收取实际材料费。质保期内出现质量问题，中标人应在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成更换，并负担由此发生的一切费用。质保期后，中标人保证按成本价向采购人提供更换服务。

#### （二）服务方案

服务方案包括以下内容（本项只作为评分内容，未按要求提供按照评分表中的扣分标准进行扣分）：

1、报价。

2、技术参数：按照要求提供符合“▲”、非“▲”号技术参数。

3、项目实施方案：①项目机构及人员职责、②备货及运输、③安装工艺及调试、④进度安排及保障措施、⑤质量及安全保障措施、⑥应急预案。

4、售后服务方案：①售后服务内容、②售后服务响应方案及响应时间、③保修期及配件供应方案。

5、技术培训方案：①培训内容、②培训方式、③培训计划、④培训团队配备。

6、节能、环境标志：提供投标产品中属于政府采购优先采购范围的节能产品或者环境标志产品。

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

#### 3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订生效之日起60日内完成全部产品配送、安装与调试，并经采购人验收合格。
2	★	交货地点	白玉县
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、预付款，合同签订后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的50.00% 2、进度款，所有货物送达采购人指定地点进行预验收，预验收合格后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的30.00% 3、尾款，所有货物全部安装、调试，验收合格后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的20.00%
5	★	验收、交付标准和方法	(1) 验收主体：采购人（白玉县经济信息和商务合作局）；（2）验收方式：自行验收；（3）验收程序：一次性验收；（4）验收内容：按本项目采购文件要求、成交供应商的响应文件及承诺、签订的采购合同约定的技术和商务要求进行验收；（5）验收标准：按照政府采购相关法律法规以及按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》（财库〔2016〕205号）、《财政部关于印发政府采购需求管理暂行办法的通知》（财库〔2021〕22号）的要求执行。
6	★	质量保修范围和保修期	验收合格后1年。
7		违约责任与解决争议的方法	按照合同签订执行
8		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 3.4.其他要求

一、报价要求（实质性要求）：（1）本项目最高限价：120万元，超过控制总价的报价作无效投标处理。（2）投标人的报价高于最高限价的，则其报价文件将按无效报价文件处理。（3）本项目报价为人民币报价，本报价是供应商全部完成本项目所有内容的最终报价，包括供应商履约过程中的运输、安装、调试、维修、辅材、利润、税金、代理服务费和采购文件规定的其它费用等本项目所需要的一切费用，采购人不再向成交供应商支付除本项目成交金额外的任何费用。供应商如出现的报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。