



云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程招标公告

招标编号:ynjs-js202614 号

一、招标条件

本招标项目云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程计划已由《大理白族自治州交通运输局关于转下达 2025 年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（大交规划〔2025〕3 号）和《云龙县交通运输局关于云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程（洱源—云龙）、七曲登线等 7 条线路施工图设计及预算的批复（龙交运复〔2026〕2 号）批准建设，项目业主为云龙县地方公路管理段，建设资金来自上级补助资金，出资比例为 100%，招标人为云龙县地方公路管理段，招标代理机构为云南键硕工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：云龙县2025年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程
2. 项目建设地点：云龙县境内。
3. 项目概况：

3.1 云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程（洱源—云龙）项目位于云龙县关坪乡，属于省道 S325 中的一段，原路面为块体石路面，路面宽为 4.5 米，项目起点 K3+876 位于勒子箐水库旁，止点 K15+550 止于省道 S325 线山祖村岔路口，项目全长 11.674 公里，设计时速为 15Km/h。由于该路段建成后运营使用了多年，近年来车辆逐年增多，既有道路出现较为严重的路面病害，需进行修复养护。修复方案如下：

（1）块体石破损、沉陷、坑槽等路段，采用挖除破损原有路面后，铺筑 5cm 砂垫层+10cm 厚块体石面层。（2）完善排水系统：在 K9+346 处增设 1-1x1m 圆管涵。主要工序：

测量定位（划定范围）—挖除原破损路面结构层—挖除非适用性材料—铺筑砂垫层—铺砌块体石路面。

3.2 云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程（七曲登线）项目位于云龙县长新乡，原路面为水泥混凝土路面，路面宽为 3.5~4.5 米，项目起点位于长新乡永香村永登线交叉口，止点位于七曲登村口。项目全长 2.376 公里，设计时速为 15Km/h。由于该路段建成后运营使用了多年，近年来车辆逐年增多，既有道路出现较为严重的路面病害，需进行修复养护。修复方案如下：（1）混凝土板面开裂破损、坑槽等路段，采用挖除破损板重新浇筑 20cm 厚 C30 混凝土路面混凝土面板。（2）混凝土面板破损严重，出现沉陷、路基变形等段落，采用挖除混凝土面板，根据路基软弱情况：采用 60cm 片石换填处治，然后重新浇筑 20cm 厚 C30 混凝土路面混凝土面板。主要工序：测量定位（划定范围）—挖除原破损路面结构层—挖除非适用性材料—支挡防护—片石换填—浇筑混凝土板。

3.3 云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程（山后线）项目位于云龙县诺邓镇，原路面为水泥混凝土路面，路面宽为 3.5 米，项目起点位于云龙县诺邓镇上锁里场，止点位于温水槽。项目全长 3.097 公里，设计时速为 15Km/h。由于该路段建成后运营使用了多年，近年来车辆逐年增多，既有道路出现较为严重的路面病害，需进行修复养护。修复方案如下：（1）混凝土板面开裂破损、坑槽等路段，采用挖除破损板重新浇筑 20cm 厚 C30 混凝土路面混凝土面板。（2）混凝土面板破损严重，出现沉陷、路基变形等段落，采用挖除混凝土面板，根据路基软弱情况采用 60cm 片石换填处治，然后重新浇筑 20cm 厚 C30 混凝土路面混凝土面板。主要工序：测量定位（划定范围）—挖除原破损路面结构层—挖除非适用性材料—支挡防护—片石换填—浇筑混凝土板。

3.4 云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程（天池线）项目位于云龙县诺邓镇，是通往天池水库及天池自然保护区的重要通道，天池线路总长 20 余公里、设计速度 15km/h，本次修复长度为 0.935km(K0+000~K0+935)，原路面 K0+000~K0+080 为沥青混凝土路面、K0+080~K0+935 为水泥混凝土路面，路面宽为 6.9 米，项目起于天池线与 G215 国道的 Y 型交叉口处，止点位于天池线 K0+935 处。由于该路段建成后运营使用了多年，随着近年来车流量逐年地增多，现有道路出现较为严重的路

面病害，严重影响了车辆的正常通行，存在较大安全隐患，急需进行修复养护。修复方案如下：（1）设计要点采用挖除原有 20cm 厚的水泥混凝土面层，对于软基部分进行换填处治后重新铺筑面层的方式进行修复。（2）特殊路基设计本项目局部路基软弱路段挖除非适用材料后，采用换填 60cm 片石。

3.5 云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程（乌木嘎线）项目位于云龙县民建乡，原路为砂石路面，宽度为 4.5 米，项目起点 KO+000 位于乌木嘎线与民建线交叉路口，止点 K6+489 位于乌木嘎村口。项目全长 6.489 公里，设计时速为 15Km/h。由于该路段建成后运营使用了多年，近年来车辆逐年增多，其中 K0+000~K0+500 段路面坑洼严重，影响过往车辆行车安全及公路运营效率，急需进行修复养护。修复方案如下：（1）破损路段铺筑 20cm 厚 C30 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层。（2）上边坡坍塌路段部分段落设置 C20 混凝土上挡墙防护。

3.6 云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程（新宅线）项目位于云龙县团结乡，原路面为沥青混凝土路面，路面宽为 5.0~9.0 米，项目全长 3.236 公里，修复里程为 0.922 公里，设计时速为 15Km/h。由于该路段建成后运营使用了多年，近年来车辆逐年增多，原有道路出现较为严重的病害，急需修复性养护。修复方案如下：路面开裂路段铣刨原有旧路面结构层 4cm，挖除原路面水泥稳定碎石基层 25cm，采用水泥稳定碎石基层 20cm 处治+0.6cm 稀浆封层+AC-13 细粒式沥青混凝土（厚 6cm）重新铺筑。

3.7 云龙县 2025 年交通转移支付用于省道及村道修复养护工程（庄坪线）项目位于云龙县宝丰乡，原路面为水泥混凝土路面，路面宽为 4.5 米，项目起点位于宝丰乡云永线路口，止点位于元上。项目全长 9.703 公里，设计时速为 15Km/h。由于该路段建成后运营使用了多年，近年来车辆逐年增多，既有道路出现较为严重的路面病害，需进行修复养护。修复方案如下：（1）混凝土板面开裂破损、坑槽等路段，采用挖除破损板重新浇筑 20cm 厚 C30 混凝土路面混凝土面板。（2）混凝土面板破损严重，出现沉陷、路基变形等段落，采用挖除混凝土面板，根据路基软弱情况，用 0.6m 厚片石换填处治，然后重新浇筑 20cm 厚 C30 混凝土路面混凝土面板+10cm 级配碎石。主要工序：测量定位（划定范围）—挖除原破损路面结构层—挖除非适用性材料—支挡防护—片石换填—

浇筑级配碎石—浇筑混凝土板。

4. 计划工期：3 个月。

5. 招标范围：施工图设计所示范围，具体以工程量清单内容为准。

6. 本次招标不接受联合体投标。

7. 标段划分：本项目不划分标段。

三、投标人资格要求

1. **资质要求：**具备行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级以上（含三级）资质或具备路基路面养护乙级以上（含乙级）资质及交通安全设施养护资质），具有有效的安全生产许可证证书（取消年检的省份请附相关证明材料），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2. **财务要求：**财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态（提供 2023 年以来任意一年经审计的财务报表及审计报告）；成立不满 1 年的，提供自成立至今财务报表；刚成立的新公司，可提供公司内部自行编制的财务报表或情况说明或银行开具的资信证明文件或银行开具的资金证明文件。

3. **项目经理要求：**具有公路工程相关专业工程师及以上职称，具有公路工程专业二级（含二级）以上建造师注册证书（不含临时），同时持有安全生产考核 B 类合格证且为本单位在职在册员工，且必须提供投标单位的基本养老保险参保证明（社保部门书面出具并加盖公章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）或劳动合同，不得有在建工程（提供承诺函）。

4. **项目总工要求：**具有公路工程相关专业工程师及以上职称，同时持有安全生产考核 B 类合格证且为本单位在职在册员工，且必须提供投标单位的基本养老保险参保证明（社保部门书面出具并加盖公章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）或劳动合同。不得有在建工程（提供承诺函）。

5. 其他要求：

5.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

5.2 投标人不得在“国家企业信用信息公示系统”中被列入严重违法失信企业名单。

5.3 投标人、法定代表人、拟任的项目经理和项目总工在此期间未被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体记录名单承诺函。

5.4 投标人不曾受到处于有效期内的部级或工程所在地省市级“取消投标资格或禁止进入公路建设市场”的处罚。

5.5 按大理州优化营商环境促进经营主体倍增领导小组办公室关于印发《大理州严厉打击围标串标违法行为“九要九严禁”》的通知执行，并签订不参与围标串标信用承诺书。

5.6 投标人近三年无拖欠农民工工资。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者（以网上公告时间为准），请于2026年5月6日至2026年5月11日（网上公布的时间），登录云南省公共资源交易信息网选择“大理州”进入大理州公共资源交易电子服务系统，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务QQ：4009618998。

五、投标文件的递交及相关事宜

1. 投标文件递交截止时间：2026年5月27日09时00分（北京时间）。

2. 网上递交：云南省公共资源交易信息网（大理州），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传电子投标文件（*.BTBJ、*.BTBS），网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为未按要求提交。

3. 因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

4. 开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

5. 该项目为公共资源交易电子化平台项目，评标时采用电子评标。

六、开标时间、地点和方式

1. 开标时间：2026年5月27日09时00分（北京时间）。

2. 开标地点：云龙县公共资源交易中心，本项目采用网上开标远程解密，投标人无须派代表到开标地点。

3、开标方式：网上开标，本项目采用网上远程解密；投标单位开标时自行登录云南省公共资源交易信息网进行解密（温馨提示：请在开标时间前登录系统做好准备）智能开标的操作流程详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统操作手册》。（重要提示：投标人必须在招标文件规定的时间内完成解密工作解密时间 30 分钟，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；若未在签名确认时间内完成签名确认，则视为对本次开标无异议）。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网、中国招标投标服务平台上发布，我公司对其他网站或媒体转载的招标公告及其内容不承担任何责任。

八、其他补充事宜

无

九、联系方式

招 标 人：云龙县地方公路管理段

地址：云龙县诺邓镇果郎新区新云桥旁

联系 人：杨工

电话：0872-5522258

招标代理机构：云南键硕工程管理咨询有限公司

地 址：大理白族自治州云龙县诺邓镇

联 系 人：施秋霞、秦晓霞、字艳荣

电 话：18213304366、13887280968、19387243606

行业监管部门：云龙县交通运输局

联系电话：0872-5521346

