

阿瓦提县多浪乡博斯坦村等4个村2026年农村道路以工代赈项目

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

编制说明

建设项目名称：阿瓦提县多浪乡博斯坦村等4个村2026年农村道路以工代赈项目
编制范围：阿瓦提县多浪乡博斯坦村等4个村2026年农村道路以工代赈项目

第1页 共1页

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是与第八章“工程量清单计量规则”的章次编号相对应的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；还包括现场考察时对工程的理解与认识，以及材料采集供应、运输情况、地理环境、水文地质、工程地质、自然条件、社会情况等的影响与风险。

2.3 所有保险及保险费，均隐含在其他工程报价中，不在报价中单列。

2.4 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.5 工程量清单中本合同工程的每一个细目，凡有工程数量者，都应填入单价，投标人亦应按要求填入总额价。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作及为使项目顺利完成但未列子目的临时工程、措施工程等，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.6 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.7 暂列金额：165000元。

3. 其他说明

3.1 安全生产费：按第100~700章之和(不含安全生产费)乘以安全生产费费率 1.5%计取。

工程量清单表

编制范围：阿瓦提县多浪乡博斯坦村等4个村2026年农村道路以工代赈项目

第1页 共5页

清单 第100章 总则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-2	施工环保费	总额	1.000		
103-1	临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的养护)	总额	1.000		
103-2	临时工程用地	总额	1.000		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.000		
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
105-1	安全生产费	总额	1.000		
清单 第100章 总则 合计 人民币 元					

工程量清单表

编制范围：阿瓦提县多浪乡博斯坦村等4个村2026年农村道路以工代赈项目

第2页 共5页

清单 第200章 路基土石方					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	7.000		
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2445.680		
-c	挖除非适用材料（不含淤泥）	m3	14130.620		
-e	挖土质台阶（含机械碾压路槽）	m2	2786.000		
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-c	借土填方(天然砂砾)	m3	7312.400		
205-4	风积沙填筑路基	m3	14130.620		
清单 第200章 路基土石方 合计 人民币				元	

工程量清单表

编制范围：阿瓦提县多浪乡博斯坦村等4个村2026年农村道路以工代赈项目

第3页 共5页

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
303-1	级配碎石（砂砾）基层				
-a	20cm天然砂砾基层	m2	33532.760		
308-1	水泥混凝土路面				
-a	18cm厚C30混凝土路面	m3	4681.735		
-b	胀缝、缩缝钢筋（HPB300）	kg	5421.300		
309-1	混凝土预制块路缘（牙）石	m3	89.100		
313-1	路肩培土	m3	1105.600		
315-1	6cm波纹透水砖人行道	m2	3118.550		
清单 第300章 路面 合计 人民币 元					

