

乌什县公共服务体系建
设项目-乌什县教师人才
宿舍提质改造升级项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制

人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

工程量清单总说明

工程概况:

- 1、本项目为乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目,对乌什县英阿瓦提乡中心小学、第五中学2所学校教师人才宿舍及附属工程进行提质改造升级。
- 2、招标范围:乌什县教育局提供的提质改造工程清单及招标文件约定范围内全部工程内容。
- 3、清单编制依据:工程量以乌什县教育局提供的提质改造工程清单的工程量计量。
- 4、规费包括:社会保险费包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费(生育保险费)、工伤保险费,住房公积金;规费和税金必须按国家有关规定报价。
- 5、工程量清单表中任何内容不得随意删除和涂改,表中列明项目投标人均应如实填报,未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他项目单价和合价中。
- 6、凡是工程量清单报价表中与合价不符时以单价为准,大写和小写不符时以大写为准。
- 7、本招标工程量清单因乌什县教育局提供的提质改造工程清单的工程量为暂定工程量,不作为施工参考量,最终工作量以现场实际情况在结算中据实计量为准。
- 8、本次招标工程项目的投标报价是由分部分项工程费、措施项目费、其他项目清单计价、规费及税金五项组成,投标人应根据招标文件中的工程清单及有关要求,结合和施工现场情况、自行制定的施工方案或施工组织设计,按照企业成本核算水平和市场价格自行组成工程项目综合单价。综合单价由完成单位工程清单项目所必需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险金等相关费用组成。
- 9、本次招标工程项目的脚手架使用费、临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费,由投标人结合工地现场条件,企业管理水平等因素,在措施项目清单中填写此部分内容的投标报价。
- 10、投标人在措施项目中未列入的项目,认为已被投标人计入分部分项工程量清单报价中。
- 11、本清单中叙述不到位的,由投标人根据施工组织设计、施工设计图答疑或变更、规范考虑在报价中。
- 12、工程量清单项目名称、项目特征所述内容为主要内容,投标人报价时应按照设计图纸及有关施工规范完成该项目的全部内容。
- 13、本项目税金按9%计取。
- 14、本工程专业工程暂估价:无
- 15、本工程暂列金:225000元(不含税)
- 16、本工程执行新建标函【2021】17号文关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项(试行)的通知。本工程的智慧工地基础配置费用招投标暂控价7万元(不含税价),添加在教学楼建筑与装饰工程中。

注:本招标工程量清单因乌什县教育局提供的提质改造工程清单的工程量为暂定工程量,不作为施工参考量,最终工作量以现场实际情况在结算中据实计量为准。

新疆中业建设工程项目管理有限公司

2026年4月22日


提质改造工程量清单

工程名称: 乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

招标人名称: 乌什县教育局

第1页 共3页

序号	工程内容	规格	英阿瓦提乡中心小学		第五中学	
			教室公寓	室外附属	教师公寓	室外附属
			数量	数量	数量	数量
1	外墙粉刷 (m²)		659.56		1591.5	
2	铲除外墙油漆皮 (m²)		659.56		1591.5	
3	外墙100厚岩棉保温板 (m²)		20			
4	外墙面饰面砖 (m²)		20		5	
5	内墙粉刷 (m²)		2118.96		3558.6	
6	铲除内墙油漆皮 (m²)		2118.96		3558.6	
7	内墙抹灰 (m²)		211.9		355.86	
8	卫生间 内墙瓷砖 (m²)		681.84		1515.37	
9	铲除卫生间内墙瓷砖 (m²)		681.84		1515.37	
10	卫生间 内墙防水改造 (m²)		568.2		1262.81	
11	楼地面改造 (客卧)600*600 瓷砖地面 (m²)		38.81		108.18	
12	铲除客卧、卫生间瓷砖地面 (m²)		161.87		381.66	
13	楼道地面改造 (楼道) 水泥 混凝土地面 (m²)		111.42		251.66	
14	铲除楼道水泥砂浆地面 (m²)		111.42		251.66	
15	楼地面改造 (卫生间) 300*300 (m²)		123.06		273.48	
16	卫生间楼地面防水改造 (m²)		236.7		526.04	
17	陶瓷地砖踢脚线 (m²)		9.62		11.04	
18	顶棚粉刷 (客卧+楼道+厨房) (m²)		844.91		1121.1	
19	铲除顶棚涂料		976.16		1394.58	
20	顶棚铝合金扣板吊顶 (卫生间) (m²)		131.25		273.48	
21	拆除卫生间吊顶 (m²)		27.35		27.35	
22	屋面防水改造 (m²)		411.03		693.87	
23	铲除刚性屋面至保温层 (m²)		376.18		637.19	
24	女儿墙翻新 (m²)		264.93		434.78	
25	铲除女儿墙刚性面层至保温层 (m²)		264.93		434.78	
26	单框双玻塑钢外窗 (m²)		2.7		2.7	
27	拆除窗 (m²)		2.7		2.7	
28	纱窗 (个)		183		265	
29	入户门执手锁 (个)		24		50	
30	入户防盗门 (m²)		6.6		6.6	
31	拆除入户防盗门 (m²)		6.6		6.6	
32	成品单元门M1224 (m²)		7.92		7.92	
33	拆除成品单元门 (m²)		7.92		7.92	
34	单元门密码锁 (套)		3		5	
35	卫生间推拉门 (m²)		289.1			



提质改造工程量清单

工程名称：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

招标人名称：乌什县教育局

第2页 共3页

序号	工程内容	规格	英阿瓦提乡中心小学		第五中学	
			教室公寓	室外附属	教师公寓	室外附属
			数量	数量	数量	数量
36	卫生间平开门 (m²)				154	
37	拆除卫生间门 (m²)		289.1		154	
38	入户水暖井门 (m²)		5.4		12	
39	拆除入户水暖井门 (m²)		5.4		12	
40	硬化面积 (m²) 150厚C25, 300厚级配砂石			1658.89		200
41	拆除原地面 (m²)			1658.89		200
42	混凝土楼地面 (m²) 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 100mm厚C20细石混凝土垫层 3. 300mm厚天然级配垫层				18.47	
43	拆除原混凝土楼地面 (m²)				18.47	
44	拆除和安装洗手池含水嘴 (个)		36		74	
45	拆除和安装马桶 (个)		36		57	
46	拆除和安装洗菜池含水嘴和支架 (个)		36		70	
47	灶		36		12	
48	拆除和安装抽油烟机		36		32	
49	拆除和安装热水器 50L		36		30	
50	拆除和安装应急灯 (个)		9		30	
51	拆除和安装换灯具 (个)		117		195	
52	拆除和安装电表配电箱 (个)		18		0	
53	拆除和安装暖气片 (个)	10片	60		70	
54	拆除和安装暖气管道 (m)	焊接钢管DN50			29.68	
55		焊接钢管DN40	60		195.25	
56		焊接钢管DN32			109	
57		焊接钢管DN25			1332.76	
58		焊接钢管DN20			827.65	
59	拆除和安装开关		108		240	
60	拆除和安装插座		342		760	
61	电路改造 (m)	WD-BYJ-2.5mm²	2300		3368.13	
62	检查井 (个) (成品)			25		6
63	拆除和安装室外排水管道 (m)	双壁波纹管De300		683		
64	拆除和安装室内给水	钢塑复合管 DN50	9.79		16.32	
65		钢塑复合管 DN40	74.34		123.9	
66		PPR管 De25	269.25		598.34	



提质改造工程量清单

工程名称：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

招标人名称：乌什县教育局

第3页 共3页

序号	工程内容	规格	英阿瓦提乡中心小学		第五中学	
			教室公寓	室外附属	教师公寓	室外附属
			数量	数量	数量	数量
67	拆除和安装室内给水	PPR管 De20	379.66		843.66	
68	拆除和安装室内排水	铸铁管 DN100	538.28		1008.59	
67	拆除和安装阀门	dn25	60		70	
68	拆除和安装自动排气阀	dn15	18		30	
69	大理石台面附墙橱柜（组）		36			

乌什县公共服务体系建
设项目-乌什县教师人才
宿舍提质改造升级项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.8门窗工程		
1.2	A.9屋面及防水工程		
1.3	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.4	A.11楼地面装饰工程		
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.6	A.13天棚工程		
1.7	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.8	A.16拆除工程		
1.9	其他装饰工程		
1.10	硬化地面		
1.11	室外管网		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 成品市售木质门 2. 甲方定样	m2	5.4			
2	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M-3 1800*2500 2. 市售成品推拉门 3. 甲方定样 4. 部位:卫生间	m2	81			
3	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M-5 1200*2200 2. 门框、扇材质:市售成品单元门 3. 甲方定样	m2	7.92			
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 1000*2200 2. 门框、扇材质:入户防盗门 3. 甲方定样	m2	6.6			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:65系列塑钢窗 2. 玻璃品种、厚度:详施工图纸	m2	2.7			
6	01B001	纱窗	1. 纱窗 2. 甲方定样	个	183			
7	01B002	门锁	1. 入户门执手锁	个	24			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:红色水泥彩瓦,用专用混凝土结构钉固定于稀释混凝土层上	m2	264.93			
2	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:改性沥青防水层两道（3mm+3mm） 2. 部位:瓦屋面	m2	264.93			
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层:3mm+3mm厚SBS改性沥青复合防水卷材（自带保护层），2道错缝铺贴，上附3mm厚砂 2. 冷粘层:橡胶沥青胶	m2	411.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			粘剂					
4	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40厚C25细石混凝土（内配%%1304@150*150钢筋网与屋面板预埋%%13010钢筋头绑牢） 2. 找平层:20厚M15水泥砂浆找平层 3. 部位:瓦屋面	m2	264.93			
5	010902003002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:C20细石混凝土40厚找平每4米*4米分缝 2. 隔离层:玻纤布一道 3. 找平层:20厚M15水泥砂浆找平层 4. 找坡层:最薄处30厚碎加气块找坡层，并向水落口找2%坡	m2	376.18			
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:防水层一道 3. 部位:卫生间 4. 详见新22J01-D-47-内面砖01（砖）瓷砖	m2	568.2			
7	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚氨酯防水涂料 2. 防水:四周卷起300高 3. 部位:卫生间 4. 详见新22J01-C-49-面砖楼03有防水	m2	236.7			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 100mm厚岩棉保温板（A级）	m2	20			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道（内参建筑胶）	m2	111.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆（或1：2.5水泥砂浆）压实抹光 3. 部位:楼道 4. 详见新22J01-C-36-浆楼01（水泥砂浆）					
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡，最薄处≥30厚，随打随抹平 2. 部位：卫生间 3. 详见新22J01-C-49-面砖楼03	m2	123.06			
3	011102003001	块料楼地面	1. 素水泥浆浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆（或1：3干硬性水泥砂浆？（内掺建筑胶））结合层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆（或1：2.5水泥砂浆（内建？胶））粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:铺600*600mm防滑地砖，干水泥勾缝 5. 部位:客卧 6. 详见新22J01-C-48-面砖楼01（600*600）	m2	38.81			
4	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（或1：3干硬性水泥砂浆？（内掺建筑胶））结合层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 面层材料品种、规格、颜色:铺300*300mm防滑地砖，干水勾缝 4. 部位:卫生间-新22J01-C-49-面砖楼03	m2	131.25			
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 陶瓷地砖踢脚线	m2	9.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚精品(面层专用) 粉刷石膏罩面 2. 10厚粉刷石膏砂浆打底 3. 部位:客卧内墙面 4. 图集:详见新22J01-D-11-内涂01（砖）	m2	211.9			
2	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层:10厚1:2.5水泥防水砂浆找平 4. 图集:详见新22J01-B-10-外涂01（砖）	m2	659.56			
3	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间内墙面 2. 专用勾缝剂勾缝(或白水泥勾缝) 3. 粘贴8厚陶瓷墙砖 4. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6. 详见新22J01-D-47-内面砖01（砖）瓷砖	m2	681.84			
4	011204003002	块料墙面	1. 外墙 2. 1:1专用水泥砂浆勾缝 3. 粘贴10厚外墙饰面砖,在砖背面满涂5厚专用胶粘剂 4. 抹面抗裂砂浆找平层,中间压入耐碱玻璃纤维网格布 5. 图集:新22J01-B-49-外面砖-01（砖）	m2	20			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹	1. 抹灰厚度、材料种	m	844.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		灰	类:刮2厚耐水子, 5厚DGP(粉刷石膏) 2. 部位:新22J01-E-07-涂棚02（无机涂料）	2				
2	011302001001	吊顶天棚	1、0.5厚铝合金穿(或不穿)孔方板面层, 嵌入式安装 2、T型轻钢(横向)次龙骨中距600(或500) 3、U型轻钢主龙骨中距≤1200, 找平后与全牙吊杆固定 4、M8自膨胀全牙吊杆双向中距≤1200, 与现浇楼板钢筋吊环连接 5、现浇楼板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 6、部位: 卫生间 7. 详见新22J01-E-24-金属顶06(铝合金)	m2	123.06			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆-天棚	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 4. 部位:天棚 5. 新22J01-E-07-涂棚02（无机涂料）	m2	844.91			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 一般抹灰面 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道, 或喷(刷、辊)无机内墙厚涂涂料1~2道 4. 部位:客卧内墙面 5. 图集:详见新22J01-D-11-内涂01(砖)	m2	2118.96			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 一般抹灰面	m2	659.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 外墙乳胶漆三遍 3. 耐水腻子2遍 4. 部位：外墙面 5. 图集：详见新22J01-B-10-外涂01（砖）					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除的基层类型：铲除原有水泥砂浆面层至混凝土楼板 2. 详见施工图纸 3. 部位：楼地面	m2	111.42			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：铲除原有地砖面层至混凝土楼板 2. 详见施工图纸 3. 部位：楼地面	m2	161.87			
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除原有面层至混凝土楼板 2. 详见施工图纸	m2	976.16			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：铲除原有吊顶面层至混凝土楼板 2. 详见施工图纸 3. 部位：卫生间原有龙骨及吊顶	m2	27.35			
5	011607001001	刚性层拆除	1. 铲除原有面层至保温层 2. 部位：瓦屋面 3. 详见施工图纸	m2	264.93			
6	011607001002	刚性层拆除	1. 铲除原有面层至保温层 2. 详见施工图纸	m2	376.18			
7	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位：卫生间墙面 2. 拆除原有墙面砖饰面层 3. 饰面材料种类：详见施工图纸	m2	681.84			
8	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：拆除原有乳胶漆墙面 2. 铲除原有饰面层至保	m2	659.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			温层，详施工图纸 3. 外墙面					
9	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:客卧 楼道内墙面 2. 铲除原有饰面层至墙体 3. 详见施工图纸	m2	2118.96			
10	011610001001	木门窗拆除	1. 门拆除 2. 详施工图纸	m2	5.4			
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 门拆除 2. 详施工图纸	m2	95.52			
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有破损外窗 2. 详施工图纸	m2	2.7			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除物 外运 2. 运距:暂按8KM计，结 算时据实调整	m3	100.05			
		分部小计						
		其他装饰工程						
1	011501007001	厨房壁柜	1. 厨房附墙橱柜 2. 大理石台面	个	36			
		分部小计						
		硬化地面						
1	010507002001	室外地坪	1. 混凝土路面 2. 150厚C25混凝土路面 ,分块现浇,展捣密实, 随打随抹平,每块路长 不大于6m;留缝10u-15 mm沥青砂填充	m2	1658.89			
2	010201001001	换填垫层	1. 300mm厚戈壁石或级 配砂石 2. 素土夯实	m3	497.67			
3	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝 土地坪 2. 拆除构件的厚度或规 格尺寸:200mm厚混凝土 面层	m3	248.83			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块 碎渣 2. 运距:暂按8KM计，结 算时据实调整	m3	248.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
2	011707001001	安全文明施工						
3	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
4	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
5	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	70000		70000			按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
14	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	安装		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		安装						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 安装形式:墙壁式 3. 安装和拆除	套	9			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 吸顶安装 3. 安装和拆除	套	117			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装和拆除	台	18			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联双控照明开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 安装和拆除	个	108			
5	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:距地0.5m 3. 安装和拆除	个	342			
6	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WD-BYJ-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 拆除和安装	m	2300			
7	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:单元门密码锁 2. 安装和拆除	台	3			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
1.3	室外附属		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水工程						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:卡扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 拆除和安装	m	9.79			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:卡扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 拆除和安装	m	74.34			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水工程 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 拆除和安装	m	269.25			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水工程 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 拆除和安装	m	266.28			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水工程 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 拆除和安装	m	113.38			
6	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手池 2. 含水龙头 3. 安装和拆除	组	36			
7	031004006001	大便器	1. 材质:连体坐便器 2. 安装和拆除	组	36			
8	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗菜池	组	36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含水龙头 3. 含支架 4. 安装和拆除					
9	031007006001	燃气灶具	1. 用途:民用民用燃气灶具 2. 安装方式:台式 3. 安装和拆除	台	36			
10	03B001	抽油烟机	1. 名称:抽油烟机 2. 型号:型号CXW-258-EH36H,能效等级:一级;额定电源:220V;最大静压:410Pa;风量:10M3/min,额定功率:258W,工作噪声:66dB 3. 安装和拆除	套	36			
11	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 型号、容积:型号WS60H-MVP305U1,能效等级:一级;额定电源:220V;额定功率:3.0KW;额定压力:0.8Mpa,防水等级:IPX4,操作方式:触控式,容量:60L 3. 安装方式:挂装 4. 安装和拆除	台	36			
		分部小计						
		排水工程						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水工程 3. 材质、规格:铸铁管DN100 4. 连接形式:胶圈连接 5. 拆除和安装	m	538.28			
		分部小计						
		室外附属						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水工程 3. 材质、规格:双壁波纹管De300 4. 连接形式:胶圈连接	m	683			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖工程 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接	m	60			
2	031005003002	其他成品散热器	1. 材质、类型:暖气片 2. 型号、规格:10片 3. 拆除和安装	组	60			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 拆除和安装	个	60			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 拆除和安装	个	18			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.8门窗工程		
1.2	A.9屋面及防水工程		
1.3	A.11楼地面装饰工程		
1.4	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.5	A.13天棚工程		
1.6	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.7	A.16拆除工程		
1.8	硬化地面		
1.9	室外检查井		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 成品市售木质门 2. 甲方定样	m2	12			
2	010802001002	金属（塑钢）门	1. 市售成品铝合金平开门 2. 甲方定样 3. 部位：卫生间	m2	117.6			
3	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M-5 1200*2200 2. 门框、扇材质：市售成品单元门 3. 甲方定样	m2	7.92			
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M-1 1000*2200 2. 门框、扇材质：入户防盗门 3. 甲方定样	m2	6.6			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：65系列塑钢窗 2. 玻璃品种、厚度：详施工图纸	m2	2.7			
6	01B001	纱窗	1. 纱窗 2. 甲方定样	个	265			
7	01B002	门锁	1. 入户门执手锁	个	50			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：红色水泥彩瓦，用专用混凝土结构钉固定于稀释混凝土层上	m2	434.78			
2	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：改性沥青防水层两道（3mm+3mm） 2. 部位：瓦屋面	m2	434.78			
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层：3mm+3mm厚SBS改性沥青复合防水卷材（自带保护层），2道错缝铺贴，上附3mm厚砂 2. 冷粘层：橡胶沥青胶粘剂	m2	693.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40厚C25细石混凝土（内配%1304@150*150钢筋网与屋面板预埋%13010钢筋头绑牢） 2. 找平层:20厚M15水泥砂浆找平层 3. 部位:瓦屋面	m2	434.78			
5	010902003002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:C20细石混凝土40厚找平每4米*4米分缝 2. 隔离层:玻纤布一道 3. 找平层:20厚M15水泥砂浆找平层 4. 找坡层:最薄处30厚碎加气块找坡层，并向水落口找2%坡	m2	637.19			
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:防水层一道 3. 部位:卫生间 4. 详见新22J01-D-47-内面砖01（砖）瓷砖	m2	1262.81			
7	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚氨酯防水涂料 2. 防水:四周卷起300高 3. 部位:卫生间 4. 详见新22J01-C-49-面砖楼03有防水	m2	526.04			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道（内参建筑胶） 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）压实抹光 3. 部位:楼道 4. 详见新22J01-C-36-浆楼01（水泥砂浆）	m2	251.66			
2	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 20mm厚1:3水泥砂浆	m2	18.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			找平层 2. 100mm厚C20细石混凝土垫层 3. 300mm厚天然级配垫层					
3	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡，最薄处≥30厚，随打随抹平 2. 部位：卫生间 3. 详见新22J01-C-49-面砖楼03	m2	273.48			
4	011102003001	块料楼地面	1. 素水泥浆浆一道（内参建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆（或1：3干硬性水泥砂浆？（内掺建筑胶））结合层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆（或1：2.5水泥砂浆（内建？胶））粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:铺600*600mm防滑地砖，干水泥勾缝 5. 部位:客卧 6. 详见新22J01-C-48-面砖楼01（600*600）	m2	108.18			
5	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（或1：3干硬性水泥砂浆？（内掺建筑胶））结合层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 面层材料品种、规格、颜色:铺300*300mm防滑地砖，干水勾缝 4. 部位:卫生间-新22J01-C-49-面砖楼03	m2	273.48			
6	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 陶瓷地砖踢脚线	m2	11.04			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚精品(面层专用) 粉刷石膏罩面 2. 10厚粉刷石膏砂浆打底 3. 部位:客卧内墙面 4. 图集:详见新22J01-D-11-内涂01（砖）	m2	355.86			
2	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层:10厚1:2.5水泥防水砂浆找平 4. 图集:详见新22J01-B-10-外涂01（砖）	m2	1591.5			
3	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间内墙面 2. 专用勾缝剂勾缝(或白水泥勾缝) 3. 粘贴8厚陶瓷墙砖 4. 4厚强力胶粉泥粘结层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6. 详见新22J01-D-47-内面砖01（砖） 瓷砖	m2	1515.37			
4	011204003002	块料墙面	1. 外墙 2. 1:1专用水泥砂浆勾缝 3. 粘贴10厚外墙饰面砖,在砖背面满涂5厚专用胶粘剂 4. 抹面抗裂砂浆找平层,中间压入耐碱玻璃纤维网格布 5. 图集:新22J01-B-49-外面砖-01（砖）	m2	5			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:刮2厚耐水子, 5厚	m2	1121.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DGP(粉刷石膏) 2. 部位:新22J01-E-07-涂棚02（无机涂料）					
2	011302001001	吊顶天棚	1、0.5厚铝合金穿(或不穿)孔方板面层, 嵌入式安装 2、T型轻钢(横向)次龙骨间距600(或500) 3、U型轻钢主龙骨间距≤1200, 找平后与全牙吊杆固定 4、M8自膨胀全牙吊杆双向间距≤1200, 与现浇楼板钢筋吊环连接 5、现浇楼板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向间距≤1200 6、部位: 卫生间 7. 详见新22J01-E-24-金属顶06(铝合金)	m2	273.48			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆-天棚	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料 4. 部位: 天棚 5. 新22J01-E-07-涂棚02（无机涂料）	m2	1121.1			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 一般抹灰面 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道, 或喷(刷、辊)无机内墙厚涂涂料1~2道 4. 部位: 客卧内墙面 5. 图集: 详见新22J01-D-11-内涂01(砖)	m2	3558.6			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 一般抹灰面 2. 外墙乳胶漆三遍 3. 耐水腻子2遍	m2	1591.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 部位：外墙面 5. 图集：详见新22J01-B-10-外涂01（砖）					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除的基层类型：铲除原有水泥砂浆面层至混凝土楼板 2. 详见施工图纸 3. 部位：楼地面	m2	251.66			
2	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原有混凝土楼地面 2. 详见施工图纸 3. 部位：楼地面	m3	2.22			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：铲除原有地砖面层至混凝土楼板 2. 详见施工图纸 3. 部位：楼地面	m2	381.66			
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除原有面层至混凝土楼板 2. 详见施工图纸	m2	1394.58			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：铲除原有吊顶面层至混凝土楼板 2. 详见施工图纸 3. 部位：卫生间原有龙骨及吊顶	m2	27.35			
6	011607001001	刚性层拆除	1. 铲除原有面层至保温层 2. 部位：瓦屋面 3. 详见施工图纸	m2	434.78			
7	011607001002	刚性层拆除	1. 铲除原有面层至保温层 2. 详见施工图纸	m2	637.19			
8	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位：卫生间/厨房内墙面 2. 拆除原有墙面砖饰面层 3. 饰面材料种类：详见施工图纸	m2	1515.37			
9	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：拆除	m2	1591.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			原有乳胶漆墙面 2. 铲除原有饰面层至保温层，详施工图纸 3. 外墙面					
10	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:客卧楼道内墙面 2. 铲除原有饰面层至墙体 3. 详见施工图纸	m2	3558.6			
11	011610001001	木门窗拆除	1. 门拆除 2. 详施工图纸	m2	12			
12	011610002002	金属门窗拆除	1. 门拆除 2. 详施工图纸	m2	168.52			
13	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有破损外窗 2. 详施工图纸	m2	2.7			
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除物外运 2. 运距:暂按8KM计，结算时据实调整	m3	196.18			
		分部小计						
		硬化地面						
1	010507002001	室外地坪	1. 混凝土路面 2. 150厚C25混凝土路面,分块现制,展捣密实,随打随抹平,每块路长不大于6m;留缝10u-15mm沥青砂填实	m2	200			
2	010201001001	换填垫层	1. 300mm厚戈壁石或级配砂石 2. 素土夯实	m3	60			
3	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm厚混凝土面层	m3	30			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:暂按8KM计，结算时据实调整	m3	30			
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:原地坪垫层 2. 挖土深度:300mm厚	m3	60			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
2	011707001001	安全文明施工						
3	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
4	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
5	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			项目人工费+单价措施 项目机械费					
14	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	安装		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水工程		
1.2	排水工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水工程						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:卡扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 拆除和安装	m	16.32			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:卡扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 拆除和安装	m	123.9			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水工程 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 拆除和安装	m	598.34			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水工程 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 拆除和安装	m	591.73			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水工程 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 拆除和安装	m	251.93			
6	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手池 2. 含水龙头 3. 安装和拆除	组	74			
7	031004006001	大便器	1. 材质:连体坐便器 2. 安装和拆除	组	57			
8	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗菜池	组	70			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 含水龙头 3. 含支架 4. 安装和拆除					
9	031007006001	燃气灶具	1. 用途:民用民用燃气灶具 2. 安装方式:台式 3. 安装和拆除	台	12			
10	03B001	抽油烟机	1. 名称:抽油烟机 2. 型号:型号CXW-258-EH36H,能效等级:一级;额定电源:220V;最大静压:410Pa;风量:10M3/min,额定功率:258W,工作噪声:66dB 3. 安装和拆除	套	32			
11	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 型号、容积:型号WS60H-MVP305U1,能效等级:一级;额定电源:220V;额定功率:3.0KW;额定压力:0.8Mpa,防水等级:IPX4,操作方式:触控式,容量:50L 3. 安装方式:挂装 4. 安装和拆除	台	30			
		分部小计						
		排水工程						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水工程 3. 材质、规格:铸铁管DN100 4. 连接形式:胶圈连接 5. 拆除和安装	m	1008.59			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌
什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖工程 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN50 4. 连接形式:焊接	m	29.68			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖工程 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接	m	195.25			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖工程 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN32 4. 连接形式:焊接	m	109			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖工程 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN25 4. 连接形式:焊接	m	1332.76			
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖工程 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN20 4. 连接形式:焊接	m	827.65			
6	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:暖气片 2. 型号、规格:10片 3. 拆除和安装	组	70			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 拆除和安装	个	70			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 拆除和安装	个	30			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌
什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：乌什县公共服务体系建设项目-乌什县教师人才宿舍提质改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：