

霍城县 2026 年支持学前教育发展资金建设项目

工程量答疑

一、工程概况：

本工程为霍城县 2026 年支持学前教育发展资金建设项目，由霍城县教育局建设，建设地点位于霍城县幼儿园院内。

二、工程量清单编制依据：

- 1、本工程图纸(电子版)及编制过程中答疑；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）
《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）
《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

3、取费说明：

- 1) 现行适用建筑安装工程、市政工程费用定额；
 - 2) 现行地区建设项目各项取费规定。
- 4、材料价格：按霍城县地区 2026 年 2 月信息价。

三、建筑安装部分材料价及说明

- 1、幼儿园外墙更新仅大样，具体更新长度是多少？

答：围墙长度按 90 米计算。

- 2、预制塑胶跑道、人造草坪跑道之前是否有类似价格。

答：预制塑胶跑道市场价 105 元/m²，人造草坪跑道市场价 80 元/m²。

- 3、水定镇团结社区幼儿园接集中供暖井没有节点？阀门布置情况。

答：无供暖井、没有节点、阀门布置。控制价中暂估 1 项计入，实际施工前与供暖公司对接具体情况。

- 4、卫生间地面改造是否整体拆除，整体恢复？卫生间拆除做法？

答：是整体拆除，按图纸做法计入，新 22J01-c28 页-橡地-03(一级)，拆除按地面结合层及砂浆面层考虑。


- 5、三宫乡东湾村幼儿园电暖气改造是否为新建？配电箱以材料暂估

AP 3500 元计入，1AL1、1AL2 以材料暂估 AP 2500 元计入。

答:均为新建，可以以该价格暂估计入，电采暖辐射板暂估 700 元/块计入；霍城县三道河乡中心幼儿园采暖设备更新增加空气能采暖设备 60p 一台，接电，连接暖气官网及配件，暂估 90000 元/套。

6、水定镇团结社区幼儿园接集中供暖管线部分管线未标注长度，CAD 卡出为 44m，是否准确。

答:图纸长度为 44 米。



五、其他需说明的问题：

1、本清单所列工程数量是根据图纸计算的，投标单位在投标时不能做任何改动。

2、自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

3、对于施工过程中出现的渣土、建筑垃圾及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。

