



- 注：
- 1、本图尺寸均以厘米为单位。
 - 2、图中L为新建硬化铺砖宽度，根据现场实际情况而定。
 - 3、若遇不良地质时需换填，建议采用天然砂砾换填，换填厚度≤60cm。工程量现场计。
 - 4、接缝处可施做防水层。横向施工缝尽可能与横向缩缝、胀缝合并设置。在邻近固定构筑物板厚改变处，小半径平曲线和凹形竖曲线，纵坡变换处应设置胀缝，在邻近构造物处的胀缝应根据施工温度至少设置2条。除上述位置处的胀缝宜尽量少设或不设，其间距根据施工温度，混凝土集断的膨胀性并结合当地经验确定，本设计按50米间距设置。胀缝做法见图集《15MR202》中27页。

图 例

